

**Schimbarea ferestrelor in cladirea
Contabilitatii , a Universitatii de
Stat "Alec Russo " din Balti, str.
A.Puschin 38 .**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Schimbarea ferestrelor

Valoarea de deviz 48 544,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	25,97	36,61	950,76
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,65	25,30	901,95
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	27,93	36,61	1 022,52
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,99	36,61	622,00
5.	7422010060100	Timplar	h-om	8,83	36,61	323,27
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,82	20,08	136,94
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,95	36,61	657,16
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,83	36,61	323,27
Total manopera						4 937,87

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,26	150,00	39,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,59	5,00	7,95
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	42,32	638,00	27 000,16
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,89	35,50	706,10
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,72	17,45	187,06
6.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	3,20	17,74	56,77
7.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,98	33,20	231,74
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,50	1,20	71,40
9.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	2 470,00	24,70
10.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	131,06	1,70	222,80
11.	2653102100831	Amestec uscat	kg	191,35	1,10	210,48
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,83	1,50	49,24
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	169,28	0,10	16,93
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,86	1,83	61,96
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,62	13,29	21,52
16.	Pretul firmei	Plasa antitintar	buc	15,00	87,88	1 318,20
Total materiale de constructii						30 226,01

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	10,00	0,10
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,01	10,00	20,10
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,97	15,00	44,55
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,43	25,00	10,75
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,42	64,00	90,88
Total utilaje de constructii						166,38

Прямые затраты	lei	35 330,26
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 111,02

Transportarea materialelor	2,00 %	604,52
Total	100,00 +	37 045,80
Cheltueli de rejie	5,00 %	1 852,29
Total	100,00 +	38 898,09
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 555,92
Total	100,00 +	40 454,01
TVA	20,00 %	8 090,79

Total deviz:

48 544,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

