

Obiectivul: Primăria orașului Cimișlia

Obiectul: orașul Cimișlia

Devizul: Lucrari de demolare a garajelor din spatele Primariei or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20.1.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori asbociment	m2	59,6300
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,4668
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,4668
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1926
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereaala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	59,6300
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3667
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3667
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7889
3	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	259,1600
3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	93,2976
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,2976
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,1832
4	CP09A modificat	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv - Демонтаж плит перекрытия (Doar manopera si utilajul)	buc	28,0000
4.1	2666122800600	Element prefabricat	buc	28,2800
4.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	8,4000
4.3	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0056
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0560
4.5	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0280
4.6	2875276311530	Tensor metalic	kg	4,2000
4.7	7123030012500	Montator P.B	h-om	63,0000
4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0000
4.9	2922140006700	Macara turn	h-ut	16,8000
5	TrB22F3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t.	t	64,4000
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,8800
5.2	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,5080
6	Tsl51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	83,5500
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,2000
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	75,0000
7.1	7422010060100	Timplar	h-om	15,7500
7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,7500
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Демонтаж котельца	m3	149,8200
8.1	4100126202818	Apă	m3	17,9784
8.2	7122050013400	Zidar	h-om	67,4190
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	524,3700
8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,9856
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - Демонтаж бетонных полов	m3	31,3500
9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,5675
9.2	7123010010200	Betonist	h-om	65,8350
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,3820
9.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,0915
9.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,0915
9.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,7025
10	Trl1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	436,5900
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	240,1245
11	Tsl51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	516,9700
11.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	19,8000
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Копка глины	100m3	0,3800

12.1	2952260003501	Еxcavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8550
13	Tsl50A8	Transportarea argilei cu autobasculanta la distanta de 8 km - Транспортировка глины	t	60,8000
13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,2173
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea argilei in depozit, teren categoria II.	100m3	0,3800
14.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0015
14.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1368
14.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1520
15	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila - Засыпка ям в гаражах (Argila fara pret)	m3	38,0000
15.1	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	38,7600
15.2	9312040019600	Sapator	h-om	44,4600
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,3800
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3516
16.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,9482

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.