

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Tudora**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Tudora**  
**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta a sediului primariei din s. Tudora (etajul 1) din s. Tudora, r-nul Stefan Voda**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Demolari</b>		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	159,5000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	435,5000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	33,6000
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton	m2	61,3000
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,0000
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	60,6000
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (de pe scari)	m2	22,3000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	5,0000
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,7000
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,4000
11	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	56,0000
12	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in	m	78,0000

1	2	3	4	5
		interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm		
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	38,0000
14	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	27,0000
15	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	27,2000
16	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	27,2000
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	27,2000
		<b>1.2. Pereti</b>		
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0200
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti (Norma consum 0.27kg/m2)	m2	435,5000
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,0000
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	435,5000
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Ksalariu -	m2	349,5000

1	2	3	4	5
		2, Kmateriale si utilaj - 5)		
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr. aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	435,5000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	435,5000
25	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	74,0000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	361,5000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici EurotonLav in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,5000
28	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	9,1000
		<b>1.3. Glafuri</b>		
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,6000
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,6000
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr. aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,6000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,6000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6000

1	2	3	4	5
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici EurotonLav in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,6000
35	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	107,6000
		<b>1.4. Pardosele</b>		
36	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13,8400
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Pelicola anticondens)	m2	110,0000
38	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	82,5000
39	CG22A1	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,5000
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	262,3000
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,0000
42	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	122,0000
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	110,6000
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr.12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	91,8000
45	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr.12mm	m2	18,8000

1	2	3	4	5
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp		
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,7000
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,2000
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	80,1000
		<b>1.5. Scari</b>		
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosea (Norma consum 0.27kg/m2)	m2	2,3000
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	22,3000
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,3000
52	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil	m	9,0000
53	CK26B	Coltare din aluminiu la muchiile scarilor	m	31,0000
		<b>1.6. Tavan</b>		
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" intr-un strat, la tavan (Norma consum 0.27kg/m2)	m2	5,0000
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,0000
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Ksalariu - 2, Kmateriale si utilaj - 5)	m2	5,0000

1	2	3	4	5
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr. aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,0000
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici EurotonLav in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	186,5000
		<b>1.7. Timplarie</b>		
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,8000
63	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice cu geamuri termopan la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	46,0000
		<b>1.8. Sistemul de incalzire</b>		
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip 22 500*1200)	buc	14,0000
65	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	28,0000
66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fara pretul tevii)	m	78,0000

1	2	3	4	5
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)	buc	12,0000
68	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	130,0000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
69	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,0000
70	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,0000
71	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple (Tip armstrong LED 60*60)	buc	51,0000