

Reparatia Blocurilor Sanitare in Gradinita de Copii nr.1 or.Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-07-2026

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 457 035,27 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Grupa I | | | | |
| | | 1.1.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 17,6000 | 96,44 96,00 | 1 697,26 1 689,60 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 7,5000 | 49,05 46,80 | 367,88 351,00 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 31,9000 | 17,45 16,20 | 556,66 516,78 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 4,0000 | 57,00 57,00 | 228,00 228,00 |
| 5 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 883,40 |
| | | Total Antreu. Lucrari de demolare. | | | | 2 883,40 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 2 818,98 |
| | | 1.1.2. Antreu. Reparatii | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|----|---------|-------------------|-----------------------|
| 6 | СК21А | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 7 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 31,9000 | 131,56 102,00 | 4 196,79 3 253,80 |
| 8 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | 5,0000 | 61,31 50,40 | 306,53 252,00 |
| 9 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом) | m2 | 31,9000 | 388,80 171,00 | 12 402,71 5 454,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|--------|------------------|----------------------|
| | | глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | | | | |
| 10 | СК50В | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 7,5000 | 282,32 152,40 | 2 117,41 1 143,00 |
| 11 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 7,5000 | 120,48 39,00 | 903,60 292,50 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 9,0000 | 8,35 1,80 | 75,15 16,20 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 9,0000 | 54,67 33,00 | 492,03 297,00 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из | m2 | 7,5000 | 91,84 42,00 | 688,80 315,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | | | | |
| 15 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |
| 16 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 7,5000 | 404,82 174,00 | 3 036,15 1 305,00 |
| 17 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 4,0000 | 183,68 7,80 | 734,70 31,20 |
| 18 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка | buc | 4,0000 | 859,47 132,00 | 3 437,86 528,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|-----------------|
| | | умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | | | | |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 20 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm ² (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм ²) | m | 14,4000 | 2,10 2,10 | 30,24 30,24 |
| 21 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | 14,4000 | 29,29 4,20 | 421,79 60,48 |
| 22 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых маслянных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | | | | |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |
| 24 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 7,5000 | 47,39 25,80 | 355,43 193,50 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 35 067,11 |
| | | Total Antreu. Reparatii Inclusiv salariu | | | | 35 067,11 13 430,55 |
| | | 1.1.3. Veciu. Lucrari de demolare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| 26 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 17,6000 | 96,44 96,00 | 1 697,26 1 689,60 |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | 7,5000 | 49,05 46,80 | 367,88 351,00 |
| 28 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | 32,0000 | 1,54 1,50 | 49,26 48,00 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 31,9000 | 17,45 16,20 | 556,66 516,78 |
| 30 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 704,66 |
| | | Total Veceu. Lucrari de demolare Inklusiv salariu | | | | 2 704,66 2 638,98 |
| | | 1.1.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 31 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 32 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din | m2 | 4,5000 | 88,47 52,80 | 398,11 237,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|------------------|-----------------------|
| | | panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | | | | |
| 33 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 31,9000 | 131,56 102,00 | 4 196,79 3 253,80 |
| 34 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | 5,0000 | 61,31 50,40 | 306,53 252,00 |
| 35 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более | m2 | 31,9000 | 388,80 171,00 | 12 402,71 5 454,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | 10 m2) | | | | |
| 36 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 7,5000 | 282,32 152,40 | 2 117,41 1 143,00 |
| 37 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 7,5000 | 120,48 39,00 | 903,60 292,50 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 9,0000 | 8,35 1,80 | 75,15 16,20 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 9,0000 | 54,67 33,00 | 492,03 297,00 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 7,5000 | 91,84 42,00 | 688,80 315,00 |
| 41 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |
| 42 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 | m2 | 7,5000 | 404,82 174,00 | 3 036,15 1 305,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|--------------------|
| | | cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | | | | |
| 43 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 4,0000 | 183,68 7,80 | 734,70 31,20 |
| 44 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | buc | 1,0000 | 1 551,61 258,00 | 1 551,61 258,00 |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 46 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de | m | 14,4000 | 2,10 | 30,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|-----------------|
| | | aluminium sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm ² (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм ²) | | | 2,10 | 30,24 |
| 47 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | 14,4000 | 29,29 4,20 | 421,79 60,48 |
| 48 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |
| 49 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | | | | |
| 50 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 7,5000 | 47,39 25,80 | 355,43 193,50 |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 33 578,97 |
| | | Total Veceu. Reparatii Inklusiv salariu | | | | 33 578,97 13 398,15 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 74 234,14 |
| | | Total Grupa I Inklusiv salariu | | | | 74 234,14 32 286,66 |
| | | 1.2. Grupa II 1.2.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 52 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 16,0000 | 96,44 96,00 | 1 542,96 1 536,00 |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из | m2 | 6,0000 | 49,05 46,80 | 294,30 280,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| | | бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | | | | |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 29,0000 | 17,45 16,20 | 506,05 469,80 |
| 55 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 2,0000 | 57,00 57,00 | 114,00 114,00 |
| 56 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 490,91 |
| | | Total Antreu. Lucrari de demolare. Inclusiv salariu | | | | 2 490,91 2 434,20 |
| | | 1.2.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 57 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 58 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 29,0000 | 131,56 102,00 | 3 815,27 2 958,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| 59 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | 31,9000 | 353,45 155,45 | 11 275,20 4 959,00 |
| 60 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 6,0000 | 282,32 152,40 | 1 693,92 914,40 |
| 61 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 6,0000 | 120,48 39,00 | 722,88 234,00 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 6,0000 | 8,35 1,80 | 50,10 10,80 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 6,0000 | 54,67 33,00 | 328,02 198,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | | |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 6,0000 | 91,84 42,00 | 551,04 252,00 |
| 65 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |
| 66 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 6,0000 | 404,82 174,00 | 2 428,92 1 044,00 |
| 67 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран | buc | 3,0000 | 183,67 7,80 | 551,02 23,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|--------------------|
| | | простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | | | | |
| 68 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 2,0000 | 859,47 132,00 | 1 718,93 264,00 |
| 69 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | buc | 1,0000 | 1 551,61 258,00 | 1 551,61 258,00 |
| 70 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 71 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или | m | 10,2000 | 2,10 2,10 | 21,42 21,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|-----------------|
| | | вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм ²) | | | | |
| 72 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | 10,2000 | 29,29 4,20 | 298,77 42,84 |
| 73 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |
| 74 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 75 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 6,0000 | 47,39 25,80 | 284,33 154,80 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 31 159,35 |
| | | Total Antreu. Reparatii Inklusiv salariu | | | | 31 159,35 11 592,39 |
| | | 1.2.3. Veceru. Lucrari de demolare | | | | |
| 77 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 22,4000 | 96,43 96,00 | 2 160,14 2 150,40 |
| 78 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | 12,0000 | 49,05 46,80 | 588,60 561,60 |
| 79 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | 32,0000 | 1,54 1,50 | 49,26 48,00 |
| 80 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 40,6000 | 17,45 16,20 | 708,47 657,72 |
| 81 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| | | диаметр 50 мм) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 540,07 |
| | | Total Veceu. Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | 3 540,07 3 451,32 |
| | | 1.2.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 82 | СК21А | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 83 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | m2 | 4,5000 | 88,47 52,80 | 398,11 237,60 |
| 84 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 40,6000 | 131,56 102,00 | 5 341,38 4 141,20 |
| 85 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, | m | 5,7500 | 61,27 50,40 | 352,30 289,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| | | шириной 25-35 см) | | | | |
| 86 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | 40,6000 | 388,80 171,00 | 15 785,28 6 942,60 |
| 87 | СК50В | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 12,0000 | 282,32 152,40 | 3 387,84 1 828,80 |
| 88 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 12,0000 | 120,48 39,00 | 1 445,76 468,00 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 14,0000 | 8,35 1,80 | 116,90 25,20 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 14,0000 | 54,67 | 765,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | 33,00 | 462,00 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 12,0000 | 91,84 42,00 | 1 102,08 504,00 |
| 92 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |
| 93 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 12,0000 | 404,82 174,00 | 4 857,84 2 088,00 |
| 94 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind | buc | 4,0000 | 183,68 7,80 | 734,70 31,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|-----------------|
| | | diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | | | | |
| 95 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 96 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | 16,2000 | 2,10 2,10 | 34,02 34,02 |
| 97 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | 16,2000 | 29,29 4,20 | 474,51 68,04 |
| 98 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | | | | |
| 99 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |
| 100 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 17,5000 | 47,39 25,80 | 829,31 451,50 |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 41 493,33 |
| | | Total Veceu. Reparatii Inclusiv salariu | | | | 41 493,33 17 829,69 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 78 683,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | Total Grupa II Inclusiv salariu | | | | 78 683,66 35 307,60 |
| | | 1.3. Grupa III 1.3.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 102 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 6,0000 | 49,05 46,80 | 294,30 280,80 |
| 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 19,4300 | 17,45 16,20 | 339,06 314,77 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 633,36 |
| | | Total Antreu. Lucrari de demolare. Inclusiv salariu | | | | 633,36 595,57 |
| | | 1.3.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 104 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 105 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 19,4300 | 131,56 102,00 | 2 556,22 1 981,86 |
| 106 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, | m2 | 19,4300 | 388,81 | 7 554,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|------------------|------------------|
| | | nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | | | 171,00 | 3 322,53 |
| 107 | СК50В | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 3,0000 | 282,32 152,40 | 846,96 457,20 |
| 108 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 3,0000 | 120,48 39,00 | 361,44 117,00 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 3,0000 | 8,35 1,80 | 25,05 5,40 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 3,0000 | 54,67 33,00 | 164,01 99,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | | |
| 111 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 3,0000 | 91,84 42,00 | 275,52 126,00 |
| 112 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 3,0000 | 404,82 174,00 | 1 214,46 522,00 |
| 113 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 114 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori | m | 3,0000 | 2,10 2,10 | 6,30 6,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|-----------------|
| | | montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | | | | |
| 115 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | 3,0000 | 29,29 4,20 | 87,87 12,60 |
| 116 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | 1,0000 | 355,05 13,80 | 355,05 13,80 |
| 117 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | | | | |
| 118 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 3,0000 | 47,39 25,80 | 142,16 77,40 |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 18 426,06 |
| | | Total Antreu. Reparatii Inklusiv salariu | | | | 18 426,06 6 908,22 |
| | | 1.3.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 120 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 20,3200 | 96,44 96,00 | 1 959,56 1 950,72 |
| 121 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | 9,0000 | 49,05 46,80 | 441,45 421,20 |
| 122 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием | kg | 32,0000 | 1,54 1,50 | 49,26 48,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| | | материалов) | | | | |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 36,8300 | 17,45 16,20 | 642,69 596,65 |
| 124 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 126,56 |
| | | Total Veceu. Lucrari de demolare Inklusiv salariu | | | | 3 126,56 3 050,17 |
| | | 1.3.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 125 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 126 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | m2 | 4,5000 | 88,47 52,80 | 398,11 237,60 |
| 127 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 36,8300 | 131,56 102,00 | 4 845,39 3 756,66 |
| 128 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, | m | 7,7500 | 61,33 50,40 | 475,30 390,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| | | la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | | | | |
| 129 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | 36,8300 | 388,80 171,00 | 14 319,66 6 297,93 |
| 130 | СК50В | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 9,0000 | 282,32 152,40 | 2 540,88 1 371,60 |
| 131 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a | m2 | 9,0000 | 120,48 39,00 | 1 084,32 351,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|------------------|----------------------|
| | | mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | | | | |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 11,7500 | 8,35 1,80 | 98,11 21,15 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 11,7500 | 54,67 33,00 | 642,38 387,75 |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 9,0000 | 91,84 42,00 | 826,56 378,00 |
| 135 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного пологого трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |
| 136 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, | m2 | 9,0000 | 404,82 174,00 | 3 643,38 1 566,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|-------------------|
| | | заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | | | | |
| 137 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 7,0000 | 183,67 7,80 | 1 285,72 54,60 |
| 138 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 139 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | 16,2000 | 2,10 2,10 | 34,02 34,02 |
| 140 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | 16,2000 | 29,29 4,20 | 474,51 68,04 |
| 141 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------|
| | | multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | | | | |
| 142 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |
| 143 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 11,7500 | 47,39 25,80 | 556,83 303,15 |
| 144 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 37 093,09 |
| | | Total Veceu. Reparatii Inclusiv salariu | | | | 37 093,09 15 475,83 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 59 279,07 |
| | | Total Grupa III Inclusiv salariu | | | | 59 279,07 26 029,79 |
| | | 1.4. Grupa IV 1.4.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 145 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 17,6000 | 96,44 96,00 | 1 697,26 1 689,60 |
| 146 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | 7,5000 | 49,05 46,80 | 367,88 351,00 |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 31,9000 | 17,45 16,20 | 556,66 516,78 |
| 148 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 4,0000 | 57,00 57,00 | 228,00 228,00 |
| 149 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 883,40 |
| | | Total Antreu. Lucrari de demolare. Inclusiv salariu | | | | 2 883,40 2 818,98 |
| | | 1.4.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 150 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|------------------|-----------------------|
| | | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | | | | |
| 151 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 31,9000 | 131,56 102,00 | 4 196,79 3 253,80 |
| 152 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | 5,0000 | 61,31 50,40 | 306,53 252,00 |
| 153 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно- | m2 | 31,9000 | 388,80 171,00 | 12 402,71 5 454,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | | | | |
| 154 | СК50В | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 7,5000 | 282,32 152,40 | 2 117,41 1 143,00 |
| 155 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 7,5000 | 120,48 39,00 | 903,60 292,50 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 9,0000 | 8,35 1,80 | 75,15 16,20 |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 9,0000 | 54,67 33,00 | 492,03 297,00 |
| 158 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 7,5000 | 91,84 42,00 | 688,80 315,00 |
| 159 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | | | | |
| 160 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 7,5000 | 404,82 174,00 | 3 036,15 1 305,00 |
| 161 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 4,0000 | 183,68 7,80 | 734,70 31,20 |
| 162 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным | buc | 4,0000 | 859,47 132,00 | 3 437,86 528,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|-----------------|
| | | стенам) | | | | |
| 163 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 164 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm ² (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм ²) | m | 14,4000 | 2,10 2,10 | 30,24 30,24 |
| 165 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | 14,4000 | 29,29 4,20 | 421,79 60,48 |
| 166 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | | | | |
| 167 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |
| 168 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 7,5000 | 47,39 25,80 | 355,43 193,50 |
| 169 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 35 067,11 |
| | | Total Antreu. Reparatii Inklusiv salariu | | | | 35 067,11 13 430,55 |
| | | 1.4.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 170 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 17,6000 | 96,44 96,00 | 1 697,26 1 689,60 |
| 171 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, | m2 | 7,5000 | 49,05 46,80 | 367,88 351,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|------------------------------------|
| | | gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | | | | |
| 172 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | 32,0000 | 1,54 1,50 | 49,26 48,00 |
| 173 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 31,9000 | 17,45 16,20 | 556,66 516,78 |
| 174 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 704,66 |
| | | Total Veceu. Lucrari de demolare Inklusiv salariu | | | | 2 704,66 2 638,98 |
| | | 1.4.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 175 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 176 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | m2 | 4,5000 | 88,47 52,80 | 398,11 237,60 |
| 177 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare | m2 | 31,9000 | 131,56 | 4 196,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| | | scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | | | 102,00 | 3 253,80 |
| 178 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | 5,0000 | 61,31 50,40 | 306,53 252,00 |
| 179 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | 31,9000 | 388,80 171,00 | 12 402,71 5 454,90 |
| 180 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de | m2 | 7,5000 | 282,32 152,40 | 2 117,41 1 143,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | | | | |
| 181 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 7,5000 | 120,48 39,00 | 903,60 292,50 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 9,0000 | 8,35 1,80 | 75,15 16,20 |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 9,0000 | 54,67 33,00 | 492,03 297,00 |
| 184 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 7,5000 | 91,84 42,00 | 688,80 315,00 |
| 185 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |
| 186 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa | m2 | 7,5000 | 404,82 174,00 | 3 036,15 1 305,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|--------------------|--------------------|
| | | tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | | | | |
| 187 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 4,0000 | 183,68 7,80 | 734,70 31,20 |
| 188 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | buc | 1,0000 | 1 551,61 258,00 | 1 551,61 258,00 |
| 189 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 190 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea | m | 14,4000 | 2,10 2,10 | 30,24 30,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|-----------------|
| | | pina la 4 mmr (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм ²) | | | | |
| 191 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | 14,4000 | 29,29 4,20 | 421,79 60,48 |
| 192 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |
| 193 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10- | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | 25 A, normalной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | | | | |
| 194 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 7,5000 | 47,39 25,80 | 355,43 193,50 |
| 195 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 33 578,97 |
| | | Total Veceu. Reparatii Inklusiv salariu | | | | 33 578,97 13 398,15 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 74 234,14 |
| | | Total Grupa IV Inklusiv salariu | | | | 74 234,14 32 286,66 |
| | | 1.5. Grupa V 1.5.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 196 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 16,0000 | 96,44 96,00 | 1 542,96 1 536,00 |
| 197 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | 6,0000 | 49,05 46,80 | 294,30 280,80 |
| 198 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней | m2 | 29,0000 | 17,45 16,20 | 506,05 469,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| | | или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | | | | |
| 199 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 2,0000 | 57,00 57,00 | 114,00 114,00 |
| 200 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 490,91 |
| | | Total Antreu. Lucrari de demolare. Inclusiv salariu | | | | 2 490,91 2 434,20 |
| | | 1.5.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 201 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 202 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 29,0000 | 131,56 102,00 | 3 815,27 2 958,00 |
| 203 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, | m2 | 29,0000 | 388,80 171,00 | 11 275,20 4 959,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|------------------|--------------------|
| | | inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе M100-T, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | | | | |
| 204 | СК50В | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 6,0000 | 282,32 152,40 | 1 693,92 914,40 |
| 205 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 6,0000 | 120,48 39,00 | 722,88 234,00 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 6,0000 | 8,35 1,80 | 50,10 10,80 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной) | m2 | 6,0000 | 54,67 33,00 | 328,02 198,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | | |
| 208 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 6,0000 | 91,84 42,00 | 551,04 252,00 |
| 209 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |
| 210 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора M 100-T толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 6,0000 | 404,82 174,00 | 2 428,92 1 044,00 |
| 211 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 3,0000 | 183,67 7,80 | 551,02 23,40 |
| 212 | RpSC21A | Montarea lavoarului din | buc | 2,0000 | 859,47 | 1 718,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|--------------------|--------------------|
| | | semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | | | 132,00 | 264,00 |
| 213 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | buc | 1,0000 | 1 551,61 258,00 | 1 551,61 258,00 |
| 214 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 215 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmr (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | 10,2000 | 2,10 2,10 | 21,42 21,42 |
| 216 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati | m | 10,2000 | 29,29 4,20 | 298,77 42,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|------------------|
| | | ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | | | | |
| 217 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |
| 218 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |
| 219 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся | m2 | 6,0000 | 47,39 25,80 | 284,33 154,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | | | | |
| 220 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 31 159,35 |
| | | Total Antreu. Reparatii Inklusiv salariu | | | | 31 159,35 11 592,39 |
| | | 1.5.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 221 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 22,4000 | 96,43 96,00 | 2 160,14 2 150,40 |
| 222 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 12,0000 | 49,05 46,80 | 588,60 561,60 |
| 223 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | 32,0000 | 1,54 1,50 | 49,26 48,00 |
| 224 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 40,6000 | 17,45 16,20 | 708,47 657,72 |
| 225 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 540,07 |
| | | Total Veceu. Lucrari de demolare Inklusiv salariu | | | | 3 540,07 3 451,32 |
| | | 1.5.4. Veceu. Reparatii | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|-------------------|-----------------------|
| 226 | СК21А | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 227 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | m2 | 4,5000 | 88,47 52,80 | 398,11 237,60 |
| 228 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 40,6000 | 131,56 102,00 | 5 341,38 4 141,20 |
| 229 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | 5,7500 | 61,27 50,40 | 352,30 289,80 |
| 230 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, | m2 | 40,6000 | 388,80 171,00 | 15 785,28 6 942,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|---------|------------------|----------------------|
| | | inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе M100-T, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | | | | |
| 231 | СК50В | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 12,0000 | 282,32 152,40 | 3 387,84 1 828,80 |
| 232 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 12,0000 | 120,48 39,00 | 1 445,76 468,00 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 14,0000 | 8,35 1,80 | 116,90 25,20 |
| 234 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной) | m2 | 14,0000 | 54,67 33,00 | 765,38 462,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| | | поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | | |
| 235 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 12,0000 | 91,84 42,00 | 1 102,08 504,00 |
| 236 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |
| 237 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора M 100-T толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 12,0000 | 404,82 174,00 | 4 857,84 2 088,00 |
| 238 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 4,0000 | 183,68 7,80 | 734,70 31,20 |
| 239 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 1,0000 | 13,20 | 13,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|-----------------|
| | | orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | | | 13,20 | 13,20 |
| 240 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | 16,2000 | 2,10 2,10 | 34,02 34,02 |
| 241 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | 16,2000 | 29,29 4,20 | 474,51 68,04 |
| 242 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 243 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |
| 244 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 17,5000 | 47,39 25,80 | 829,31 451,50 |
| 245 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 41 493,33 |
| | | Total Veceu. Reparatii Inclusiv salariu | | | | 41 493,33 17 829,69 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 78 683,66 |
| | | Total Grupa V Inclusiv salariu | | | | 78 683,66 35 307,60 |
| | | 1.6. Grupa VI 1.6.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 246 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,0000 | 49,05 46,80 | 294,30 280,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------|
| | | (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | | | | |
| 247 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 19,4300 | 17,45 16,20 | 339,06 314,77 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 633,36 |
| | | Total Antreu. Lucrari de demolare. Inclusiv salariu | | | | 633,36 595,57 |
| | | 1.6.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 248 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 249 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 19,4300 | 131,56 102,00 | 2 556,22 1 981,86 |
| 250 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu | m2 | 19,4300 | 388,81 171,00 | 7 554,54 3 322,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|------------------|------------------|
| | | suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе M100-T, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | | | | |
| 251 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 3,0000 | 282,32 152,40 | 846,96 457,20 |
| 252 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 3,0000 | 120,48 39,00 | 361,44 117,00 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 3,0000 | 8,35 1,80 | 25,05 5,40 |
| 254 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 3,0000 | 54,67 33,00 | 164,01 99,00 |
| 255 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli | m2 | 3,0000 | 91,84 | 275,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
| | | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | | | 42,00 | 126,00 |
| 256 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 3,0000 | 404,82 174,00 | 1 214,46 522,00 |
| 257 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 258 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на | m | 3,0000 | 2,10 2,10 | 6,30 6,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|-----------------|
| | | роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм ²) | | | | |
| 259 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | 3,0000 | 29,29 4,20 | 87,87 12,60 |
| 260 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | 1,0000 | 355,05 13,80 | 355,05 13,80 |
| 261 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | | | | |
| 262 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 3,0000 | 47,39 25,80 | 142,16 77,40 |
| 263 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 18 426,06 |
| | | Total Antreu. Reparatii Inklusiv salariu | | | | 18 426,06 6 908,22 |
| | | 1.6.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 264 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 20,3200 | 96,44 96,00 | 1 959,56 1 950,72 |
| 265 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | 9,0000 | 49,05 46,80 | 441,45 421,20 |
| 266 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | 32,0000 | 1,54 1,50 | 49,26 48,00 |
| 267 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 36,8300 | 17,45 16,20 | 642,69 596,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| 268 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 | 33,60 33,60 | 33,60 33,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 126,56 |
| | | Total Veceu. Lucrari de demolare Inklusiv salariu | | | | 3 126,56 3 050,17 |
| | | 1.6.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 269 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,8900 | 2 445,49 57,00 | 4 621,98 107,73 |
| 270 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | m2 | 4,5000 | 88,47 52,80 | 398,11 237,60 |
| 271 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 36,8300 | 131,56 102,00 | 4 845,39 3 756,66 |
| 272 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, | m | 7,7500 | 61,33 50,40 | 475,30 390,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| | | толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | | | | |
| 273 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе M100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | 36,8300 | 388,80 171,00 | 14 319,66 6 297,93 |
| 274 | СК50В | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 9,0000 | 282,32 152,40 | 2 540,88 1 371,60 |
| 275 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | 9,0000 | 120,48 39,00 | 1 084,32 351,00 |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,7500 | 8,35 1,80 | 98,11 21,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|------------------|----------------------|
| | | (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | | | | |
| 277 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 11,7500 | 54,67 33,00 | 642,38 387,75 |
| 278 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 9,0000 | 91,84 42,00 | 826,56 378,00 |
| 279 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | 1,0000 | 321,34 63,00 | 321,34 63,00 |
| 280 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmр/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 9,0000 | 404,82 174,00 | 3 643,38 1 566,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|-------------------|
| 281 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 7,0000 | 183,67 7,80 | 1 285,72 54,60 |
| 282 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 1,0000 | 13,20 13,20 | 13,20 13,20 |
| 283 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm ² (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм ²) | m | 16,2000 | 2,10 2,10 | 34,02 34,02 |
| 284 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | 16,2000 | 29,29 4,20 | 474,51 68,04 |
| 285 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с | buc | 2,0000 | 355,05 13,80 | 710,10 27,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------|
| | | абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.) | | | | |
| 286 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | 82,15 16,20 | 82,15 16,20 |
| 287 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | 11,7500 | 47,39 25,80 | 556,83 303,15 |
| 288 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 119,15 30,00 | 119,15 30,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 37 093,09 |
| | | Total Veceu. Reparatii | | | | 37 093,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|--|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 15 475,83 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 59 279,07 |
| | | Total Grupa VI Inclusiv salariu | | | | 59 279,07 26 029,79 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 424 393,74 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 424 393,74 187 248,10 |
| | | 2. Materiale furnizate de Beneficiar | | | | |
| 289 | 01 | Faianta | m2 | 360,0000 | -131,00 0,00 | -47 160,00 0,00 |
| 290 | 01 | Gresie | m2 | 100,0000 | -164,00 0,00 | -16 400,00 0,00 |
| 291 | | Clei pentru gresie si faiamta | buc | 48,0000 | -84,00 0,00 | -4 032,00 0,00 |
| 292 | | Nisip | t | 40,0000 | -403,00 0,00 | -16 120,00 0,00 |
| 293 | | Ciment | t | 10,0000 | -3 147,00 0,00 | -31 470,00 0,00 |
| 294 | 01 | Plasa de armare | m2 | 360,0000 | -15,00 0,00 | -5 400,00 0,00 |
| 295 | 01 | Placi de gips | m2 | 100,0000 | -50,00 0,00 | -5 000,00 0,00 |
| 296 | | Progil de fixare , 3 m | buc | 30,0000 | -35,00 0,00 | -1 050,00 0,00 |
| 297 | | Progil de aluminiu , 3 m VD | buc | 30,0000 | -24,00 0,00 | -720,00 0,00 |
| 298 | | Vata minerala | m3 | 100,0000 | -22,00 0,00 | -2 200,00 0,00 |
| 299 | | Chit pentru rosturi,1 kg | buc | 12,0000 | -20,00 0,00 | -240,00 0,00 |
| 300 | | Chit MP-75 | buc | 16,0000 | -129,00 0,00 | -2 064,00 0,00 |
| 301 | | Chit LR Finis | buc | 6,0000 | -346,00 0,00 | -2 076,00 0,00 |
| 302 | | Beton contact | kg | 100,0000 | -30,00 0,00 | -3 000,00 0,00 |
| 303 | | Grunt pentru pereti | kg | 40,0000 | -10,00 0,00 | -400,00 0,00 |
| 304 | | Euroton lavabil | kg | 70,0000 | -47,00 0,00 | -3 290,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|-----|---------|-----------------|--------------------|
| 305 | | Coltare PVC din aluminiu 2,5 m | buc | 40,0000 | -10,00 0,00 | -400,00 0,00 |
| 306 | | Lavoar pentru copii | buc | 19,0000 | -750,00 0,00 | -14 250,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | -155 272,00 |
| | | Total Materiale furnizate de Beneficiar Inclusiv salariu | | | | -155 272,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|--|
| | | Total | Lei | 269 121,74 |
| | | Asigurarea sociale si medicale | 24 % | 44 939,54 |
| | | Cheltuieli de transport | 7 % | 5 320,47 |
| | | Cheltuieli directe | | 319 381,75 |
| | | Cheltuieli de regie | 12,5 % | 39 922,72 |
| | | Total | | 359 304,47 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 21 558,26 |
| | | Total | | 380 862,73 |
| | | TVA | 20 % | 76 172,54 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 457 035,27 187 248,10 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Blocurilor Sanitare in
Gradinita de Copii nr.1
or.Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 03-07-2026
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 457 035,27 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 03-07-2026: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 4,5000 | 60,00 | 270,00 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 51,1584 | 60,00 | 3 069,52 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 586,9656 | 60,00 | 35 217,92 |
| 4. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 22,1400 | 60,00 | 1 328,40 |
| 5. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1 117,5380 | 60,00 | 67 052,28 |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 288,9000 | 60,00 | 17 334,00 |
| 7. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 37,4400 | 60,00 | 2 246,40 |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 76,8200 | 60,00 | 4 609,20 |
| 9. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 26,5640 | 60,00 | 1 593,84 |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 99,5300 | 60,00 | 5 971,80 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7680 | 60,00 | 46,08 |
| 12. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 19,2780 | 60,00 | 1 156,68 |
| 13. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,8400 | 60,00 | 230,40 |
| 14. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 207,0000 | 60,00 | 12 420,00 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 569,0924 | 60,00 | 34 145,56 |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,2670 | 60,00 | 556,02 |
| | | Total manopera | | | | 187 248,10 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|----------|-----------|------------|
| 1. | 0,4 | Nisip | t | 40,0000 | -403,00 | -16 120,00 |
| 2. | 01 | Faianta | m2 | 360,0000 | -131,00 | -47 160,00 |
| 3. | 02 | Gresie | m2 | 100,0000 | -164,00 | -16 400,00 |
| 4. | 0207 | Placi de gips | m2 | 100,0000 | -50,00 | -5 000,00 |
| 5. | 03 | Clei pentru gresie si faianta in saci | buc | 48,0000 | -84,00 | -4 032,00 |
| 6. | 05 | Ciment | t | 10,0000 | -3 147,00 | -31 470,00 |
| 7. | 06 | Plasa de armare | m2 | 360,0000 | -15,00 | -5 400,00 |
| 8. | 08 | Progil de aluminiu , 3 m VD | buc | 30,0000 | -24,00 | -720,00 |
| 9. | 09 | Progil de fixare , 3 m | buc | 30,0000 | -35,00 | -1 050,00 |
| 10. | 10 | Vata minerala | m3 | 100,0000 | -22,00 | -2 200,00 |
| 11. | 11 | Chit pentru rosturi,1 kg | buc | 12,0000 | -20,00 | -240,00 |
| 12. | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 16,1600 | 25,00 | 404,00 |
| 13. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 12,1200 | 45,00 | 545,40 |
| 14. | 12 | Chit MP-75 | buc | 16,0000 | -129,00 | -2 064,00 |
| 15. | 13 | Chit LR Finis | buc | 6,0000 | -346,00 | -2 076,00 |
| 16. | 14 | Beton contact | kg | 100,0000 | -30,00 | -3 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 17. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 28,4476 | 250,00 | 7 111,86 |
| 18. | 15 | Grunt pentru pereti | kg | 40,0000 | -10,00 | -400,00 |
| 19. | 16 | Euroton lavabil | kg | 70,0000 | -47,00 | -3 290,00 |
| 20. | 17 | Coltare PVC din aluminiu 2,5 m | buc | 40,0000 | -10,00 | -400,00 |
| 21. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,4700 | 10,60 | 89,82 |
| 22. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 2,6000 | 60,00 | 156,00 |
| 23. | 18 | Lavoar pentru copii | buc | 19,0000 | -750,00 | -14 250,00 |
| 24. | 2010407343982 | Rumegus | kg | 4,5000 | 6,00 | 27,00 |
| 25. | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice | m2 | 27,2700 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3024 | 7,80 | 2,34 |
| 27. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 8,1840 | 3,00 | 24,54 |
| 28. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,2016 | 26,00 | 5,22 |
| 29. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 15,7032 | 115,00 | 1 805,82 |
| 30. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,8250 | 42,00 | 664,64 |
| 31. | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 3,1200 | 28,00 | 87,40 |
| 32. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 42,2000 | 45,00 | 1 899,00 |
| 33. | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 47,9250 | 45,00 | 2 156,66 |
| 34. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,4954 | 120,00 | 659,40 |
| 35. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 7,3440 | 22,00 | 161,58 |
| 36. | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 5,6560 | 22,00 | 124,44 |
| 37. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 12,2400 | 600,00 | 7 344,00 |
| 38. | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 10,4000 | 225,00 | 2 340,00 |
| 39. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 257,7960 | 2,30 | 592,92 |
| 40. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9 829,9224 | 2,30 | 22 608,84 |
| 41. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,8246 | 4 000,00 | 3 298,40 |
| 42. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,2550 | 10,00 | 122,56 |
| 43. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 642,6000 | 5,00 | 3 213,00 |
| 44. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 92,7000 | 180,00 | 16 686,00 |
| 45. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 33,3000 | 125,00 | 4 162,52 |
| 46. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,2590 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 398,2860 | 170,00 | 67 708,62 |
| 48. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 66,3580 | 5,00 | 331,80 |
| 49. | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 168,5904 | 22,00 | 3 708,98 |
| 50. | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 12,0000 | 88,00 | 1 056,00 |
| 51. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 12,0000 | 20,00 | 240,00 |
| 52. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 22,6800 | 2 300,00 | 52 164,00 |
| 53. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 108,0000 | 5,00 | 540,00 |
| 54. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 77,4000 | 36,00 | 2 786,40 |
| 55. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 24,3000 | 38,00 | 923,40 |
| 56. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 90,7200 | 1,00 | 90,72 |
| 57. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 109,0800 | 1,00 | 109,08 |
| 58. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 4 050,0000 | 0,25 | 1 012,52 |
| 59. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 800,0000 | 0,15 | 270,00 |
| 60. | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare | buc | 4,0400 | 1 000,00 | 4 040,00 |
| 61. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 12,2400 | 50,00 | 612,00 |
| 62. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| 63. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 24,4800 | 25,00 | 612,00 |
| 64. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 23,1000 | 25,00 | 577,50 |
| 65. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate | buc | 23,1000 | 300,00 | 6 930,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|----------|--------|------------------|
| | | piesele si elem. componente | | | | |
| 66. | 2875276305105 | Conector | buc | 399,6000 | 5,00 | 1 998,00 |
| 67. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 16,2330 | 5,00 | 81,20 |
| 68. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 44,2200 | 175,00 | 7 738,48 |
| 69. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 39,0420 | 3,00 | 117,12 |
| 70. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 29,8920 | 20,00 | 597,86 |
| 71. | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,3636 | 20,00 | 107,28 |
| 72. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,2750 | 5,00 | 26,38 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 76 006,70 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0576 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 28,3500 | 70,00 | 1 984,52 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 3,1926 | 25,00 | 79,84 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 11,4108 | 25,00 | 285,32 |
| 5. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 2,1600 | 24,00 | 51,84 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,7000 | 28,00 | 75,60 |
| 7. | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 27,9000 | 65,00 | 1 813,48 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 22,5192 | 70,00 | 1 576,34 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 5 866,94 |

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 269 121,74 |
| Asigurarea sociale si medicale | 24 % | 44 939,54 |
| Cheltuieli de transport | 7 % | 5 320,47 |
| Cheltuieli directe | | 319 381,75 |
| Cheltuieli de regie | 12,5 % | 39 922,72 |
| Total | | 359 304,47 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 21 558,26 |
| Total | | 380 862,73 |
| TVA | 20 % | 76 172,54 |

Total deviz:

457 035,27

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia Blocurilor Sanitare in
Gradinita de Copii nr.1 or.Cantemir**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Grupa I | | | | |
| | | 1.1.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,44 |
| | | | | | | 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 |
| | | | | | | 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | | | 57,00 |
| | | | | | | 57,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| 5 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 |
| | | | | | | 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.1.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 6 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 |
| | | | | | | 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 7 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 8 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | | | 61,31 50,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,30 | 2,97 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 4 000,00 | 5,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 250,00 | 2,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 70,00 | 0,11 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| 9 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,80 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 10 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 11 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Aregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,67 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 15 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |
| 16 | CG17A1 | Pardosele din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из | m2 | | | 404,82 174,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 17 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 183,68 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,88 |
| 18 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | | | 859,47 132,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 60,00 | 132,00 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 600,00 | 612,00 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,00 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 22,00 | 13,46 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 25,00 | 51,00 |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 20 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадь сечения до 4 мм2) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 21 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадь сечения до 16 мм2) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,17 |
| 22 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.) | buc | | | 355,05 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 23 | RpEE01A | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из氨基пласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 82,15 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 24 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.1.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 26 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,44 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 28 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | | | 1,54 1,50 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 60,00 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 | 26,00 | 0,03 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 7,80 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 30 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.1.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 31 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 32 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | m2 | | | 88,47 52,80 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8200 | 60,00 | 49,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 115,00 | 18,58 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 120,00 | 6,79 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 3,00 | 1,82 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0800 | 24,00 | 1,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| 33 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 34 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | | | 61,31 50,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,30 | 2,97 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 4 000,00 | 5,60 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 250,00 | 2,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 70,00 | 0,11 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| 35 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,80 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 36 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 37 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,67 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 41 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного пологого трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |
| 42 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, | m2 | | | 404,82 174,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | площадь плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 43 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 183,68 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,88 |
| 44 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | buc | | | 1 551,61 258,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 60,00 | 258,00 |
| | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 010,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 150,00 | 151,50 |
| | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 22,00 | 31,11 |
| | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 | 25,00 | 101,00 |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 46 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 47 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,17 |
| 48 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob | buc | | | 355,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.) | | | | 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 49 | RpEE01A | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 82,15 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 50 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.2. Grupa II | | | | |
| | | 1.2.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 52 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,44 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 55 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | | | 57,00 57,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| 56 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.2.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 57 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 58 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 59 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, | m2 | | | 353,45 155,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | | неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | | | | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 139,09 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 16,36 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 162,27 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 20,91 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,63 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,14 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 7,27 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,51 |
| 60 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 61 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,67 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой | m2 | | | 91,84 42,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | | под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 65 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |
| 66 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | | | 404,82 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 67 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 183,67 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,87 |
| 68 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | | | 859,47 132,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 60,00 | 132,00 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 600,00 | 612,00 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,00 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 22,00 | 13,46 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 25,00 | 51,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 69 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолкна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | buc | | | 1 551,61 258,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 60,00 | 258,00 |
| | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 010,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 150,00 | 151,50 |
| | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 22,00 | 31,11 |
| | 111100000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 | 25,00 | 101,00 |
| 70 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 71 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 72 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,16 |
| 73 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | | | 355,05 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 74 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из | buc | | | 82,15 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|-----------------|
| | | аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 75 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.2.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 77 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,43 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 78 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 79 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | | | 1,54 1,50 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 60,00 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 | 26,00 | 0,03 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 7,80 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 81 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка пологого трапа , диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.2.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 82 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 83 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | m2 | | | 88,47 52,80 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8200 | 60,00 | 49,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 115,00 | 18,58 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 120,00 | 6,79 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 3,00 | 1,82 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0800 | 24,00 | 1,92 |
| 84 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 85 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | | | 61,27 50,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,30 | 2,97 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 4 000,00 | 5,57 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 250,00 | 2,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 70,00 | 0,10 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| 86 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,80 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 87 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 88 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,67 33,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 92 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |
| 93 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/штг.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | | | 404,82 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 94 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 183,68 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,88 |
| 95 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая | buc | | | 13,20 13,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----------------|--------|--------|-----------------|
| | | штанги и плафоны) | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 96 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm ² (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм ²) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 97 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,16 |
| 98 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | | | 355,05 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 99 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 82,15 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intreupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 100 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m ² | | | 47,39 25,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.3. Grupa III | | | | |
| | | 1.3.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 102 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 1.3.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 104 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretān | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 105 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 106 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,81 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,01 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 107 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 108 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agreat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate | m2 | | | 54,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | | in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | | 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 111 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 112 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора M 100-T толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | | | 404,82 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 113 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 114 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | | | 2,10 2,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----------------|--------|--------|--------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 115 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | | | 29,29 |
| | | | | | | 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,16 |
| 116 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | | | 355,05 |
| | | | | | | 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 117 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 82,15 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intreupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 118 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m ² | | | 47,39 |
| | | | | | | 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 |
| | | | | | | 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.3.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 120 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,44 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 121 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 122 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | | | 1,54 1,50 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 60,00 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0010 | 26,00 | 0,03 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 7,80 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 124 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.3.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 125 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 126 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на | m2 | | | 88,47 52,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | | уровне пола) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8200 | 60,00 | 49,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 115,00 | 18,58 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 120,00 | 6,79 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 3,00 | 1,82 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0800 | 24,00 | 1,92 |
| 127 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 128 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | | | 61,33 50,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,30 | 2,97 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 4 000,00 | 5,63 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 250,00 | 2,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 70,00 | 0,10 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| 129 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,80 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 130 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din | m2 | | | 282,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | | ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | | | | 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 131 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,67 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 135 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametru de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 136 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | | | 404,82 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 137 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 183,67 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,87 |
| 138 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 139 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm2 (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 140 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm2 (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,16 |
| 141 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet | buc | | | 355,05 13,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| | | echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 142 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 82,15 ----- 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 143 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 ----- 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 144 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 ----- 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.4. Grupa IV | | | | |
| | | 1.4.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 145 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,44 ----- 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| 146 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi | m2 | | | 49,05 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | | | | 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 148 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | | | 57,00 57,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| 149 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.4.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 150 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 151 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 152 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | | | 61,31 50,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,30 | 2,97 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 4 000,00 | 5,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 250,00 | 2,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 70,00 | 0,11 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| 153 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,80 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 154 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 155 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Aregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de | m2 | | | 54,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | | 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 158 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 159 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |
| 160 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | | | 404,82 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 161 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 183,68 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,88 |
| 162 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, | buc | | | 859,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | | | | 132,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 60,00 | 132,00 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 600,00 | 612,00 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,00 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 22,00 | 13,46 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 25,00 | 51,00 |
| 163 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 164 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 165 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,17 |
| 166 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | | | 355,05 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 167 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из | buc | | | 82,15 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|-----------------|
| | | аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 168 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 169 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.4.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 170 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,44 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| 171 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 172 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | | | 1,54 1,50 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 60,00 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 | 26,00 | 0,03 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 7,80 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 174 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.4.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 175 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 176 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | m2 | | | 88,47 52,80 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8200 | 60,00 | 49,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 115,00 | 18,58 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 120,00 | 6,79 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 3,00 | 1,82 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0800 | 24,00 | 1,92 |
| 177 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 178 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | | | 61,31 50,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,30 | 2,97 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 4 000,00 | 5,60 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 250,00 | 2,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 70,00 | 0,11 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| 179 | C106A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,80 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 180 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 181 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,67 33,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------------------|
| | | (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 184 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 185 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного полового трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |
| 186 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/штг.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | | | 404,82 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 187 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 183,68 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,88 |
| 188 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, | buc | | | 1 551,61 258,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | | avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 60,00 | 258,00 |
| | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 010,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 150,00 | 151,50 |
| | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 22,00 | 31,11 |
| | 111100000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 | 25,00 | 101,00 |
| 189 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 190 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 191 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,17 |
| 192 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | | | 355,05 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 193 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, | buc | | | 82,15 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|-----------------|
| | | соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 194 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 195 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.5. Grupa V | | | | |
| | | 1.5.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 196 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,44 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 197 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 198 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 199 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | | | 57,00 57,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| 200 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа, диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.5.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 201 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, | m2 | | | 2 445,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | | inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | | | | 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 202 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 203 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,80 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 204 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 205 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,67 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 208 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 209 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного пологого трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |
| 210 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, | m2 | | | 404,82 174,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | площадь плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 211 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 183,67 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,87 |
| 212 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | | | 859,47 132,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 60,00 | 132,00 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 600,00 | 612,00 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,00 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 22,00 | 13,46 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 25,00 | 51,00 |
| 213 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | buc | | | 1 551,61 258,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 60,00 | 258,00 |
| | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 010,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 150,00 | 151,50 |
| | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 22,00 | 31,11 |
| | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 | 25,00 | 101,00 |
| 214 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 215 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или | m | | | 2,10 2,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 216 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,16 |
| 217 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | | | 355,05 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 218 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 82,15 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intreupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 219 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 220 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и | buc | | | 119,15 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | вмонтированная в кладку) | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.5.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 221 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,43 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 222 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 223 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | | | 1,54 1,50 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 60,00 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 | 26,00 | 0,03 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 7,80 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 225 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.5.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 226 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 227 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных | m2 | | | 88,47 52,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | | перегородка из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8200 | 60,00 | 49,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 115,00 | 18,58 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 120,00 | 6,79 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 3,00 | 1,82 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0800 | 24,00 | 1,92 |
| 228 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 229 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | | | 61,27 50,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,30 | 2,97 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 4 000,00 | 5,57 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 250,00 | 2,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 70,00 | 0,10 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| 230 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,80 171,00 |
| | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 231 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 232 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 234 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,67 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 235 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 236 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного пологого трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |
| 237 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстиляющий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | | | 404,82 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 238 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 183,68 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,88 |
| 239 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 240 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm ² (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм ²) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 241 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,16 |
| 242 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, | buc | | | 355,05 13,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.) | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 243 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 82,15 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intreupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 244 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 245 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.6. Grupa VI | | | | |
| | | 1.6.1. Antreu. Lucrari de demolare. | | | | |
| 246 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 247 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 1.6.2. Antreu. Reparatii | | | | |
| 248 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 249 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 250 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,81 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 251 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 252 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 254 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,67 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 255 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 256 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si | m2 | | | 404,82 174,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | | spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 257 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 258 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 259 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,16 |
| 260 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.) | buc | | | 355,05 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 261 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau | buc | | | 82,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| | | bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | | | | 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 262 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 263 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзиями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 1.6.3. Veceu. Lucrari de demolare | | | | |
| 264 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 96,44 96,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 265 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 49,05 46,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 266 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC) (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) | kg | | | 1,54 1,50 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 60,00 | 0,06 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0010 | 26,00 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 7,80 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 17,45 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 268 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametru de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм) | buc | | | 33,60 33,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | | 1.6.4. Veceu. Reparatii | | | | |
| 269 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 445,49 57,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2 | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 115,00 | 57,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 120,00 | 20,99 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 270 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Замена стеклянных перегородок из пластмассовых профилей, из жестких панелей установленных на уровне пола) | m2 | | | 88,47 52,80 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8200 | 60,00 | 49,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 115,00 | 18,58 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 120,00 | 6,79 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 3,00 | 1,82 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0800 | 24,00 | 1,92 |
| 271 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 131,56 102,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 60,00 | 79,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,30 | 22,01 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| 272 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт | m | | | 61,33 50,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | | внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,30 | 2,97 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 4 000,00 | 5,63 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 250,00 | 2,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 70,00 | 0,10 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| 273 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2) | m2 | | | 388,80 171,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 | 2,30 | 0,69 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 4 000,00 | 8,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 70,00 | 0,56 |
| 274 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | | | 282,32 152,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 125,00 | 46,25 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 36,00 | 30,96 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 38,00 | 10,26 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 275 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) | m2 | | | 120,48 39,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 65,00 | 20,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 70,00 | 22,05 |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 8,35 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 277 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,67 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,60 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 278 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 91,84 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| 279 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Установка керамического кислотоупорного пологого трапа, диаметр 50-100 мм) | buc | | | 321,34 63,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida | buc | 1,0000 | 225,00 | 234,00 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 | 60,00 | 15,60 |
| | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 | 28,00 | 8,74 |
| 280 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | | | 404,82 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 70,00 | 0,84 |
| 281 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu | buc | | | 183,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | | | | 7,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,87 |
| 282 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 13,20 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| 283 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m | | | 2,10 2,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 60,00 | 2,10 |
| 284 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) | m | | | 29,29 4,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,00 | 24,93 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,16 |
| 285 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) | buc | | | 355,05 13,80 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| 286 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 82,15 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-----------|-------------------|
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 287 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке) | m2 | | | 47,39 25,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare | kg | 0,4500 | 45,00 | 20,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,60 | 0,32 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 288 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | | | 119,15 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | | 2. Materiale furnizate de Beneficiar | | | | |
| 289 | 01 | Faianta | m2 | | | -131,00 0,00 |
| | 01 | Faianta | m2 | 1,0000 | -131,00 | -131,00 |
| 290 | 01 | Gresie | m2 | | | -164,00 0,00 |
| | 02 | Gresie | m2 | 1,0000 | -164,00 | -164,00 |
| 291 | | Clei pentru gresie si faianta | buc | | | -84,00 0,00 |
| | 03 | Clei pentru gresie si faianta in saci | buc | 1,0000 | -84,00 | -84,00 |
| 292 | | Nisip | t | | | -403,00 0,00 |
| | 04 | Nisip | t | 1,0000 | -403,00 | -403,00 |
| 293 | | Ciment | t | | | -3 147,00 0,00 |
| | 05 | Ciment | t | 1,0000 | -3 147,00 | -3 147,00 |
| 294 | 01 | Plasa de armare | m2 | | | -15,00 0,00 |
| | 06 | Plasa de armare | m2 | 1,0000 | -15,00 | -15,00 |
| 295 | 01 | Placi de gips | m2 | | | -50,00 0,00 |
| | 0207 | Placi de gips | m2 | 1,0000 | -50,00 | -50,00 |
| 296 | | Progil de fixare , 3 m | buc | | | -35,00 0,00 |
| | 09 | Progil de fixare , 3 m | buc | 1,0000 | -35,00 | -35,00 |
| 297 | | Progil de aluminiu , 3 m VD | buc | | | -24,00 0,00 |
| | 08 | Progil de aluminiu , 3 m VD | buc | 1,0000 | -24,00 | -24,00 |
| 298 | | Vata minerala | m3 | | | -22,00 0,00 |
| | 10 | Vata minerala | m3 | 1,0000 | -22,00 | -22,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|--------------------------------|-----|--------|---------|-----------------|
| 299 | | Chit pentru rosturi,1 kg | buc | | | -20,00 0,00 |
| | 11 | Chit pentru rosturi,1 kg | buc | 1,0000 | -20,00 | -20,00 |
| 300 | | Chit MP-75 | buc | | | -129,00 0,00 |
| | 12 | Chit MP-75 | buc | 1,0000 | -129,00 | -129,00 |
| 301 | | Chit LR Finis | buc | | | -346,00 0,00 |
| | 13 | Chit LR Finis | buc | 1,0000 | -346,00 | -346,00 |
| 302 | | Beton contact | kg | | | -30,00 0,00 |
| | 14 | Beton contact | kg | 1,0000 | -30,00 | -30,00 |
| 303 | | Grunt pentru pereti | kg | | | -10,00 0,00 |
| | 15 | Grunt pentru pereti | kg | 1,0000 | -10,00 | -10,00 |
| 304 | | Euroton lavabil | kg | | | -47,00 0,00 |
| | 16 | Euroton lavabil | kg | 1,0000 | -47,00 | -47,00 |
| 305 | | Coltare PVC din aluminiu 2,5 m | buc | | | -10,00 0,00 |
| | 17 | Coltare PVC din aluminiu 2,5 m | buc | 1,0000 | -10,00 | -10,00 |
| 306 | | Lavoar pentru copii | buc | | | -750,00 0,00 |
| | 18 | Lavoar pentru copii | buc | 1,0000 | -750,00 | -750,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.