

FORMULARUL F3.3


GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

OBIECTUL:,, Lucrari de betonare a trotuarului de pe str. 31 August 1989 si N. Testimianu din s.Corlateni, r-nul Riscani.”

(denumirea obiectivului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Termenul de executie a lucrarilor/saptamini calendaristice									
		Anul 2020									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Organizare de santier	3 zile									
2	str. 31 August 1989	3 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile		
3	str. N. Testimianu			6 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile

Lucrari le vor fi executate in 60 zile lucratoare

Semnat: 
 Nume: Eduard Testimianu
 Functia in cadrul firmei: Inginer constructor
 Denumirea firmei: SRL „Energia”

Obiect Lucrari de betonare a trotuarului de pe str. 31 August 1989 si N. Testimitanu din s.Corlateni, r-nul Riscani

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. 31 August 1989				
1	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			83,61
						83,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	57,66	83,61
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			306,17
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	183,00	210,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	48,00	10,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	68,00	28,56
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,66
						2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg	1,0100	11,60	11,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	275,00	0,17
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			182,02
						98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,30	2,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	63,33
5	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M350 (B25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm	m3			1 514,55
						265,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa M350 (B25)	m3	1,0250	1 190,00	1 231,95
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,00	2,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	38,00	15,20
		2. str. N. Testimitanu				
6	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau	m3			83,61
						83,61



1	2	3	4	5	6	7
		vehicul la H< 0,60 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	57,66	83,61
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			306,17
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	183,00	210,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	48,00	10,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	68,00	28,56
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,66
						2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg	1,0100	11,60	11,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	275,00	0,17
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			182,02
						98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,30	2,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	63,33
10	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M350 (B25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm	m3			1 514,55
						265,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa M350 (B25)	m3	1,0250	1 190,00	1 231,95
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,00	2,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	38,00	15,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de betonare a
trotuarului de pe str. 31 August
1989 si N. Testimitanu din
s.Corlateni, r-nul Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 836 837,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	945,6300	57,66	54 525,02
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	157,6512	57,66	9 090,17
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	495,9000	57,66	28 593,60
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,3540	57,66	8 900,05
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	260,8164	57,66	15 038,67
		Total manopera				116 147,51

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	117,9900	183,00	21 592,17
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,6840	3 166,67	2 166,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,8400	3 166,67	21 660,03
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6840	3 166,67	2 166,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	1 182,3840	0,00	0,00
6.	2320187315789	Decofrol	kg	41,0400	18,30	751,03
7.	2663102100001	Beton clasa M350 (B25)	m3	247,8388	1 190,00	294 928,17
8.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	19,7064	13,00	256,18
9.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	51,3000	12,00	615,60
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	39,4128	12,00	472,95
11.	2873122004100	Plase sudate (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg	3 980,6928	11,60	46 176,04
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	85,5000	16,00	1 368,00
		Total materiale de constructii				392 152,17

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,0920	68,00	2 930,25
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,5460	48,00	1 034,21
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,3648	275,00	650,32




4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	95,7600	38,00	3 638,88
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	13,6458	38,00	518,54
		Total utilaje de constructii				8 772,20

Total	Lei	517 071,88
Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,5 %	26 133,19
Cheltueli de transport (Π3) * 8 %	8 %	31 372,17
Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	83 313,69
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	39 473,45
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		697 364,38
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	139 472,88

Total deviz:

836 837,26

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de betonare a
trotuarului de pe str. 31 August
1989 si N. Testimitanu din
s.Corlateni, r-nul Riscani**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 836 837,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. 31 August 1989				
1	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	26,4000	83,61 83,61	2 207,22 2 207,22
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	79,2000	306,17 57,08	24 248,94 4 521,01
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	3 041,2800	14,66 2,59	44 587,30 7 891,21
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	264,0000	182,02 98,02	48 052,77 25 877,81
5	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa	m3	184,8000	1 514,55 265,24	279 888,75 49 015,61



1	2	3	4	5	6	7
		M350 (B25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm				
		<i>Total</i>	Lei			398 984,98
		Total str. 31 August 1989 Inclusiv salariu				398 984,98 89 512,86
		2. str. N. Testimitanu				
6	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	10,0000	83,61 83,61	836,07 836,07
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,4000	306,17 57,08	7 164,45 1 335,75
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	900,0000	14,66 2,59	13 194,63 2 335,23
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	78,0000	182,02 98,02	14 197,42 7 645,72
10	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M350 (B25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm	m3	54,6000	1 514,55 265,24	82 694,33 14 481,88
		<i>Total</i>	Lei			118 086,90
		Total str. N. Testimitanu Inclusiv salariu				118 086,90 26 634,65

		Total	Lei	517 071,88
		Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,5 %	26 133,19
		Cheltueli de transport (Π3) * 8 %	8 %	31 372,17
		Cheltueli de regie	14,5 %	83 313,69

1	2	3	4	5	6	7
		(II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			39 473,45
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi				697 364,38
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			139 472,88
						836 837,26
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				116 147,51

Intocmit



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)