

Lucrari de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor or.Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04-05-2020

РЕМОУТ

Valoarea de deviz 778 333,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Str.M.Eminescu sector(L.TV.Coroban si Biserica Sfinta treime				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	24,7000	31,136 31,136	769,069 769,069
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	2,8410	26,695 0,000	75,840 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,0600	118,780 118,780	2 976,617 2 976,617
4	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	28,4000	376,040 147,610	10 679,525 4 192,113
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20	m	373,4000	78,167 17,298	29 187,427 6 459,073

1	2	3	4	5	6	7
		cm.(Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)				
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 la intersectia cu drumurile de asfalt.	m	44,2000	$\frac{166,915}{38,632}$	$\frac{7\,377,658}{1\,707,543}$
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	373,4000	$\frac{157,019}{34,365}$	$\frac{58\,630,838}{12\,832,026}$
8	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	6,5000	$\frac{40,362}{40,362}$	$\frac{262,353}{262,353}$
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	6,5000	$\frac{11,400}{0,000}$	$\frac{74,100}{0,000}$
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			110 033,427
		Total 1. Str.M.Eminescu sector(L.TV.Coroban si Biserica Sfinta treime Inklusiv salariu				110 033,427 29 198,794
		2. 2.Str.Basarabeana sector(Gimnaziul D.Cantemir si magazinul Astica)				
10	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	69,0000	$\frac{31,136}{31,136}$	$\frac{2\,148,412}{2\,148,412}$
11	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	3,3100	$\frac{26,701}{0,000}$	$\frac{88,380}{0,000}$
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu	m3	20,9300	$\frac{118,780}{118,780}$	$\frac{2\,486,057}{2\,486,057}$

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
13	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala grosimea 80 mm.	m3	30,0000	<u>376,040</u> 147,610	<u>11 281,188</u> 4 428,288
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.Bordur vibro-pres mic 1000x200x80	m	351,8000	<u>78,167</u> 17,298	<u>27 499,028</u> 6 085,437
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt.	m	28,0000	<u>166,915</u> 38,632	<u>4 673,630</u> 1 081,702
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.de la DEMOLARE	m	0,0000	<u>1 819,248</u> 1 545,288	<u>1 819,248</u> 1 545,288
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	331,4500	<u>157,019</u> 34,365	<u>52 043,894</u> 11 390,399
18	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	6,5000	<u>40,362</u> 40,362	<u>262,353</u> 262,353
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	6,5000	<u>11,400</u> 0,000	<u>74,100</u> 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			102 376,290
		Total 2.Str.Basarabeana sector(Gimnaziul D.Cantemir si magazinul Astica)				102 376,290 29 427,936

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. 3.Str. 300 ani sector (Suveranitatii si Tricolorului)				
20	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	10,3000	31,136 31,136	320,705 320,705
21	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm.	buc	1,0000	164,331 164,331	164,331 164,331
22	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	1,1930	26,706 0,000	31,860 0,000
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapatate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	11,0600	118,780 118,780	1 313,702 1 313,702
24	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	1,0000	321,567 72,075	321,567 72,075
25	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000	2 057,842 103,788	2 057,842 103,788
26	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala.Grosimea 80mm.	m3	11,0000	376,040 147,610	4 136,436 1 623,706
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	183,6000	78,167 17,298	14 351,397 3 175,913

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.Bordur vibro-pres mic 1000x200x80.				
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt.	m	18,0000	166,915 38,632	3 004,477 695,380
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	119,3400	157,019 34,365	18 738,646 4 101,166
30	TRI1AA05 E2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	5,5000	51,894 51,894	285,417 285,417
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	5,5000	11,400 0,000	62,700 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			44 789,080
		Total 3.Str. 300 ani sector (Suveranitatii si Tricolorului) Inklusiv salariu				44 789,080 11 856,183
		4. 4. Str. Suveranitatii sector (300 Ani si Magazinul alimentar II Balanici Maria)				
32	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	95,0000	31,136 31,136	2 957,958 2 957,958
33	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	20,0000	8,649 8,649	172,980 172,980
34	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului	100m2	8,5500	26,702 0,000	228,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		sapat, teren catg. III si IV				
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	28,5000	118,780 118,780	3 385,219 3 385,219
36	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala, grosimea 80mm.	m3	80,0000	376,040 147,610	30 083,168 11 808,768
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Bordur vibro-pres mic 1000x200x80.	m	475,0000	78,167 17,298	37 129,159 8 216,550
38	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt.	m	125,0000	166,915 38,632	20 864,419 4 829,025
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. CARAMIDA Pavaj vibro-prcsat gr.40mm.	m2	855,0000	157,019 34,365	134 251,126 29 382,383
40	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	45,0000	40,362 40,362	1 816,290 1 816,290
41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	45,0000	11,400 0,000	513,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			231 401,619
		Total 4. Str. Suveranitatii sector (300 Ani si Magazinul alimentar II Balanici Maria) Inklusiv salariu				231 401,619 62 569,173

1	2	3	4	5	6	7
		5. 5. Scuarul Centrului de cultura spre Policlinica				
42	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	40,0000	31,136 31,136	1 245,456 1 245,456
43	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	2,0020	26,703 0,000	53,460 0,000
44	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,8700	118,780 118,780	1 528,693 1 528,693
45	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	20,0000	376,040 147,610	7 520,792 2 952,192
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300.	m	143,0000	166,915 38,632	23 868,895 5 524,405
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm.	m2	200,2000	157,019 34,365	31 435,185 6 879,945
48	TR11AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	16,9000	40,362 40,362	682,118 682,118
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	16,9000	11,400 0,000	192,660 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			66 527,259
		Total 5. Scuarul Centrului de				66 527,259

1	2	3	4	5	6	7
		cultura spre Policlinica Inclusiv salariu				18 812,809
		Cheltuieli directe	Lei			555 127,66
		Alocari in fondul social si medicina	22,5 %			34 169,60
		Transport	7 %			27 582,05
		Total				616 879,31
		Regia	4 %			24 675,17
		Total				641 554,48
		Beneficiu	1,1 %			7 057,10
		Total				648 611,58
		TVA	20 %			129 722,32
		Total				778 333,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				778 333,90 <hr/> 151 864,89

Intocmit

SA „Faur - Constructor”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor or.Glodeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 04-05-2020

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 778 333,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 04-05-2020:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 687,1721	57,66	97 282,346
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	57,66	103,788
5.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	57,66	16,145
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	620,5412	57,66	35 780,406
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	322,7564	57,66	18 610,135
Total manopera						151 864,89

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	8,4700	15,00	127,050
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,7352	220,00	1 701,744
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0653	220,00	14,366
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,3969	220,00	2 067,318
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	80,4380	220,00	17 696,360
6.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	5,00	224,400
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 673,7700	1,50	4 010,655
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 007,0240	1,50	4 510,536
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,8300	1,50	25,245
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14 790,799 3	1,50	22 186,199
11.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	170,7552	180,00	30 735,936
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare.Caramida Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1 907,5808	95,50	182 173,967
13.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0302	70,00	72,114
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	84,3414	0,00	0,000
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	820,00	25,092
16.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 300	m	359,9910	120,83	43 497,712
17.	26661228002860	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	40,2000	0,00	0,000

		1000 x 180 x 300				
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80	m	1 390,7190	58,33	81 120,639
19.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	1 800,00	1 836,000
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,5878	50,00	1 879,390
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,5579	19,00	124,601
		Total materiale de construcții				394 029,31

Utilaje de construcții:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	39,3008	195,00	7 663,656
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5928	300,00	477,840
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	40,00	6,000
4.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,1104	150,00	916,560
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8470	200,00	169,400
		Total utilaje de construcții				9 233,46

Cheltuieli directe	Lei	555 127,66
Alocari in fondul social si medicina	22,5 %	34 169,60
Transport	7 %	27 582,05
Total		616 879,31
Regia	4 %	24 675,17
Total		641 554,48
Beneficiu	1,1 %	7 057,10
Total		648 611,58
TVA	20 %	129 722,32
Total		778 333,90

Total deviz:

778 333,90

Intocmit

SA „Faur - Constructor”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului prin Investitor Primaria or. Glodeni
pavarea trotuarelor or.Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Str.M.Eminescu sector(L.TV.Coroban si Biserica Sfinta treime				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2			31,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			26,695
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	300,00	26,69
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
4	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optinale, executat cu asternere manuala	m3			376,040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	57,66	47,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	57,66	99,75
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	180,00	181,44
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	195,00	45,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m			78,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 la intersectia cu drumurile de asfalt.	m			166,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 300	m	1,0050	120,83	121,43
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			157,019

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare.Caramida Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1,0150	95,50	96,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
8	TRIIAA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			40,362
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	57,66	40,36
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			11,400
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		2. 2.Str.Basarabeana sector(Gimnaziul D.Cantemir si magazinul Astica)				
10	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			31,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
11	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			26,701
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	300,00	26,70
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
13	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala grosimea 80 mm.	m3			376,040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	57,66	47,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	57,66	99,75
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	180,00	181,44
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	195,00	45,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.Bordur vibro-pres mic 1000x200x80	m			78,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt.	m			166,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	1,0050	120,83	121,43

1	2	3	4	5	6	7
		180 x 300				
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.de la DEMOLARE	m			1 819,248
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	
	26661228002860	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 300	m	1,0050	0,00	
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2			157,019
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare.Caramida Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1,0150	95,50	96,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
18	TR11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t			40,362
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	57,66	40,36
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			11,400
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		3. 3.Str. 300 ani sector (Suveranitatii si Tricolorului)				
20	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			31,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
21	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm.	buc			164,331
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	57,66	148,19
22	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			26,706
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	300,00	26,71
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapatate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
24	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc			321,567
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	820,00	25,09
25	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de	buc			2 057,842

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	57,66	103,79
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 800,00	1 836,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	1,50	25,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	220,00	14,37
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	70,00	72,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	19,00	0,33
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	40,00	6,00
26	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala. Grosimea 80mm.	m3			376,040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	57,66	47,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	57,66	99,75
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	180,00	181,44
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	195,00	45,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Bordur vibro-pres mic 1000x200x80.	m			78,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt.	m			166,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 300	m	1,0050	120,83	121,43
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2			157,019
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare. Caramida Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1,0150	95,50	96,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
30	TR11AA05E2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2	t			51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
31	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			11,400
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		4. 4. Str. Suveranitatii sector (300 Ani si Magazinul alimentar II Balanici Maria)				
32	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare	m2			31,136

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice permanente, betoane asfaltice				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
33	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			8,649
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
34	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			26,702
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	300,00	26,70
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
36	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala, grosimea 80mm.	m3			376,040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	57,66	47,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	57,66	99,75
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	180,00	181,44
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	195,00	45,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Bordur vibro-pres mic 1000x200x80.	m			78,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
38	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt.	m			166,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 300	m	1,0050	120,83	121,43
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. CARAMIDA Pavaj vibro-prcsat gr.40mm.	m2			157,019
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare. Caramida Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1,0150	95,50	96,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
40	TRIIAA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			40,362
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	57,66	40,36
41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			11,400

1	2	3	4	5	6	7
	341054000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		5. 5. Scurul Centrului de cultura spre Policlinica				
42	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			31,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
43	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			26,703
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	300,00	26,70
44	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
45	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala	m3			376,040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	57,66	47,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	57,66	99,75
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	180,00	181,44
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	195,00	45,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300.	m			166,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 180 x 300	m	1,0050	120,83	121,43
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm.	m2			157,019
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare.Caramida Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1,0150	95,50	96,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
48	TRIIAA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			40,362
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	57,66	40,36
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			11,400
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	150,00	11,40

APROBAT:

Intocmit
SA „Faur - Constructor”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

