

**Constructia retelei de canalizare
din str. C. Brincoveanu nr. 15
pana la str. Cojbuc nr. 23B or.
Durlesti mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Constructia retelei de canalizare din str. C. Brincoveanu nr. 15 pana la str. Cojbuc
nr. 23B or. Durlesti mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 232 516,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,4000	1 169,550 0,000	2 806,920 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,2000	175,038 175,038	1 960,428 1 960,428
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	24,0000	302,957 51,832	7 270,961 1 243,961
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,1720	776,250 0,000	133,515 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)				
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,8900	39,749 0,000	989,362 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1720	169,826 30,581	29,210 5,260
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	60,0000	26,341 26,341	1 580,442 1 580,442
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	60,0000	63,727 63,727	3 823,650 3 823,650
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,3880	376,045 0,000	521,950 0,000
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,3880	1 284,872 749,438	1 783,402 1 040,220
		<i>Total</i>	Lei			20 899,840
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				20 899,840 9 653,961
		1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	220,0000	165,761 25,491	36 467,406 5 608,020

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	80,0000	108,285 25,491	8 662,831 2 039,280
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie HDPE corugata, D=250 mm)	m	63,0000	199,399 14,105	12 562,124 888,616
14	pret de piata	Banda de avertizare	m	300,0000	1,550 0,000	465,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			58 157,361
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				58 157,361 8 535,916
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasament pentru camine				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3140	707,248 0,000	222,076 0,000
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,2000	776,250 0,000	155,250 0,000
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,0000	39,750 0,000	1 192,500 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2000	169,810 30,590	33,962 6,118

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 603,788
		Total Lucrari de terasament pentru camine Inklusiv salariu				1 603,788 6,118
		1.3.2. Executarea caminelor				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,9800	2 488,344 1 178,534	9 903,608 4 690,565
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	5,0000	710,000 0,000	3 550,000 0,000
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИД-10-3 (0,26 m3)	buc	1,0000	712,000 0,000	712,000 0,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИД-10-6 (0,26 m3)	buc	3,0000	701,000 0,000	2 103,000 0,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИД-10-9 (0,28 m3)	buc	5,0000	705,000 0,000	3 525,000 0,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	5,0000	710,000 0,000	3 550,000 0,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat	buc	7,0000	345,000	2 415,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KLO-1 (0,02 m3)			0,000	0,000
26	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	126,8800	27,000 0,000	3 425,760 0,000
27	pret de piata	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B D-400	buc	12,0000	1 367,000 0,000	16 404,000 0,000
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pentru rigole	m3	1,8000	1 364,576 335,631	2 456,236 604,136
		<i>Total</i>	Lei			48 044,604
		Total Executarea caminelor Inklusiv salariu				48 044,604 5 294,701
		<i>Total</i>	Lei			49 648,392
		Total Camine Inklusiv salariu				49 648,392 5 300,819
		1.4. Demolarea si reconditionarea drumului 1.4.1. Drum din pietris				
29	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,2000	707,250 0,000	848,700 0,000
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	36,0000	383,844 76,473	13 818,398 2 753,028
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	30,0000	472,742 84,120	14 182,251 2 523,609
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	30,0000	121,992 84,120	3 659,751 2 523,609
		<i>Total</i>	Lei			32 509,100
		Total Drum din pietris				32 509,100 7 800,246

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.4.2. Transportarea gunoiului				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0500	776,240 0,000	38,812 0,000
34	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	2,5000	73,950 0,000	184,875 0,000
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0500	169,800 30,580	8,490 1,529
		<i>Total</i>	Lei			232,177
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				232,177 1,529
		<i>Total</i>	Lei			32 741,277
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				32 741,277 7 801,775
		<i>Total</i>	Lei			161 446,870
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				161 446,870 31 292,471

		Total	Lei	161 446,90
		CAS (II3) * 24 %	24 %	7 510,20
		Transportarea materialelor (II3) * 4 %	4 %	4 624,07
		Cheltuieli de depozitare (II3) * 2 %	2 %	2 312,04
		Cheltuieli de regie (II3+CAS+Transp+Cheltu) * 8 %	8 %	14 071,46
		Beneficiu de deviz (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	3 799,29
		Total II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+B enefi		193 763,96
		TVA (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+B enefi) * 20 %	20 %	38 752,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		232 516,75 31 292,49

Intocmit

Hidro Servicii SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Durlesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)