


**Serviciu Fiscal Cahul**

(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie****Valoarea de deviz 580 790,92 lei**

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz. lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sala de sport</b><br><b>1.1. Exterior</b><br><b>1.1.1. Fatada</b>                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 0      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                    | m2   | 85,00                                 | 6,06<br>5,57                          | 514,73<br>473,08       |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                    | m    | 148,00                                | 6,98<br>6,49                          | 1 033,51<br>960,99     |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   | 102,00                                | 4,15<br>1,39                          | 423,44<br>141,92       |
| 3      | IzF55B                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren) 50 mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma) 1,01                  | m2   | 96,00                                 | 178,96<br>79,68                       | 17 179,76<br>7 649,36  |
| 4      | IzF55E                      | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 50 mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma) 1,01 | m2   | 8,00                                  | 243,18<br>135,57                      | 1 945,42<br>1 084,55   |
| 5      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                        | m2   | 102,00                                | 14,49                                 | 1 478,04               |
| 6      | CF30A                       | Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                             | m2   | 102,00                                | 102,67<br>50,58                       | 10 472,71<br>5 179,53  |




| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 7                       | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                       | m2 | 420.00 | 40.90<br>34.78   | 17 178.84<br>14 609.70 |
| 8                       | CI24A        | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                             | m2 | 5.00   | 629.56<br>178.79 | 3 147.81<br>893.97     |
| 9                       | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                   | m  | 148.00 | 76.80<br>18.55   | 11 366.70<br>2 745.70  |
| <b>Total Fatada</b>     |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>64 740,96</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>34 898,49</b>       |
| <b>1.1.2. Soclu</b>     |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                        |
| 10                      | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                            | m2 | 12.00  | 6.06<br>5.57     | 72.67<br>66.79         |
| 11                      | RpCJ12A<br>2 | Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli scivisite   | m2 | 12.00  | 117.66<br>77.45  | 1 411.88<br>929.46     |
| 12                      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                | m2 | 12.00  | 4.15<br>1.39     | 49.82<br>16.70         |
| 13                      | CN12A        | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                                                      | m2 | 12.00  | 72.17<br>16.23   | 866.08<br>194.80       |
| <b>Total Soclu</b>      |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>2 400,44</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>1 207,74</b>        |
| <b>1.1.3. Pereul</b>    |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                        |
| 14                      | RCsB28A      | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment                                                                                                    | m3 | 1.60   | 459.09<br>451.74 | 734.55<br>722.79       |
| 15                      | RCsA03A      | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1.00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime | m3 | 1.60   | 228.65<br>228.65 | 365.85<br>365.85       |



| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
| 16                            | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1.60   | 419.57<br>45.92    | 671.31<br>73.47        |
| 17                            | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                              | m2 | 4.80   | 84.12<br>55.66     | 403.76<br>267.15       |
| 18                            | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                   | kg | 156.00 | 14.47<br>2.09      | 2 257.55<br>325.59     |
| 19                            | RCsB02A | Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,015 | m3 | 5.88   | 1 032.53<br>310.75 | 6 071.28<br>1 827.19   |
| <b>Total Pereul</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    | <b>10 504,29</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    | <b>3 582,02</b>        |
| <b>Total Exterior</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    | <b>77 645,69</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    | <b>39 688,25</b>       |
| <b>1.2. Interior</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                        |
| <b>1.2.1. Tavan si Pereti</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                        |
| 20                            | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var                                                                                                                                                                      | m2 | 776.00 | 13.05<br>10.20     | 10 129.59<br>7 917.99  |
| 21                            | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                   | m2 | 776.00 | 14.49<br>5.57      | 11 244.71<br>4 318.91  |
| 22                            | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2 | 776.00 | 29.02<br>25.51     | 22 519.65<br>19 794.98 |
| 23                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 776.00 | 4.15               | 3 221.49               |
| 24                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe giet                                                                                                                                                              | m2 | 776.00 | 57.30<br>25.80     | 44 545.58<br>6 454.98  |




| 1                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                 | 7                   |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------|
|                                  |         | existent, executate manual                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                     |
| <b>Total Tavan si Pereți</b>     |         |                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>76 061,01</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>52 906,59</b>    |
|                                  |         | <b>1.2.2. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                          |     |       |                   |                     |
|                                  |         | <b>1.2.2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                             |     |       |                   |                     |
| 25                               | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"                                                                     | m   | 60.00 | 10.67<br>10.67    | 640.04<br>640.04    |
| 26                               | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                              | m2  | 8.00  | 7.42<br>7.42      | 59.37<br>59.37      |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>699,41</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>699,41</b>       |
|                                  |         | <b>1.2.2.2. Lucrari de instalatia apa si canalizare</b>                                                                                                                                         |     |       |                   |                     |
| 27                               | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                          | m   | 35.00 | 27.15<br>0.00     | 950.22<br>0.00      |
| 28                               | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                           | m   | 65.00 | 18.83<br>0.00     | 1 224.11<br>0.00    |
| 29                               | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                            | buc | 20.00 | 15.18<br>0.00     | 303.53<br>0.00      |
| 30                               | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.005 | buc | 32.00 | 113.10<br>0.00    | 3 619.12<br>0.00    |
| 31                               | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm                                                                                                                                  | buc | 8.00  | 1 502.12<br>37.10 | 12 016.96<br>296.83 |
| 32                               | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006   | buc | 32.00 | 118.00<br>66.99   | 3 785.48<br>43.68   |




| 1                                                    | 2           | 3                                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                     | 7                    |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|
| 33                                                   | SD20C       | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.01 | buc     | 16,00  | 85.85<br>0,00         | 1 373.60<br>0,00     |
| <b>Total Lucrari de instalatia apa si canalizare</b> |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       | 23 273,01            |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       | 2 440,52             |
| <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b>                |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       | 23 972,42            |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       | 3 139,93             |
| <b>1.2.3. Electricitate</b>                          |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       |                      |
| 34                                                   | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.                                                                                | 100 m   | 2,00   | 913.93<br>755,53      | 1 827.86<br>1 511,06 |
| 35                                                   | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                  | 100 buc | 0,16   | 21 769.67<br>5 380.08 | 3 483.15<br>860,81   |
| 36                                                   | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                            | buc     | 1,00   | 89,69<br>72,35        | 89,69<br>72,35       |
| 37                                                   | cab         | Cablu VVG 2*1.5                                                                                                                                                                           | m       | 200,00 | 11,00<br>0,00         | 2 200,00<br>0,00     |
| 38                                                   | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                               | 100 buc | 0,02   | 1 500,34<br>1 493,43  | 30,01<br>29,87       |
| <b>Total Electricitate</b>                           |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       | 7 630,71             |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       | 2 474,09             |
| <b>Total Interior</b>                                |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       | 107 664,14           |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       | 58 520,61            |
| <b>1.3. Acoperis</b>                                 |             |                                                                                                                                                                                           |         |        |                       |                      |
| 39                                                   | CN50C       | Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                  | 100m2   | 0,21   | 37,34<br>446,56       | 78,34<br>50,78       |



| 1                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                    | 7                     |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-----------------------|
| 40                         | CD55A   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m. zidarie ordinara                                                                                                                                                | m3 | 6.40   | 656.01<br>172.53     | 4 198.49<br>1 104.22  |
| 41                         | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                  | m3 | 4.30   | 5 094.73<br>1 043.55 | 21 907.34<br>4 487.27 |
| 42                         | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.                | m2 | 210.00 | 14.19<br>10.44       | 2 978.95<br>2 191.45  |
| 43                         | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.03                                                                                                     | m2 | 210.00 | 23.89<br>9.28        | 5 017.85<br>1 947.96  |
| 44                         | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1.05                                                                                                                  | m2 | 210.00 | 210.08<br>41.74      | 44 116.49<br>8 765.82 |
| 45                         | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                             | m2 | 12.00  | 6.06<br>5.57         | 72.67<br>66.79        |
| 46                         | CF10B   | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime | m2 | 12.00  | 110.46<br>74.21      | 1 325.55<br>890.50    |
| 47                         | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.03                                                                                                                                                         | m  | 16.00  | 206.77<br>13.91      | 3 308.26<br>222.62    |
| 48                         | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.02                                                                                                                                                           | m  | 6.00   | 179.04<br>16.23      | 1 074.26<br>97.40     |
| <b>Total Acoperis</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      | 84 078.19             |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      | 19 804.80             |
| <b>Total Sala de sport</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      | 269 388.02            |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      | 118 413.66            |
| <b>2. Bloc central</b>     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      |                       |
| <b>2.1. Fasada</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      |                       |



| 1                             | 2            | 3                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
| 49                            | RpCR41A      | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var                                                                                                   | m2 | 36.00  | 13.05<br>10.20   | 469.93<br>367.33      |
| 50                            | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                | m2 | 420.00 | 4.15<br>1.39     | 1 743.59<br>584.39    |
| 51                            | CN12A        | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                                                      | m2 | 420.00 | 72.17<br>16.23   | 30 312.66<br>6 817.86 |
| <b>Total Fasada</b>           |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>32 526,18</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>       |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>7 769,58</b>       |
| 52                            | RpCJ35A      | <b>2.2. toclu</b><br>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                       | m2 | 33.00  | 6.06<br>5.57     | 199.83<br>183.66      |
| 53                            | RpCJ12A<br>2 | Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli selivisite | m2 | 33.00  | 117.66<br>77.45  | 3 882.67<br>2 556.00  |
| 54                            | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                | m2 | 33.00  | 4.15<br>1.39     | 137.00<br>45.92       |
| 55                            | CN12A        | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                                                      | m2 | 33.00  | 72.17<br>16.23   | 2 381.71<br>535.69    |
| <b>Total toclu</b>            |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>6 601,21</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>       |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>3 321,27</b>       |
| 56                            | CK29F        | <b>2.3. Interior</b><br><b>2.3.1. Tavan Scari et 2</b><br>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                  | m2 | 64.00  | 306.41<br>102.04 | 19 610.30<br>6 530.30 |
| <b>Total Tavan Scari et 2</b> |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>19 610,30</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>       |              |                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>6 530,30</b>       |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
| 57 | CG01A | <b>2.3.2. birou 101</b><br>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 36.00 | 88.76<br>32.47   | 3 195.22<br>1 168.78  |
| 58 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) - 1.005                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 36.00 | 77.01<br>10.85   | 2 772.27<br>390.71    |
| 59 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 36.00 | 404.88<br>132.18 | 14 575.79<br>4 758.59 |

**20 543.28**

**Total birou 101**

**6 318.07**

**Incluziv salariu**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                  |                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
| 60 | CG01A | <b>2.3.3. birou 103</b><br>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 36.00 | 88.76<br>32.47   | 3 195.22<br>1 168.78  |
| 61 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 36.00 | 77.01<br>10.85   | 2 772.27<br>390.71    |
| 62 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 36.00 | 404.88<br>132.18 | 14 575.79<br>4 758.59 |

**20 543.28**


**Total birou 103**

**6 318.07**

**Incluziv salariu**

**Total Interior**

**60 696.86**





# Serviciu Fiscal Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmra2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 580 790,92 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                              |      |          |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om | 53,344   | 46,38 | 2 474,09          |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 56,016   | 46,38 | 2 598,02          |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 349,20   | 46,38 | 16 195,90         |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 199,59   | 46,38 | 9 256,98          |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 34,2632  | 46,38 | 1 589,13          |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 6,24     | 46,38 | 289,41            |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 315,00   | 46,38 | 14 609,70         |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 52,29    | 46,38 | 2 425,21          |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3                    | h-om | 87,075   | 46,38 | 4 038,54          |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om | 183,60   | 46,38 | 8 515,37          |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 60,048   | 46,38 | 2 785,03          |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofug            | h-om | 197,472  | 46,38 | 9 158,75          |
| 13. | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 60,02    | 46,38 | 2 783,73          |
| 14. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,40     | 46,38 | 296,83            |
| 15. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 1,28     | 46,38 | 59,37             |
| 16. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 629,84   | 46,38 | 29 211,98         |
| 17. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 105,36   | 46,38 | 4 886,60          |
| 18. | 7213050013100  | Tinichigiu                   | h-om | 209,22   | 46,38 | 9 703,62          |
| 19. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 178,56   | 46,38 | 8 281,61          |
| 20. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 85,944   | 46,38 | 3 986,08          |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 167,1318 | 46,38 | 7 751,57          |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 32,84    | 46,38 | 1 523,12          |
| 23. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 202,6106 | 46,38 | 9 397,08          |
| 24. | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 7,888    | 46,38 | 365,85            |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>152 183,57</b> |

### Materiale:

|    |               |                                               |         |        |       |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| 1. | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc     | 400,00 | 0,20  | 80,00  |
| 2. | 1010219       | Lianti de ipsos "I-3"                         | t       | 0,0006 | 0,81  | 0,83   |
| 3. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                  | kg      | 0,049  | 0,09  | 2,69   |
| 4. | 1019103       | Dibluri de distantare                         | 100 buc | 0,01   | 0,09  | 0,00   |
| 5. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                      | 10 buc  | 1,2    | 0,09  | 2,44   |
| 6. | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)            | m       | 2,00   | 1,00  | 2,00   |
| 7. | 124           | Cablu VVG 2*1.5                               | m       | 200,00 | 1,00  | 200,00 |
| 8. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                   | m3      | 5,76   | 12,76 | 73,60  |



|     |                |                                                                     |     |          |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 9.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                              | m3  | 1.84     | 240.00   | 441.60    |
| 10. | 1421102200240  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm                             | m3  | 4.6552   | 240.00   | 1 117.25  |
| 11. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                   | m3  | 6.615    | 160.00   | 1 058.40  |
| 12. | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                     | m3  | 5.1327   | 160.00   | 821.23    |
| 13. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                     | kg  | 38.80    | 15.00    | 582.00    |
| 14. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                        | kg  | 0.04     | 30.00    | 1.20      |
| 15. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                            | m3  | 0.0024   | 3 300.00 | 7.92      |
| 16. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                               | m3  | 0.0588   | 3 300.00 | 194.04    |
| 17. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II     | m3  | 0.516    | 3 300.00 | 1 702.80  |
| 18. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                 | m3  | 0.126    | 3 300.00 | 415.80    |
| 19. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                           | m3  | 0.043    | 3 300.00 | 141.90    |
| 20. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100.125$ mm, calit. a II a | m3  | 3.999    | 3 300.00 | 13 196.70 |
| 21. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                     | m3  | 0.0032   | 3 300.00 | 10.56     |
| 22. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                | m3  | 0.126    | 3 300.00 | 415.80    |
| 23. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                 | buc | 1 440.00 | 0.05     | 72.00     |
| 24. | 2010237318750  | Distantieri                                                         | buc | 46.80    | 0.05     | 2.34      |
| 25. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                     | m3  | 0.0504   | 1 100.00 | 55.44     |
| 26. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                   | m2  | 0.48     | 25.00    | 12.00     |
| 27. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                   | kg  | 1.72     | 2.20     | 3.78      |
| 28. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                         | kg  | 1.26     | 25.00    | 31.50     |
| 29. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                           | kg  | 0.84     | 14.00    | 11.76     |
| 30. | 2320187315789  | Decofrol                                                            | kg  | 0.576    | 75.00    | 43.20     |
| 31. | 23203226000361 | Gudron                                                              | kg  | 11.094   | 22.00    | 244.07    |
| 32. | 2413217300010  | Cleme                                                               | buc | 3.06     | 1.50     | 4.59      |
| 33. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                   | kg  | 12.943   | 35.00    | 453.00    |
| 34. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                        | kg  | 201.45   | 17.00    | 3 424.65  |
| 35. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                               | kg  | 310.40   | 23.50    | 7 294.40  |
| 36. | 2430116104100  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice             | kg  | 790.50   | 16.00    | 12 648.00 |
| 37. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                            | kg  | 0.0084   | 45.00    | 0.38      |
| 38. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                 | kg  | 0.08     | 41.60    | 3.33      |
| 39. | 24302261000001 | Fuga                                                                | kg  | 24.76    | 25.00    | 619.00    |
| 40. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                      | kg  | 55.80    | 32.00    | 1 785.60  |
| 41. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                              | kg  | 364.37   | 21.00    | 7 651.77  |
| 42. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                  | kg  | 6.5124   | 35.00    | 227.93    |
| 43. | 2430226101400  | Chit pe baza de aracet                                              | kg  | 348.75   | 32.00    | 11 160.00 |
| 44. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                    | kg  | 0.46     | 15.00    | 6.90      |
| 45. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                            | kg  | 420.16   | 2.00     | 840.32    |
| 46. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                | kg  | 428.24   | 2.00     | 856.48    |
| 47. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                         | kg  | 29.00    | 35.00    | 1 015.00  |
| 48. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                               | kg  | 0.07     | 22.00    | 1.54      |
| 49. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                         | m   | 11.025   | 1.20     | 13.23     |
| 50. | 25212167170501 | Teava din material plastic d20                                      | m   | 35.70    | 15.50    | 553.35    |
| 51. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d50                    | m   | 66.95    | 18.20    | 1 218.49  |
| 52. | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, kg/m3*               | m2  | 103.7472 | 64.00    | 6 639.82  |
| 53. | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*      | m2  | 8.6456   | 65.00    | 561.96    |
| 54. | 25231567194001 | Mufa din material plastic d20                                       | buc | 1.40     | 3.50     | 3.50      |
| 55. | 25231567194301 | Cot din material plastic d20                                        | buc | 1.40     | 3.40     | 23.80     |
| 56. | 25231567194501 | Teu din material plastic d20                                        | buc | 1.40     | 3.70     | 27.20     |
| 57. | 25231567194601 | Reductie din material plastic d20                                   | buc | 1.40     | 2.00     | 7.00      |
| 58. | 25231567195301 | Racord drept M x Fe d20                                             | buc | 1.40     | 8.50     | 297.50    |



|      |                |                                                                                                                     |     |            |          |           |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 59.  | 25231567210371 | Cot. mufa dubla. piesa de curatire. compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 20.00      | 15.00    | 300.00    |
| 60.  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                        | m2  | 116.9176   | 8.20     | 958.72    |
| 61.  | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie. var-ciment, M 50                                                               | m3  | 0.448      | 760.00   | 340.48    |
| 62.  | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline. cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                           | buc | 19.20      | 3.50     | 67.20     |
| 63.  | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                               | buc | 22.05      | 23.00    | 507.15    |
| 64.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                       | kg  | 3 306.9126 | 1.66     | 5 489.47  |
| 65.  | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                           | m3  | 0.144      | 25.00    | 3.60      |
| 66.  | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                             | kg  | 1 107.108  | 4.00     | 4 428.43  |
| 67.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                      | kg  | 46.56      | 2.20     | 102.43    |
| 68.  | 26531021008311 | Tink                                                                                                                | kg  | 234.60     | 20.00    | 4 692.00  |
| 69.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                     | kg  | 818.6024   | 3.30     | 2 701.39  |
| 70.  | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                     | kg  | 0.75       | 25.00    | 18.75     |
| 71.  | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                             | m3  | 0.276      | 720.00   | 198.72    |
| 72.  | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie. var-ciment. M 25                                                               | m3  | 0.64       | 760.00   | 486.40    |
| 73.  | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                               | m3  | 0.072      | 720.00   | 51.84     |
| 74.  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                  | m3  | 5.112      | 820.00   | 4 191.84  |
| 75.  | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                | buc | 3.296      | 35.00    | 115.36    |
| 76.  | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                             | m2  | 5.10       | 225.00   | 1 147.50  |
| 77.  | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                   | m2  | 75.60      | 210.00   | 15 876.00 |
| 78.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                   | buc | 388.00     | 3.00     | 1 164.00  |
| 79.  | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                       | m2  | 248.745    | 9.00     | 2 238.70  |
| 80.  | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                   | kg  | 110.25     | 12.00    | 1 323.00  |
| 81.  | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                | m2  | 253.575    | 125.00   | 31 696.88 |
| 82.  | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                               | buc | 8.82       | 18.00    | 158.76    |
| 83.  | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                 | m   | 6.426      | 55.00    | 353.43    |
| 84.  | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                        | m   | 17.304     | 85.00    | 1 470.84  |
| 85.  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                     | kg  | 0.78       | 12.00    | 9.36      |
| 86.  | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                         | m   | 0.00       | 2.00     | 0.00      |
| 87.  | 2721204122300  | Racord olandez sau cot cu racord olandez. UA2. zincat                                                               | buc | 16.16      | 85.00    | 1 373.60  |
| 88.  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate               | m2  | 67.20      | 192.00   | 12 902.40 |
| 89.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2.5 mm                                                                                       | kg  | 0.24       | 16.00    | 3.84      |
| 90.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra. D= 1 mm                                                                               | kg  | 1.56       | 16.00    | 24.96     |
| 91.  | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                | m   | 148.00     | 56.00    | 8 288.00  |
| 92.  | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D= 8                                                                                        | buc | 0.40       | 25.00    | 10.00     |
| 93.  | 2822115700000  | Radiator                                                                                                            | buc | 8.00       | 1 450.00 | 11 600.00 |
| 94.  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)                                                               | kg  | 14.62      | 11.00    | 160.82    |
| 95.  | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                        | kg  | 157.56     | 12.00    | 1 890.72  |
| 96.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                          | kg  | 0.384      | 22.00    | 8.45      |
| 97.  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                               | kg  | 26.46      | 25.00    | 661.50    |
| 98.  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                          | buc | 1.44       | 1.20     | 1.73      |
| 99.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                            | kg  | 32.25      | 35.00    | 1 128.75  |
| 100. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                  | buc | 592.00     | 0.30     | 177.60    |
| 101. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                            | buc | 1.53       | 0.30     | 0.46      |
| 102. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                         | buc | 164.80     | 0.30     | 49.44     |
| 103. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                   | kg  | 1.44       | 0.024    | 0.035     |



|                                       |                |                                                          |         |          |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-------------------|
| 104.                                  | 2874136313300  | Diblu din metal                                          | buc     | 256.00   | 0.60   | 153.60            |
| 105.                                  | 2874136313400  | Diblu din material plastic                               | buc     | 646.40   | 0.50   | 323.20            |
| 106.                                  | 28741458870491 | Cuie de constructie                                      | kg      | 12.90    | 16.80  | 216.72            |
| 107.                                  | 2875274000050  | Elemente de legatura                                     | buc     | 3.178    | 133.00 | 422.67            |
| 108.                                  | 28752740000501 | Cot de jgheab                                            | buc     | 3.296    | 50.00  | 164.80            |
| 109.                                  | 28752740000502 | Cot burlan                                               | buc     | 3.06     | 55.00  | 168.30            |
| 110.                                  | 28752740000503 | Cot de capat                                             | buc     | 1.53     | 50.00  | 76.50             |
| 111.                                  | 2875274110001  | Piesa de legatura                                        | buc     | 1.53     | 80.00  | 122.40            |
| 112.                                  | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc     | 3.296    | 125.00 | 412.00            |
| 113.                                  | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc     | 23.072   | 28.00  | 646.02            |
| 114.                                  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg      | 0.144    | 25.00  | 3.60              |
| 115.                                  | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc     | 1 984.50 | 0.70   | 1 389.15          |
| 116.                                  | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                           | buc     | 2 595.60 | 0.30   | 778.68            |
| 117.                                  | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                               | buc     | 48.00    | 1.20   | 57.60             |
| 118.                                  | 2881116002700  | Disc abraziv                                             | buc     | 0.10     | 125.00 | 12.50             |
| 119.                                  | 2913124202100  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord          | buc     | 32.192   | 51.00  | 1 641.79          |
| 120.                                  | 29131242021001 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/8-1/2" | buc     | 32.16    | 42.50  | 1 366.80          |
| 121.                                  | 2913124204200  | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                | buc     | 64.352   | 35.00  | 2 252.32          |
| 122.                                  | 3220137315778  | Decapant                                                 | kg      | 0.21     | 21.50  | 4.51              |
| 123.                                  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3      | 3.685    | 0.00   | 0.00              |
|                                       |                |                                                          |         | 1.552    | 5.00   | 7.76              |
|                                       |                |                                                          |         | 1.08     | 150.00 | 162.00            |
| 124.                                  | 4100126202818  | Apa                                                      | m3      | 0.433    | 0.00   | 0.00              |
|                                       |                |                                                          |         | 0.776    | 5.00   | 3.88              |
|                                       |                |                                                          |         | 0.2894   | 150.00 | 43.41             |
| 125.                                  | 5009062        | Papuci de cablu                                          | buc     | 6.10     | 2.00   | 12.20             |
| 126.                                  | 5009113        | Prezoane                                                 | buc     | 32.64    | 80.00  | 2 611.20          |
| 127.                                  | 5009129        | Priza de tavan                                           | 100 buc | 0.3264   | 32.00  | 10.44             |
| 128.                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc     | 111.05   | 4.20   | 466.41            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                          |         |          |        | <b>214 374.88</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |          |        |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 1.  | 134041         | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 12.16    | 5.00   | 60.80    |
| 2.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0.0048   | 200.00 | 0.96     |
| 3.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0.645    | 205.00 | 132.22   |
| 4.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0.672    | 220.00 | 147.84   |
| 5.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S= 640 mp. G=13,5 t (0.021t/m2)               | h-ut | 1 890.00 | 0.80   | 1 512.00 |
| 6.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min | h-ut | 0.336    | 25.00  | 8.40     |
| 7.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 2.96     | 49.00  | 145.04   |
| 8.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)                                            | h-ut | 3.14     | 49.00  | 153.86   |
| 9.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 2.4616   | 49.00  | 120.62   |
| 10. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 4.608    | 10.00  | 46.08    |
| 11. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0.989    | 12.00  | 11.87    |
| 12. | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                   | h-ut | 0.721    | 42.00  | 30.28    |
| 13. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 27.9496  | 25.00  | 698.74   |
| 14. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 4.92     | 15.00  | 73.80    |
| 15. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0.0239   |        | 1.20     |
| 16. | 2952270003101  | Vibrator de butelie                                                                | h-ut | 3.578    | 15.00  | 52.92    |
| 17. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut | 1.7      | 15.00  | 25.73    |
| 18. | 29522700037001 | Betoniera de 250 l                                                                 | h-ut | 1.914    | 49.00  | 93.64    |
| 19. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 1.5      | 15.00  | 22.68    |

|                                     |                |                                                                                            |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 20.                                 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                  | h-ut | 0,36   | 15,00  | 5,40            |
| 21.                                 | 2952270003825  | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 27,90  | 15,00  | 418,50          |
| 22.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snee                                             | h-ut | 0,648  | 15,00  | 9,72            |
| 23.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                 | h-ut | 2,40   | 20,00  | 48,00           |
| 24.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                             | h-ut | 1,419  | 22,00  | 31,22           |
| 25.                                 | 331451         | Perforatoare electrice                                                                     | h-ut | 12,16  | 12,50  | 152,00          |
| 26.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                            | h-ut | 0,882  | 280,00 | 246,96          |
| 27.                                 | 3410520005701  | Autoturn                                                                                   | h-ut | 154,28 | 15,00  | 2 314,20        |
| 28.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                            | h-ut | 0,0118 | 150,00 | 1,77            |
| 29.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                          | h-ut | 19,608 | 150,00 | 2 941,20        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                                            |      |        |        | <b>9 507,64</b> |

|                                                  |          |                  |
|--------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Total:</b>                                    | lei      | 376 066,09       |
| Cheltuieli directe                               |          |                  |
| Asigurarea medicala si sociala (II3) * 27,5 %    | 27,50 %  | 41 850,48        |
| Cheltuieli transport (II3) * 10 %                | 10,00 %  | 21 437,49        |
| Cheltuieli regie (II3+Asigur+Cheltu) * 8 %       | 8,00 %   | 35 148,32        |
| Beneficiu deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 % | 2,00 %   | 9 490,05         |
| Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi            | 100,00 + | 483 992,43       |
| TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %     | 20,00 %  | 96 798,49        |
|                                                  |          | <b>580 790,9</b> |

2

**Total deviz:**

Intocmit

( )  
(functia, semnatura)

Verificat

( )  
(functia, semnatura)

Investitor  
Obiect


## Serviciu Fiscal Cahul

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

### Lucrari de reparatie

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sala de sport</b>                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Exterior</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Fatada</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 0      | RpCJ35<br>A                 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 6.06<br>5.57           |
|        | 712205001<br>3400           | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1200                                 | 46.38                | 5.57                   |
| 1      | RpCI42<br>A                 | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                    | m    |                                        |                      | 6.98<br>6.49           |
|        | 721305001<br>3100           | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.0900                                 | 46.38                | 4.17                   |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0500                                 | 46.38                | 2.32                   |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |                                        |                      | 4.15<br>1.39           |
|        | 714102001<br>3300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.0300                                 | 46.38                | 1.39                   |
| 3      | IzF55B                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren) 50 mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)- 1.01 | m2   |                                        |                      | 178.96<br>79.68        |
|        | 713403001<br>2200           | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.4200                                 | 46.38                | 66.38                  |
|        | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2980                                 | 46.38                | 13.8                   |
| 4      | IzF55E                      | Termoizolarea exterioara                                                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 46.18                  |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                   | glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 50 mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma) - 1.01 |      |        |       | 135.57           |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2.3940 | 46.38 | 111.03           |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.5290 | 46.38 | 24.54            |
| 5  | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                 | m2   |        |       | 14.49<br>5.57    |
|    | 714102001<br>3301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1200 | 46.38 | 5.57             |
| 6  | CF30A             | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                      | m2   |        |       | 102.67<br>56.58  |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1.2200 | 46.38 | 56.58            |
| 7  | CB14A             | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv. cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                        | m2   |        |       | 40.90<br>34.78   |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.7500 | 46.38 | 34.78            |
| 8  | CI24A             | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                               | m2   |        |       | 629.56<br>178.79 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3.8550 | 46.38 | 178.79           |
| 9  | CK26B             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                    | m    |        |       | 76.80<br>18.55   |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.3200 | 46.38 | 14.84            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.0800 | 46.38 | 3.71             |
| 10 | RpCJ35<br>A       | <b>1.1.2. Soclu</b><br>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                      | m2   |        |       | 06<br>5.57       |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.1200 | 46.38 |                  |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 11 | RpCJ12<br>A2      | Tencuieli interioare si exterioare<br>scelvisite, executate cu mortar de<br>ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane,<br>pentru reparatii la tencuieli<br>scelvisite | m2   |        |       | 117.66<br>77.45  |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1.6700 | 46.38 | 77.45            |
| 12 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 4.15<br>1.39     |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.0300 | 46.38 | 1.39             |
| 13 | CN12A             | Vopsitorii decorative in relief cu<br>vopsea pe baza de dispersii<br>vinilice, aplicate pe suprafete de<br>beton, executate cu 2 straturi de<br>vopsea decorativa                                                            | m2   |        |       | 72.17<br>16.23   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.3500 | 46.38 | 16.23            |
|    |                   | <b>1.1.3. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |                  |
| 14 | RCsB28<br>A       | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace manuale, fundatii si<br>elevatorii cu dozaje pina la 150<br>kg/mc ciment                                                                                                           | m3   |        |       | 459.09<br>451.74 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6.2000 | 46.38 | 287.56           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3.5400 | 46.38 | 164.19           |
| 15 | RCsA03<br>A       | Sapaturi de pamint in spatii<br>limitate,avind peste 1,00 m latime,<br>cu taluz vertical, pentru pivnite,<br>decantoare etc., executate in<br>cantitati de pina la 20 mc cu maluri<br>nesprijinite, maximum 2 m<br>adincime  | m3   |        |       | 228.65<br>228.65 |
|    | 931204001<br>9600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4.9300 | 46.38 | 228.65           |
| 16 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                | m3   |        |       | 419.57<br>45.92  |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.9900 | 46.38 | 45.92            |
| 17 | CB02A             | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                           | m2   |        |       | 84.12<br>55.66   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    |                    | pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                             |      |        |       |                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.1500 | 46.38 | 6.96               |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.0500 | 46.38 | 48.70              |
| 18 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m. la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                  | kg   |        |       | 14.47<br>2.09      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.0400 | 46.38 | 1.86               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0050 | 46.38 | 0.23               |
| 19 | RCsB02<br>A        | Beton simplu B5/M75 preparat cu<br>betoniera pe santier turnat in<br>cofraje cu mijloace clasice la<br>fundatii continue sau izolate,<br>radiere slab solicitate, la ziduri de<br>subsol, parapete, masive etc. la<br>cladiri existente<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie,<br>etc) = 1.015 | m3   |        |       | 1 032.53<br>310.75 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4.1400 | 46.38 | 192.01             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2.5600 | 46.38 | 118.73             |
|    |                    | <b>1.2. Interior</b><br><b>1.2.1. Tavan si Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                    |
| 20 | RpCR41<br>A        | Curatarea manuala a suprafetelor<br>fatadelor de vopsea, de pe<br>autoturnuri: fatade simple, de<br>vopsea de var                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 13.05<br>10.20     |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2200 | 46.38 | 10.20              |
| 21 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti<br>exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 14.49<br>5.57      |
|    | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.1200 | 46.38 | 5.57               |
| 22 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1.0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 29.02<br>5.51      |
|    | 712205001          | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.4500 |       |                    |




| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 3401<br>931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 46,38 | 4,64           |
| 23 | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                           | m2   |        |       | 4,15<br>1,39   |
|    | 714102001<br>3300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 46,38 | 1,39           |
| 24 | CN06A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |        |       | 37,30<br>25,51 |
|    | 714102001<br>3300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 46,38 | 25,51          |
|    |                           | <b>1.2.2. Lucrari tehnico-sanitare</b><br><b>1.2.2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                         |      |        |       |                |
| 25 | RpSA01<br>A               | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"                           | m    |        |       | 10,67<br>10,67 |
|    | 713602001<br>1620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 46,38 | 10,67          |
| 26 | RpIB11<br>A               | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                    | m2   |        |       | 7,42<br>7,42   |
|    | 713604001<br>1800         | Instalator incalzire                                                                                                                                  | h-om | 0,1600 | 46,38 | 7,42           |
|    |                           | <b>1.2.2.2. Lucrari de instalatia apa si canalizare</b>                                                                                               |      |        |       |                |
| 27 | SA14B                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                | m    |        |       | 27,15<br>0,00  |
| 28 | SB08C                     | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 18,83<br>0,00  |
| 29 | SB09C                     | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                  | buc  |        |       | 15,18<br>0,00  |
| 30 | SD01A                     | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de                                                                                        | buc  |        |       | 0              |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6     | 7                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-----------------------|
|    |                   | modul de inchidere, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,<br>grund miniu de plumb etc)= 1,005                                                                   |         |          |       | 0,00                  |
| 31 | IB06C             | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1501 - 2000<br>mm                                                                                                                                      | buc     |          |       | 1 502,12<br>37,10     |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,8000   | 46,38 | 37,10                 |
| 32 | SD01B             | Robinet de serviciu, simplu sau<br>dublu cu racord, indiferent de<br>modul de inchidere, avind<br>diametrul de 3/4" - 1"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,<br>grund miniu de plumb etc)=1,006 | buc     |          |       | 118,30<br>66,99       |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,1800   | 46,38 | 66,99                 |
| 33 | SD20C             | Racord olandez si cot cu racord<br>olandez, zincat, cu etansare plana,<br>avind filet interior-exterior, cu<br>diametrul 1 1/4" - 2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund<br>miniu de plumb etc)=1,01  | buc     |          |       | 85,85<br>0,00         |
|    |                   | <b>1.2.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                                               |         |          |       |                       |
| 34 | 08-02-39<br>0-1   | Canale din masa plastica cu<br>latime: pina la 40 mm. Normele cu<br>valoarea 0 (zero) se determina<br>dupa proiect.                                                                                       | 100 m   |          |       | 913,93<br>755,53      |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 16,2900  | 46,38 | 755,53                |
| 35 | 08-03-59<br>4-2   | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 2                                                                                         | 100 buc |          |       | 21 769,67<br>5 380,08 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 116,0000 | 46,38 | 5 380,08              |
| 36 | 08-03-52<br>6-1   | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, curent pina la 25 A                                                                                                      | buc     |          |       | 89,69<br>72,35        |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,5600   | 46,38 | 72,35                 |
| 37 | cab               | Cablu VVG 2*1.5                                                                                                                                                                                           | m       |          |       | 11,00                 |
| 38 | 08-03-59<br>1-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat,<br>la instalatie inchisa                                                                                                                                            | 100 buc |          |       | 500,24<br>1493,5      |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6     | 7                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|----------------------|
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 32,2000 | 46,38 | 1 493,43             |
|    |                    | <b>1.3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                         |       |         |       |                      |
| 39 | CN50C              | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                     | 100m2 |         |       | 373,05<br>146,56     |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 3,1600  | 46,38 | 146,56               |
| 40 | CD55A              | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                 | m3    |         |       | 656,01<br>172,53     |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 3,0900  | 46,38 | 143,31               |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,6300  | 46,38 | 29,22                |
| 41 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                   | m3    |         |       | 5 094,73<br>1 043,55 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 20,2500 | 46,38 | 939,20               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,2500  | 46,38 | 104,36               |
| 42 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2    |         |       | 14,19<br>10,44       |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2250  | 46,38 | 10,44                |
| 43 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Material marunt=1,03                                                                                   | m2    |         |       | 23,89<br>9,28        |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000  | 46,38 | 9,28                 |
| 44 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,05                                                                                                | m2    |         |       | 210,08<br>41,74      |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,9000  | 46,38 | 41,74                |
| 45 | RpCJ35<br>A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                         | m2    |         |       | 6,06                 |




| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                   | sau tavane                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 5.57            |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 46,38 | 5,57            |
| 46 | CF10B             | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime | m2   |        |       | 110.46<br>74.21 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6000 | 46,38 | 74,21           |
| 47 | CE20A             | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1.03                                                                                                                                                      | m    |        |       | 206.77<br>13.91 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91           |
| 48 | CE22A             | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1.02                                                                                                                                                        | m    |        |       | 179.04<br>16,23 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 46,38 | 16,23           |
|    |                   | <b>2. Bloc central</b><br><b>2.1. Fasada</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                 |
| 49 | RpCR41<br>A       | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea. de pe autoturnuri: fatade simple. de vopsea de var                                                                                                                                    | m2   |        |       | 13.05<br>10,20  |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 46,38 | 10,20           |
| 50 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 4.15<br>1,39    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 46,38 | 1,39            |
| 51 | CN12A             | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                                                                                       | m2   |        |       | 72.17<br>16,23  |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 46,38 | 16,23           |
|    |                   | <b>2.2. toclu</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                 |
| 52 | RpCJ35            | Desfaceri de tencuieli interioare                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 6.06            |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | A                 | sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                              |      |        |       | 5.57             |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1200 | 46.38 | 5.57             |
| 53 | RpCJ12<br>A2      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite | m2   |        |       | 117.66<br>77.45  |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.6700 | 46.38 | 77.45            |
| 54 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                | m2   |        |       | 4.15<br>1.39     |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0300 | 46.38 | 1.39             |
| 55 | CN12A             | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                                                      | m2   |        |       | 72.17<br>16.23   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.3500 | 46.38 | 16.23            |
|    |                   | <b>2.3. Interior</b><br><b>2.3.1. Tavan Scari et 2</b>                                                                                                                                                     |      |        |       |                  |
| 56 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                            | m2   |        |       | 306.41<br>102.04 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1500 | 46.38 | 6.96             |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2.0500 | 46.38 | 95.08            |
|    |                   | <b>2.3.2. birou 101</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                  |
| 57 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                 | m2   |        |       | 88.76<br>32.47   |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.6000 | 46.38 | 27.83            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1000 | 46.38 | 4.64             |
| 58 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe,                                                                      | m2   |        |       |                  |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                   | martori)=1.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |                  |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2340 | 46,38 | 10,85            |
| 59 | CI06A             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |        |       | 404,88<br>132,18 |
|    | 713201001<br>0900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,5500 | 46,38 | 118,27           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91            |
|    |                   | <b>2.3.3. birou 103</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                  |
| 60 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 88,76<br>32,47   |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 46,38 | 27,83            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 46,38 | 4,64             |
| 61 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 77,01<br>10,85   |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2340 | 46,38 | 10,85            |
| 62 | CI06A             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |        |       | 404,88<br>132,18 |
|    | 713201001<br>0900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,5500 | 46,38 | 118,27           |



| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                  | h-om | 0,3000 | 46,38 | 13,91 |
|    |                   | <b>3. Diverse</b>                                                      |      |        |       |       |
| 63 | TsH92B            | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani. cu pietre                 | t    |        |       | 51,48 |
|    |                   |                                                                        |      |        |       | 51,48 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                   | h-om | 1,1100 | 46,38 | 51,48 |
| 64 | TsI50B5           | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t    |        |       | 38,70 |
|    |                   |                                                                        |      |        |       | 0,00  |

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

