

**Reparatia capitala a unor
incaperi . Sectia neurologie str
Gh Asachi 25 b .Serviciul
Medical al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Sectia neurologie Ventilare

Valoarea de deviz 1 328 788 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x300	buc	12,000	233,345 40,000	2 800,140 480,000
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x300	buc	7,000	250,345 40,000	1 752,415 280,000
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x350	buc	10,000	251,345 40,000	2 513,450 400,000
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x400	buc	7,000	281,345 40,000	1 969,415 280,000
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x400	buc	2,000	261,345 40,000	522,690 80,000
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x350	buc	10,000	241,345 40,000	2 413,450 400,000

1	2	3	4	5	6	7
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x400	buc	4,000	309,345 40,000	1 237,380 160,000
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 100x100	buc	1,000	221,345 40,000	221,345 40,000
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Difuzor ДПУ -B 125	buc	19,000	341,345 40,000	6 485,555 760,000
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Difuzor ДПУ -B 200	buc	1,000	361,345 40,000	361,345 40,000
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Воздухозаборная решетка WSG 50-30	buc	1,000	1 041,345 40,000	1 041,345 40,000
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Воздухозаборная решетка WSG 50-20	buc	1,000	1 041,345 40,000	1 041,345 40,000
13	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 100x100	buc	20,000	386,900 134,400	7 738,000 2 688,000
14	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 150x100	buc	11,000	556,900 134,400	6 125,900 1 478,400
15	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 400 мм (100x100)	m2	45,200	432,053 134,320	19 528,791 6 071,280
16	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 500 мм (150x100)	m2	177,500	432,053 134,320	76 689,358 23 841,840

1	2	3	4	5	6	7
17	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 600 мм (150x150)	m2	23,400	432,054 134,321	10 110,064 3 143,120
18	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 600 мм (100x200)	m2	8,400	432,057 134,324	3 629,277 1 128,320
19	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 700 мм (200x150)	m2	40,600	432,052 134,319	17 541,296 5 453,360
20	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 800 мм (200x200)	m2	56,000	420,793 122,960	23 564,380 6 885,760
21	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 800 мм (250x150)	m2	12,800	420,795 122,962	5 386,174 1 573,920
22	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, периметром: 900 мм (250x200)	m2	14,400	420,794 122,961	6 059,432 1 770,640
23	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, круглого сечения ф125мм	m2	8,240	432,039 134,320	3 560,005 1 106,800

1	2	3	4	5	6	7
24	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, круглого сечения ф200мм	m2	0,630	431,946 134,349	272,126 84,640
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1000 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,7 мм, периметром: 1000 мм (300x200)	m2	24,000	471,094 106,400	11 306,268 2 553,600
26	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,7 мм, периметром: 1100 мм (350x200)	m2	8,800	471,094 106,400	4 145,629 936,320
27	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,7 мм, периметром: 1300 мм (400x250)	m2	55,900	442,276 80,080	24 723,239 4 476,480
28	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,7 мм, периметром: 1500 мм (500x250)	m2	24,000	442,276 80,080	10 614,624 1 921,920
29	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 1800 mm - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,7 мм, периметром: 1600 мм (500x300)	m2	17,600	442,278 80,082	7 784,087 1 409,440
30	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, - Izolatie tub de aer Isover foliat b=50 mm Isover	m2	44,000	82,980 37,920	3 651,120 1 668,480
31	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, - Izolatie tub de aer ОГНЕМАТ ВЕНТ МПБОР 1Ф EI60 b=10mm	m2	39,000	169,500 37,920	6 610,500 1 478,880

1	2	3	4	5	6	7
32	IzL01A	Izolatie usoara (citomare) executata manual - Adeziv rezistent la foc OGHEMAT Проф -0,76кг/м2 a tubului (29,64кг)	m2	39,000	61,972 12,800	2 416,908 499,200
33	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, - Izolatie tub de aer K FLEX AIR b=10mm	m2	257,000	116,200 37,920	29 863,400 9 745,440
34	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Clapeta ghilotina (super) 100x100	buc	1,000	388,450 174,400	388,450 174,400
35	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Clapeta ghilotina (super) 250x250	buc	1,000	588,450 174,400	588,450 174,400
Total Ventilare						304 657,353
Incluziv salariu						83 264,640
		1.2. Demontare				
36	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm L-150m (250x250)	m2	150,000	72,530 72,000	10 879,500 10 800,000
Total Demontare						10 879,500
Incluziv salariu						10 800,000
		1.3. Теплоснабжение				
37	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32.0x2.8 GOST 3262-75*	m	40,000	106,296 59,200	4 251,840 2 368,000
38	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40.0x3.0 GOST 3262-75*	m	60,000	138,124 73,600	8 287,413 4 416,000
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	100,000	11,300 8,800	1 130,000 880,000

1	2	3	4	5	6	7
40	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	18,000	114,420 89,760	2 059,560 1 615,680
41	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция KLEX ST 40 mm для труб ф 32	m	40,000	81,660 38,400	3 266,400 1 536,000
42	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция KLEX ST 40 mm для труб ф 40	m	60,000	70,845 38,400	4 250,700 2 304,000
43	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic ; P=10 bar ф 32)	buc	4,000	380,864 36,000	1 523,456 144,000
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de scurgere; P=10 bar ф 25)	buc	4,000	154,006 12,000	616,024 48,000
45	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухобрасыватель	buc	6,000	128,000 8,000	768,000 48,000
Total Теплоснабжение						26 153,393
Incluziv salariu						13 359,680
Total			lei		341 690,246	
Asigurari sociale			24,00 %		25 781,837	
Transportarea materialelor			5,00 %		11 681,914	
Cheltuieli de regie			14,50 %		54 977,330	
Beneficiu de deviz			5,00 %		21 706,567	
Total Lucrari de constructie						455 837,894
Incluziv salariu						107 424,320
		2. Lucrari de montare 2.1. Вентиляция				
46	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire,	compl	1,000	3 721,774	3 721,774 3 589,600

1	2	3	4	5	6	7
		racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П1 Приточная установка PR 020 Wesper)			3 589,600	
47	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик температуры воздуха)	buc	1,000	381,040 359,200	381,040 359,200
48	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик температуры воды)	buc	1,000	381,040 359,200	381,040 359,200
49	VC22A	ККБ П1 Компрессорно-конденсаторный блок 38СКЕ 048-X-9 Carrier	buc	1,000	3 752,526 3 628,000	3 752,526 3 628,000
50	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П2 Приточная установка PR 040 Wesper)	компл.	1,000	3 721,774 3 589,600	3 721,774 3 589,600
51	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик температуры воздуха)	buc	1,000	381,040 359,200	381,040 359,200
52	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик температуры воды)	buc	1,000	381,040 359,200	381,040 359,200
53	VC22A	ККБ П2 Компрессорно-конденсаторный блок 38 AUDA 12 Carrier	buc	1,000	3 752,526 3 628,000	3 752,526 3 628,000
54	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (Вентилятор канальный , KD500M1)	buc	1,000	1 285,968 1 144,800	1 285,968 1 144,800
55	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный 400x200)	buc	1,000	166,900 134,400	166,900 134,400
56	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 40-20)	buc	1,000	108,700 88,000	108,700 88,000

1	2	3	4	5	6	7
57	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 - Регулятор скорости	buc	5,000	124,800 124,800	624,000 624,000
58	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (Вентилятор канальный , KD400XL1)	buc	1,000	1 285,968 1 144,800	1 285,968 1 144,800
59	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 30-15)	buc	1,000	108,700 88,000	108,700 88,000
60	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный 300x150)	buc	1,000	166,900 134,400	166,900 134,400
61	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (Вентилятор канальный , KD500M1)	buc	1,000	1 285,968 1 144,800	1 285,968 1 144,800
62	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный 400x200)	buc	1,000	166,900 134,400	166,900 134,400
63	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 40-20)	buc	1,000	108,700 88,000	108,700 88,000
64	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (Вентилятор канальный , K315M)	buc	1,000	1 285,968 1 144,800	1 285,968 1 144,800
65	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDC 315-900)	buc	1,000	108,700 88,000	108,700 88,000
66	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 - Регулятор скорости	buc	5,000	124,800 124,800	624,000 624,000
67	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor	buc	1,000	1 285,968 1 144,800	1 285,968 1 144,800

1	2	3	4	5	6	7
		electric de 0,37 - 7,5 kw (Вентилятор канальный , KD250M)				
68	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный ф250)	buc	1,000	166,900 134,400	166,900 134,400
69	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDC 250-900)	buc	1,000	108,700 88,000	108,700 88,000
Total Вентиляция						25 361,700
Incluziv salariu						23 821,600
Total			lei		25 361,700	
Asigurari sociale			24,00 %		5 717,184	
Cheltuieli de transport			5,00 %		47,945	
Cheltuieli de regie			76,00 %		18 104,416	
Beneficiu de deviz			5,00 %		2 461,562	
Total Lucrari de montare						51 692,807
Incluziv salariu						23 821,600
		3. Valoarea utilajului 3.1. Вентиляция				
70	Pretul firmei	П1 Приточная установка PR 020 Wesper приток - L=1345м3/ч, H=741Па (350Па-свободный) в комплекте; - отсечной клапан утепл. с эл.приводом: - фильтр F5.F7. с контролем загрязнением: - система автоматики: - вентилятор: - воздухонагреватель -16C,-20C: - комплектуправления водяным воздухонагревателем: - воздухоохладитель (на фреоне) +35C, +20C, каплеуловитель : - комплект управления воздухоохладителем: - регулирующая арматура по теплу,по холоду - шумоглушитель датчики температуры приточного воздуха ,датчики температуры обратной воды , цифровой контролер ,электрический щит Wesper	compl	1,000	120 000,000 0,000	120 000,000 0,000
71	Pretul firmei	Система автоматики с защитой от замораживания	buc	1,000	42 000,000 0,000	42 000,000 0,000
72	Pretul	ККБ П1 Компрессорно-	compl	1,000	35 000,000	35 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	конденсаторный блок 38CKE 048-X-9 Carrier			0,000	0,000
73	Pretul firmei	П2 Приточная установка PR 040 Wesper приток - L=2350м3/ч, H=715Па (350Па-свободный) в комплекте; - отсечной клапан утепл. с эл.приводом: - фильтр F5.F7. с контролем загрязнением: - система автоматики: - вентилятор: - воздухонагреватель -16С,-20С: - комплект управления водяным воздухонагревателем: - воздухоохладитель (на фреоне) +35С, +20С, каплеуловитель : - комплект управления воздухоохладителем: - регулирующая арматура по теплу,по холоду - шумоглушитель датчики температуры приточного воздуха ,датчики температуры обратной воды , цифровой контролер ,электрический щит Wesper	compl	1,000	180 000,000 0,000	180 000,000 0,000
74	Pretul firmei	Система автоматики с защитой от замораживания	buc	1,000	42 000,000 0,000	42 000,000 0,000
75	Pretul firmei	ККБ П2 Компрессорно-конденсаторный блок 38UDA 12 Carrier	compl.	1,000	46 000,000 0,000	46 000,000 0,000
76	Pretul firmei	Вентилятор канальный , L=975м3/час, H=480Па KD500M1 Systemair в комплекте:	buc	1,000	51 000,000 0,000	51 000,000 0,000
77	Pretul firmei	Клапан обратный 400x200	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
78	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 40-20	buc	1,000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
79	Pretul firmei	Регулятор скорости	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
80	Pretul firmei	Вентилятор канальный , L=455м3/час, H=420Па KD400XL1 Systemair в комплекте:	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
81	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 30-15	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
82	Pretul	Клапан обратный 300x150	buc	1,000	2 000,000	2 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,000	0,000
83	Pretul firmei	Вентилятор канальный , L=1320м3/час, H=480Па KD500M1 Systemair в комплекте:	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
84	Pretul firmei	Клапан обратный 400x200	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
85	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 40-20	buc	1,000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
86	Pretul firmei	Вентилятор канальный , L=600м3/час, H=450Па K315M Systemair в комплекте:	buc	1,000	12 000,000 0,000	12 000,000 0,000
87	Pretul firmei	Шумоглушитель LDC 315-900	buc	1,000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
88	Pretul firmei	Регулятор скорости	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
89	Pretul firmei	Вентилятор канальный , L=225м3/час, H=400Па KD250M Systemair в комплекте:	buc	1,000	9 800,000 0,000	9 800,000 0,000
90	Pretul firmei	Клапан обратный ф250	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
91	Pretul firmei	Шумоглушитель LDC 250-900	buc	1,000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
Total Вентиляция						599 800,000
Incluziv salariu						0,000
Total Valoarea utilajului						599 800,000
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		1 107 323	
TVA			20,00 %		221 465	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 328 788
131 243

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)