

Directia Generala Educatie Tineret si Sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbare a ferestrelor la Liceul Teoretic Antioh Cantemir

Valoarea de deviz 339 877,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea geamurilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	216,41	15,38 15,38	3 327,84 3 327,84
2	RpCP45D	Demontarea grilelor, cu i imprejmuirilor metalice etc	kg	355,00	1,56 1,46	552,55 519,86
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deshidere dubla, 5 camere, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul 2.05*1.53	m2	216,40	774,17 20,50	167 530,35 4 436,40
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	112,20	61,95 3,30	6 950,28 369,76
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	112,20	57,09 14,64	6 405,94 1 643,06
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	495,00	36,09 30,75	17 862,28 15 222,43
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	495,00	21,37 18,30	10 578,91 9 060,97

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	148,20	3,79 1,10	562,31 162,91
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,20	53,13 44,66	7 873,53 6 619,09
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	148,20	42,62 20,14	6 316,96 2 984,08
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	148,20	3,79 1,10	562,31 162,91
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul interioare	m2	148,20	28,85 20,14	4 275,64 2 984,08
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor a glafurilor exterioare	m2	59,40	3,79 1,10	225,26 65,17
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,40	53,13 44,67	3 155,95 2 653,13
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2	59,40	38,98 20,14	2 315,67 1 196,05
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	59,40	3,79 1,10	225,26 65,17
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	59,40	29,40 16,47	1 746,42 978,59
		Total Schimbarea geamurilor Inclusiv salariu				240 467,46 52 451,50
		2. Evacuarea gunoiului				
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	14,00	45,76 45,76	640,67 640,67

1	2	3	4	5	6	7
19	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,00	12,81 12,81	179,39 179,39
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	38,68 0,00	541,50 0,00
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				1 361,56 820,06

		Cheltuieli directe	Lei	241 829,02
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 986,10
		Transportarea materialelor	1,00 %	1 878,25
		Total	100,00 +	255 693,37
		Cheltuieli de regie	4,50 %	11 506,20
		Total	100,00 +	267 199,57
		Beneficiul de deviz	6,00 %	16 031,97
		Total	100,00 +	283 231,54
		TVA	20,00 %	56 646,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		339 877,84 53 271,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)