

**Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice,
deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei
obiectivelor S.A. "Apa Canal Chisinau"**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

**Sectorul Ciocana si suburbiile (Colonita, Tohatin, Cheltuitor, Budesti, Cruzesti,
Bunet, Balabanesti, Vaduleni, Bubuieci, Bac), incl. Or. Vadul lui Voda**

Valoarea de deviz 68 446,53 lei

Intocmit in prețuri curente 11.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 292,54 318,64	1 292,54 318,64
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,0000	278,09 56,93	278,09 56,93
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm Inclusiv salariu				1 570,63 375,57
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 292,54 318,64	1 292,54 318,64
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,0000	193,81 25,49	193,81 25,49
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm Inclusiv salariu				1 486,35 344,13
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 798,33 382,37	1 798,33 382,37
6	RpAcF01D 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	1,0000	705,75 107,06	705,75 107,06
7	RpAcF02D 1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,0000	145,27 96,87	145,27 96,87
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,0000	2 545,45 93,47	2 545,45 93,47
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	1,0000	1 524,27 318,64	1 524,27 318,64
		Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama Inclusiv salariu				6 719,07 998,41
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из	m2	1,0000	58,63 58,63	58,63 58,63

1	2	3	4	5	6	7
		постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)				
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,0000	19,54 19,54	19,54 19,54
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,0000	19,54 19,54	19,54 19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3	1,0000	750,34 450,34	750,34 450,34
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc	1,0000	2 545,45 93,47	2 545,45 93,47

1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)				
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,0000	2 545,45 93,47	2 545,45 93,47
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 798,33 382,37	1 798,33 382,37
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,0000	115,56 115,56	115,56 115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1,0000	70,07 0,00	70,07 0,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	297,14 37,39	297,14 37,39
		Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta Inclusiv salariu				8 220,05 1 270,31
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din				

1	2	3	4	5	6	7
		cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000	173,21 55,23	173,21 55,23
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	355,41 19,80	355,41 19,80
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	297,14 37,39	297,14 37,39
		Total Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere Inclusiv salariu				825,76 112,42
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000	173,21 55,23	173,21 55,23
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,0000	121,47 29,74	121,47 29,74

1	2	3	4	5	6	7
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	355,41 19,80	355,41 19,80
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	355,41 19,80	355,41 19,80
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	297,14 37,39	297,14 37,39
		Total Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Inclusiv salariu				1 302,64 161,96
		7. Reparatie trotuarelor				
28	DI83B	Reparatie suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,0000	121,47 29,74	121,47 29,74
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью,	m2	1,0000	304,34 37,39	304,34 37,39

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5,0 см, укладка вручную)				
		Total Reparatia trotuarelor Inclusiv salariu				425,81 67,13
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0000	15 049,00 0,00	15 049,00 0,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t	1,0000	3 323,71 48,09	3 323,71 48,09
		Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece Inclusiv salariu				18 372,71 48,09
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km	1,0000	6 489,70 281,25	6 489,70 281,25
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,0000	294,00 294,00	294,00 294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,0000	122,61 24,64	122,61 24,64
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,0000	19,25 4,25	19,25 4,25

1	2	3	4	5	6	7
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,0000	27,19 27,19	27,19 27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	94,32 94,32	94,32 94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	40,81 0,00	40,81 0,00
		Total Lucrari de demolare, incarcare si transportare Inklusiv salariu				7 087,88 725,65

	Total	lei	46 010,90
	Asigurarea sociala	24 %	984,88
	Total		46 995,78
	Cheltuieli de regie	14,5 %	6 814,39
	Total		53 810,17
	Beneficiu	6 %	3 228,61
	Total		57 038,77
	TVA	20 %	11 407,75
	Total deviz: Inklusiv salariu		68 446,53 4 103,67

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SA Apa-Canal Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice,
deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei
obiectivelor S.A. "Apa Canal Chisinau"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5

**Sectorul Ciocana si suburbiile (Colonita, Tohatin, Cheltuitor, Budesti, Cruzesti,
Bunet, Balabanesti, Vaduleni, Bubuieci, Bac), incl. Or. Vadul lui Voda**

Valoarea de deviz 68 446,53 lei

Intocmit in prețuri curente 11.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,2500	84,97	106,21
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,7400	84,97	1 677,31
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,7000	84,97	229,42
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,6460	84,97	564,71
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,3000	84,97	280,40
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5200	84,97	554,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5230	84,97	639,23
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6160	84,97	52,34
Total manopera						4 103,67

Materiale:

1.	11110001000122	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare	t	0,5000	1 860,00	929,91
2.	111100010001308	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1170	2 030,00	237,51
3.	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,3510	1 970,00	691,47
4.	11110001000131r	Mixtura asfaltica preparata la rece	t	1,0100	3 150,00	3 181,50
5.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,9000	38,75	654,88
6.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0400	375,00	15,00
7.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0720	375,00	27,00
8.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,6640	375,00	249,00
9.	142110220000008	Nisip bitumat	t	0,0030	2 030,00	6,09
10.	142110220000016	Nisip bitumat	t	0,0090	1 970,00	17,73
11.	142110220002122	Nisip bituminat	t	0,0091	1 860,00	16,91
12.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	2,0950	375,00	785,62
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalato de mal 7-30 mm	m3	1,3804	375,00	517,65
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	325,00	3,90
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6715	325,00	543,24
16.	1421102200575	Nisip sortat spalato de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2760	325,00	739,70
17.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0400	375,00	15,00
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	38,50	30,80

19.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0021	14 500,00	30,75
20.	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
21.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	14,50	17,40
22.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	3,1600	14,50	45,82
23.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	98,50	4 967,36
24.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	76,80	189,70
25.	2640112300739	Caramizi	buc	87,7200	5,75	504,39
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1900	2,50	10,48
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	690,7580	2,50	1 726,90
28.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	554,1900	2,50	1 385,48
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0930	1 600,00	148,80
30.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918	1 500,00	137,70
31.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	137,50	138,19
32.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	87,50	87,94
33.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 141,67	7,50
34.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0576	30,00	1,73
35.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0600	30,00	1,80
36.	2875274200000	Capac cu rama tip L	buc	2,0400	2 350,00	4 794,00
37.	2875274200000-1 tip T	Capac cu rama tip T	buc	1,0200	2 350,00	2 397,00
38.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200	20,00	2,40
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1705	20,00	23,41
		Total materiale de construcții				40 216,66

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	300,00	15,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	300,00	240,00
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	1 200,00	348,00
4.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0160	550,00	8,80
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3018	380,00	114,68
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0312	600,00	18,72
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0840	440,00	36,96
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,2000	440,00	88,00
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	440,00	58,52
10.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0579	440,00	25,48
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	440,00	35,60
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0360	550,00	19,80
13.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0036	380,00	1,37
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2000	85,00	102,00
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	75,00	60,00
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1140	500,00	57,00
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	305,00	89,67
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,00	5,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5000	500,00	250,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2880	385,00	110,88

21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0132	385,00	5,08
Total utilaje de construcții						1 690,57

Total	lei	46 010,90
Asigurarea sociala	24 %	984,88
Total		46 995,78
Cheltuieli de regie	14,5 %	6 814,39
Total		53 810,17
Beneficiu	6 %	3 228,61
Total		57 038,77
TVA	20 %	11 407,75
Total deviz:		68 446,53

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SA Apa-Canal Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de restabilire a suprafetelor
asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A. "Apa Canal Chisinau"**

Investitor SA Apa-Canal Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 292,54
		<i>Total</i>	lei			318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	183,0000	2,50	457,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7650	325,00	248,62
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	375,00	264,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	20,00	3,40
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			278,09
		<i>Total</i>	lei			56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	325,00	2,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	137,50	138,19
		<i>Total</i>	lei			278,09
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 292,54
		<i>Total</i>	lei			318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	183,0000	2,50	457,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7650	325,00	248,62
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	375,00	264,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	20,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			1 292,54
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			193,81
		<i>Total</i>	lei			25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	325,00	0,98
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	87,50	87,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			193,81
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 798,33 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	325,00	244,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	375,00	258,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	500,00	28,50
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		Total	lei			1 798,33
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc			705,75 107,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600	84,97	56,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2640112300739	Caramizi	buc	86,0000	5,75	504,39
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0600	1 500,00	91,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Total	lei			705,75
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			145,27 96,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5900	84,97	50,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Total	lei			145,27
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			2 545,45 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama tip L	buc	1,0000	2 350,00	2 397,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	325,00	18,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,00	0,29
		Total	lei			2 545,45
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3			1 524,27 318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,50	702,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	325,00	242,45
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	375,00	256,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,80
		Total	lei			1 524,27
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см,	m2			58,63 58,63

1	2	3	4	5	6	7
		сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	84,97	58,63
		Total	lei			58,63
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			19,54 19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
		Total	lei			19,54
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			19,54 19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
		Total	lei			19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3			750,34 450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	84,97	450,34
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	300,00	240,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	75,00	60,00
		Total	lei			750,34
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc			2 545,45 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama tip L	buc	1,0000	2 350,00	2 397,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	325,00	18,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,00	0,29
		Total	lei			2 545,45
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc			2 545,45 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274200000-1 tip T	Capac cu rama tip T	buc	1,0000	2 350,00	2 397,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,46

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	325,00	18,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 545,45
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 798,33 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	325,00	244,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	375,00	258,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	500,00	28,50
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			1 798,33
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			115,56 115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	84,97	115,56
		<i>Total</i>	lei			115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстоянии 10 км)	t			70,07 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	385,00	70,07
		<i>Total</i>	lei			70,07
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			297,14 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1170	1 970,00	230,49
	142110220000016	Nisip bitumat	t	0,0030	1 970,00	5,91
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	14,50	11,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	30,00	0,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	440,00	9,24
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	550,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			297,14
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			173,21 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	375,00	75,38
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	375,00	6,75
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	375,00	3,75
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	375,00	3,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	600,00	4,68
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	440,00	22,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	385,00	1,27
		<i>Total</i>	lei			173,21
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			355,41

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)				19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	111100010001222	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare	t	0,1650	1 860,00	309,97
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	14 500,00	10,25
	142110220002122	Nisip bituminat	t	0,0030	1 860,00	5,64
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	30,00	0,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	440,00	8,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,23
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	380,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			355,41
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			297,14 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	111100010001316	Mixtura asfaltica praparata la cald cu agregate marunte	t	0,1170	1 970,00	230,49
	142110220000016	Nisip bitumat	t	0,0030	1 970,00	5,91
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	14,50	11,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	30,00	0,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	440,00	9,24
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	550,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			297,14
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			173,21 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	375,00	75,38
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	375,00	6,75
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	375,00	3,75
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	375,00	3,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	600,00	4,68
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	440,00	22,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	385,00	1,27
		<i>Total</i>	lei			173,21
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			121,47 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	375,00	49,12
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	375,00	6,75
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	375,00	3,75
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	375,00	3,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	600,00	4,68
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	440,00	22,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	385,00	1,27
		<i>Total</i>	lei			121,47
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm	m2			355,41

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)				19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	111100010001222	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare	t	0,1650	1 860,00	309,97
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	14 500,00	10,25
	142110220002122	Nisip bituminat	t	0,0030	1 860,00	5,64
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	30,00	0,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	440,00	8,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,23
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	380,00	0,46
		Total	lei			355,41
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2			355,41 19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	111100010001222	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare	t	0,1650	1 860,00	309,97
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	14 500,00	10,25
	142110220002122	Nisip bituminat	t	0,0030	1 860,00	5,64
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	30,00	0,58
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	440,00	8,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	380,00	0,23
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	380,00	0,46
		Total	lei			355,41
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			297,14 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1170	1 970,00	230,49
	142110220000016	Nisip bitumat	t	0,0030	1 970,00	5,91
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	14,50	11,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	30,00	0,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	440,00	9,24
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	550,00	2,20
		Total	lei			297,14
		7. Reparatia trotuarelor				
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			121,47 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	375,00	49,12
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	375,00	6,75
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	375,00	3,75
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	375,00	3,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	600,00	4,68
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	440,00	22,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	385,00	1,27
		Total	lei			121,47
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей)	m2			304,34 37,39

1	2	3	4	5	6	7
		мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	111100010001308	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1170	2 030,00	237,51
	142110220000008	Nisip bitumat	t	0,0030	2 030,00	6,09
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	14,50	11,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	30,00	0,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	440,00	9,24
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	550,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			304,34
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 049,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
		<i>Total</i>	lei			15 049,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t			3 323,71 48,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	84,97	48,09
	11110001000131r	Mixtura asfaltica preparata la rece	t	1,0100	3 150,00	3 181,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	440,00	35,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	440,00	58,52
		<i>Total</i>	lei			3 323,71
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km			6 489,70 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,32
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	14,50	17,40
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	98,50	4 967,36
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	76,80	189,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	38,50	30,80
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,9000	38,75	654,88
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	1 200,00	348,00
		<i>Total</i>	lei			6 489,70
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			294,00 294,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	84,97	294,00
		<i>Total</i>	lei			294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			122,61 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 141,67	7,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	305,00	89,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			122,61
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			19,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	300,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			19,25
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
		<i>Total</i>	lei			27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
		<i>Total</i>	lei			94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,81
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	385,00	40,81
		<i>Total</i>	lei			40,81

APROBAT:

Intocmit
SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
SA Apa-Canal Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.