

**L75 R14 – Drum de acces spre s.  
Arionesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Valoarea de deviz 897 455,59 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de terasament</b>						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	902,50 0,00	902,50 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,000	512,50 0,00	512,50 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	160,000	15,20 0,00	2 432,00 0,00
<b>Total Lucrari de terasament</b>					<b>3 847,00</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,00</b>	
<b>2. L=440 m, a=5 m</b>						
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,000	33,00 0,00	726,00 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	330,000	397,13 18,44	131 054,22 6 086,52

1	2	3	4	5	6	7
6	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 200,00 0	101,78 3,69	223 919,96 8 115,36
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	10 932,18 0,00	7 215,24 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,00 0	127,50 1,54	280 489,00 3 381,40
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000	31,55 0,97	15 777,23 487,23

**Total L=440 m, a=5 m**

**659 181,65**

**Incluziv salariu**

**18 070,51**

Прямые затраты	lei	663 028,65
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	4 065,86
Total ПЗ+CASM	100,00 +	667 094,51
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	73 380,40
Total Total+CR	100,00 +	740 474,91
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	7 404,75
Total Total+B	100,00 +	747 879,66
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	149 575,93

**Total deviz:**

**897 455,59**

**Incluziv salariu**

**18 070,51**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)