

Antreprenor: SRL "Amon-Trade", RM, or.Rezina, str.M.Lomonosov, 54

Investitor: Consiliul Raional Rezina, RM, or.Rezina, str. 27 august, 1

Obiect: Servicii de intretinerea drumurilor publice locale din raionul Rezina pe perioada anului 2020

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km						
Devizul: L205 G41-Mateuti-Bosernita km 7.1-15.5						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			19,269
						0,000
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	250,2434	19,269
1.1.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.1.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.1.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.1.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.1.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m			20,181
						20,181
1.1.4.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,6600	20,181
1.1.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			591,592
						591,592
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,6600	591,592
1.1.6	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			37,479
						37,479
1.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,6600	37,479
1.1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t			24,913
						0,000
1.1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	235,0314	24,913
1.1.8	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.1.8.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978
1.1.9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			13,762
						11,532
1.1.9.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,6600	11,532
1.1.9.2	2952270004710	Molocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	11,1515	2,230
1.1.10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).	m2			4,383
						2,883
1.1.10.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,6600	2,883
1.1.10.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	30,0040	1,500
1.1.11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см).	m2			186,554
						44,398
1.1.11.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 105,2910	127,108
1.1.11.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	8 540,8850	5,125
1.1.11.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,6600	44,398
1.1.11.4	29123400025101	Molocompresor	h-ut	0,1250	29,8540	3,732
1.1.11.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	220,0294	3,080

Cucerenco A.

1.1.11.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,0334	2,000
1.1.11.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	138,7685	1,110
1.1.12	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcare la locul de lucru si inapoi	km			95,716
						0,000
1.1.12.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	138,7185	95,716
1.1.13	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcare la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km			95,716
						0,000
1.1.13.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	138,7185	95,716
1.1.14	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе).	buc			400,880
						84,184
1.1.14.1	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	200,9620	200,962
1.1.14.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 095,2429	109,524
1.1.14.3	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.1.14.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,3100	57,6600	17,875
1.1.14.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,6600	66,309
1.1.15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб).	buc			612,408
						31,136
1.1.15.1	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	552,6455	552,646
1.1.15.2	2874115804688	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,8239	1,648
1.1.15.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,3818	0,764
1.1.15.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,3175	1,326
1.1.15.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,2058	4,823
1.1.15.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2010	0,804
1.1.15.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. mel M 6	kg	0,0400	58,2790	2,331
1.1.15.8	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.1.15.9	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,6600	14,992
1.1.15.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,6600	16,145
1.1.16	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat (Парапет металлический деформируемый тип А, с металлическими рейками и готовыми ж/б столбами).	m			376,118
						54,200
1.1.16.1	2811106304564	Parapet metalic	kg	10,8500	25,1203	272,555
1.1.16.2	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,3780	58,6106	22,155
1.1.16.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520	31,1491	1,620
1.1.16.4	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,0720	35,1684	2,532
1.1.16.5	1411122201672	Piatra sparta pentru pldrumuri r,magmatice 40-63 mm	m3	0,1050	157,0016	16,485
1.1.16.6	2010102918001	Dulapi de fag impregnati balot cl. A l=1,8-5 m	m3	0,0020	3 285,7287	6,571
1.1.16.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2300	57,6600	13,262
1.1.16.8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600	57,6600	38,056
1.1.16.9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0500	57,6600	2,883

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90,5km

Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5-17.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.2.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.2.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.2.2.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.2.3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			2 010,509
						321,743
1.2.3.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	141,6782	162,930
1.2.3.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	157,0016	863,509
1.2.3.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	5,0241	12,560
1.2.3.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,6600	321,743
1.2.3.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,0290	45,006
1.2.3.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,0334	17,752
1.2.3.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	191,2553	409,372
1.2.3.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,0134	82,211
1.2.3.9	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,3880	245,9428	95,426
1.2.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint,	m			20,181

		iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).				20,181
1.2.4.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,6600	20,181
1.2.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			591,592
						591,592
1.2.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,6600	591,592
1.2.6	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			37,479
						37,479
1.2.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,6600	37,479
1.2.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t			24,913
						0,000
1.2.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	235,0314	24,913
1.2.8	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.2.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.2.8.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978
1.2.9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			13,762
						11,532
1.2.9.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,6600	11,532
1.2.9.2	2952270004710	Motocosiitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	11,1515	2,230
1.2.10	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе).	buc			400,880
						84,184
1.2.10.1	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	200,9620	200,962
1.2.10.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 095,2429	109,524
1.2.10.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.2.10.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,3100	57,6600	17,875
1.2.10.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,6600	66,309
1.2.11	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб).	buc			612,408
						31,136
1.2.11.1	2615107326108	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	552,6455	552,646
1.2.11.2	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,8239	1,648
1.2.11.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,3818	0,764
1.2.11.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,3175	1,326
1.2.11.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,2058	4,823
1.2.11.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2010	0,804
1.2.11.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. mel M 6	kg	0,0400	58,2790	2,331
1.2.11.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.2.11.9	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,6600	14,992
1.2.11.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,6600	16,145
1.2.12	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat (Парапет металлический деформируемый тип А, с металлическими рейками и готовыми ж/б столбами).	m			376,118
						54,200
1.2.12.1	2811106304564	Parapet metalic	kg	10,8500	25,1203	272,555
1.2.12.2	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,3780	58,6106	22,155
1.2.12.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520	31,1491	1,620
1.2.12.4	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,0720	35,1684	2,532
1.2.12.5	1411122201672	Piatra sparta pentru pl.drumuri r.magalice 40-63 mm	m3	0,1050	157,0016	16,485
1.2.12.6	2010102918001	Dulapi de fag impregnati balot cl. A I=1,8-5 m	m3	0,0020	3 285,7287	6,571
1.2.12.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2300	57,6600	13,262
1.2.12.8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600	57,6600	38,056
1.2.12.9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0500	57,6600	2,883
1.2.13	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета).	m2			68,379
						58,813
1.2.13.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	28,1347	5,908
1.2.13.2	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	28,1347	2,813
1.2.13.3	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	18,0666	0,543
1.2.13.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,0481	0,301
1.2.13.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,6600	50,741
1.2.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,6600	8,072
1.2.14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).	m2			4,383
						2,883
1.2.14.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,6600	2,883

1.2.14.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	30,0040	1,500
1.2.15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см).	m2			186,554
						44,398
1.2.15.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 105,2910	127,108
1.2.15.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	8 540,8850	5,125
1.2.15.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,6600	44,398
1.2.15.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	29,8540	3,732
1.2.15.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	220,0294	3,080
1.2.15.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,0334	2,000
1.2.15.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	138,7685	1,110

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.3.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.3.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.3.2.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.3.3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).	m2			4,383
						2,883
1.3.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,6600	2,883
1.3.3.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	30,0040	1,500
1.3.4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см).	m2			186,554
						44,398
1.3.4.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 105,2910	127,108
1.3.4.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	8 540,8850	5,125
1.3.4.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,6600	44,398
1.3.4.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	29,8540	3,732
1.3.4.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	220,0294	3,080
1.3.4.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,0334	2,000
1.3.4.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	138,7685	1,110
1.3.5	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km			95,716
						0,000
1.3.5.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	138,7185	95,716

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L206.3 Drum de acces spre s.Lipcen km0-1.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.4.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.4.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.4.2.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.4.3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			2 010,509
						321,743
1.4.3.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	141,6782	162,930
1.4.3.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	157,0016	863,509
1.4.3.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	5,0241	12,560
1.4.3.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,6600	321,743

1.4.3.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,0200	45,006
1.4.3.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,0334	17,752
1.4.3.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10, 1-16 tf	h-ut	2,1400	191,2955	409,372
1.4.3.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,0134	82,211
1.4.3.9	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	245,9428	95,426
1.4.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.4.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.4.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978
1.4.5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			591,592
						591,592
1.4.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,6600	591,592
1.4.6	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			37,479
						37,479
1.4.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,6600	37,479
1.4.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t			24,913
						0,000
1.4.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	235,0314	24,913
1.4.8	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе).	buc			400,880
						84,184
1.4.8.1	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	200,9620	200,962
1.4.8.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 095,2429	109,524
1.4.8.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.4.8.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,3100	57,6600	17,875
1.4.8.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,6600	66,309
1.4.9	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб).	buc			612,408
						31,136
1.4.9.1	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	552,6455	552,646
1.4.9.2	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,8239	1,648
1.4.9.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,3818	0,764
1.4.9.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,3175	1,326
1.4.9.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,2058	4,823
1.4.9.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2010	0,804
1.4.9.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,2790	2,331
1.4.9.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.4.9.9	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,6600	14,992
1.4.9.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,6600	16,145

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	DI93B	Piombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			186,554
						44,398
1.5.1.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 105,2910	127,108
1.5.1.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	8 540,8650	5,125
1.5.1.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,6600	44,398
1.5.1.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	29,8540	3,732
1.5.1.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	220,0294	3,080
1.5.1.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,0334	2,000
1.5.1.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	138,7685	1,110
1.5.2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).	m2			4,383
						2,883
1.5.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,6600	2,883
1.5.2.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	30,0040	1,500
1.5.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.5.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647

1.5.4	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km			95,716
						0,000
1.5.4.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	138,7185	95,716
1.5.5	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km			95,716
						0,000
1.5.5.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	138,7185	95,716
1.5.6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.5.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.5.6.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978
1.5.7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			591,592
						591,592
1.5.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,6600	591,592
1.5.8	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			37,479
						37,479
1.5.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,6600	37,479
1.5.9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t			24,913
						0,000
1.5.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	235,0314	24,913

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L208 Drum de ocolire a or.Rezina km 0-2.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.6.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.6.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.6.2.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.6.3	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m			20,181
						20,181
1.6.3.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,6600	20,181
1.6.4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			591,592
						591,592
1.6.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,6600	591,592
1.6.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			13,762
						11,532
1.6.5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,6600	11,532
1.6.5.2	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	11,1515	2,230
1.6.6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).	m2			4,383
						2,883
1.6.6.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,6600	2,883
1.6.6.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	30,0040	1,500
1.6.7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см).	m2			186,554
						44,398
1.6.7.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1,105,2910	127,108
1.6.7.2	23203228000401	Bitum	t	0,0006	8,540,8850	5,125
1.6.7.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,6600	44,398

1.6.7.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	29,8540	3,732
1.6.7.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	220,0294	3,080
1.6.7.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,0334	2,000
1.6.7.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	138,7685	1,110
1.6.8	TsC56A	Sapatura mecanica cu screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 100 m, pentru terenuri catg. I (Разработка грунта скрепером с ковшом вместимостью 4,5м3 на базе трактора 150л.с., включая перемещение грунта на 100м, грунт I категории).	100 m3			988,452
						0,000
1.6.8.1	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	2,2300	400,0534	892,119
1.6.8.2	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3010	320,0427	96,333

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			19,269
						0,000
1.7.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	250,2434	19,269
1.7.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.7.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.7.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.7.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.7.4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.).	m			20,181
						20,181
1.7.4.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,6600	20,181
1.7.5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.7.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.7.5.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978
1.7.6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			13,762
						11,532
1.7.6.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,6600	11,532
1.7.6.2	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	11,1515	2,230
1.7.7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).	m2			4,383
						2,883
1.7.7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,6600	2,883
1.7.7.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	30,0040	1,500
1.7.8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см).	m2			186,554
						44,398
1.7.8.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 105,2910	127,108
1.7.8.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	8 540,8850	5,125
1.7.8.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,6600	44,398
1.7.8.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	29,8540	3,732
1.7.8.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	220,0294	3,080
1.7.8.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,0334	2,000
1.7.8.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	138,7685	1,110
1.7.9	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km			95,716
						0,000
1.7.9.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	138,7185	95,716
1.7.10	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km			95,716
						0,000
1.7.10.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	138,7185	95,716
1.7.11	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе).	buc			400,880
						84,184
1.7.11.1	2811106301795	Stlp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	200,9620	200,962

1.7.11.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 095,2429	109,524
1.7.11.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.7.11.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,3100	57,6600	17,875
1.7.11.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,6600	66,309
1.7.12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб).	buc			612,408
						31,136
1.7.12.1	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	552,6455	552,646
1.7.12.2	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,8239	1,648
1.7.12.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,3818	0,764
1.7.12.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,3175	1,326
1.7.12.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,2058	4,823
1.7.12.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2010	0,804
1.7.12.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,2790	2,331
1.7.12.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.7.12.9	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,6600	14,992
1.7.12.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,6600	16,145

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.8.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.8.2	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30% (Ручное кошение газонов на горизонтальной площади или со склоном до 30%).	100 m2			47,281
						47,281
1.8.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	57,6600	8,072
1.8.2.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6800	57,6600	39,209
1.8.3	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе).	buc			400,880
						84,184
1.8.3.1	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	200,9620	200,962
1.8.3.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 095,2429	109,524
1.8.3.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.8.3.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,3100	57,6600	17,875
1.8.3.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,6600	66,309
1.8.4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб).	buc			612,408
						31,136
1.8.4.1	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	552,6455	552,646
1.8.4.2	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,8239	1,648
1.8.4.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,3818	0,764
1.8.4.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,3175	1,326
1.8.4.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,2058	4,823
1.8.4.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2010	0,804
1.8.4.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,2790	2,331
1.8.4.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.8.4.9	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,6600	14,992
1.8.4.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,6600	16,145
1.8.5	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("polistit intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм).	buc			375,735
						18,451
1.8.5.1	2666122800612	Elemente "polistit intins" medii	buc	1,0000	351,6835	351,684
1.8.5.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	57,6600	18,451
1.8.5.3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,0020	2,100
1.8.5.4	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ul	0,1400	25,0033	3,500

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L210 R20-Ciniseuti-Echimauti / Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0.5 3.1 4.2)

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	------------------------	---	------	-------------------------	---------------



1	2	3	4	5	6	Total	
						Incl. salariul	
1.9.1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием).	100 m2				736,318
							736,318
1.9.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	57,6600		736,318
1.9.2	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, I категории).	100 m3				409,655
							0,000
1.9.2.1	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,2800	320,0427		409,655
1.9.3	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc.(Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3				233,523
							233,523
1.9.3.1	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	57,6600		233,523
1.9.4	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm (Корчевка хвойных (исключая еловые) или лиственных мягких пней ручными средствами с перемещением древесных материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перемещение выполняется тракторами, диаметр пней или корней более 70 см).	buc				357,464
							309,058
1.9.4.1	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2200	57,6600		12,685
1.9.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1400	57,6600		296,372
1.9.4.3	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2200	220,0294		48,406
1.9.5	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500 (Вывоз механизированный выкорчеванного материала или пней, на пойменных участках, на расстояние 150 м корчевателем установленным на трактор S-1500).	ha				6 918,323
							0,000
1.9.5.1	2955270007615	Echipament defrisator pl. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,8100	320,0427		4 099,747
1.9.5.2	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,8100	220,0294		2 818,576
1.9.6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2				186,317
							98,022
1.9.6.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,0577		1,809
1.9.6.2	2873145887000	Cuie cu cap conic lip A pentru constructii	kg	0,2500	22,1058		5,526
1.9.6.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0866		2,170
1.9.6.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 181,2285		6,352
1.9.6.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 285,7287		6,571
1.9.6.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 292,7624		65,855
1.9.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,6600		14,415
1.9.6.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,6600		83,607
1.9.7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса).	m3				1 967,243
							259,470
1.9.7.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,0250	1 095,2429		1 122,624
1.9.7.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,0048		274,313
1.9.7.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	125,6013		92,945
1.9.7.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	143,6778		97,701
1.9.7.5	4100116202818	Apă pentru montare și betoane	m3	0,2900	5,0241		1,457
1.9.7.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000		0,000
1.9.7.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,6600		236,406
1.9.7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,6600		23,064
1.9.7.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,0033		1,426
1.9.7.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,0427		5,761

1.9.7.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	42,0056	25,203
1.9.7.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ul	0,2500	250,0334	62,508
1.9.8	CC04B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm, la constructii executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм,заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке).	kg			7,345
						1,269
1.9.8.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	5,9284	6,077
1.9.8.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0220	57,6600	1,269
1.9.9	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat (Парапет металлический деформируемый тип А, с металлическими рейками и готовыми ж/б столбами).	m			376,118
						54,200
1.9.9.1	2811106304564	Parapet metalic	kg	10,8500	25,1203	272,555
1.9.9.2	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,3780	58,6106	22,155
1.9.9.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520	31,1491	1,620
1.9.9.4	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,0720	35,1684	2,532
1.9.9.5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1050	157,0016	16,485
1.9.9.6	2010102918001	Dulapi de fag impregnati balot cl. A l=1,8-5 m	m3	0,0020	3 285,7287	6,571
1.9.9.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2300	57,6600	13,262
1.9.9.8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600	57,6600	38,056
1.9.9.9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0500	57,6600	2,883

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14.72

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			2 010,509
						321,743
1.10.1.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	141,6732	162,930
1.10.1.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	157,0016	863,509
1.10.1.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	5,0241	12,560
1.10.1.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,6600	321,743
1.10.1.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,0200	45,006
1.10.1.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,0334	17,752
1.10.1.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	191,2955	409,372
1.10.1.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,0134	82,211
1.10.1.9	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3680	245,9428	95,426
1.10.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.10.2.1	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.10.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.10.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.10.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.10.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.10.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978
1.10.5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			13,762
						11,532
1.10.5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,6600	11,532
1.10.5.2	2952270004710	Motocosiitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	11,1515	2,230
1.10.6	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания).	100 m2			591,592
						591,592
1.10.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,6600	591,592
1.10.7	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт).	t			37,479
						37,479
1.10.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,6600	37,479
1.10.8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5	t			24,913

		km).				0,000
1.10.8.1	341054000006	Autobasculanta-5l	h-ut	0,1060	235,0314	24,913
1.10.9	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе).	buc			400,880
						84,184
1.10.9.1	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	200,9620	200,962
1.10.9.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 095,2429	109,524
1.10.9.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.10.9.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,3100	57,6600	17,875
1.10.9.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,6600	66,309
1.10.10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб).	buc			612,408
						31,136
1.10.10.1	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	552,6455	552,646
1.10.10.2	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,8239	1,648
1.10.10.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,3818	0,764
1.10.10.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,3175	1,326
1.10.10.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,2058	4,823
1.10.10.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2010	0,804
1.10.10.7	2874115883030	Saiba prec. plata pl. mel M 6	kg	0,0400	58,2790	2,331
1.10.10.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.10.10.9	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,6600	14,992
1.10.10.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,6600	16,145

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L211/1 Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-1.73

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			2 010,509
						321,743
1.11.1.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	141,6782	162,930
1.11.1.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	157,0016	863,509
1.11.1.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	5,0241	12,560
1.11.1.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,6600	321,743
1.11.1.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,0200	45,006
1.11.1.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,0334	17,752
1.11.1.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	2,1400	191,2955	409,372
1.11.1.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 lf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,0134	82,211
1.11.1.9	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	245,9428	95,426
1.11.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.11.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.11.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.11.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.11.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.11.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.11.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L212 Drum de acces spre s. Pereni km 0-3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.12.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268

1.12.2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			2 010,509
						321,743
1.12.2.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	141,6782	162,930
1.12.2.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	157,0016	863,509
1.12.2.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	5,0241	12,560
1.12.2.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,5900	57,6600	321,743
1.12.2.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,0200	45,006
1.12.2.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,0334	17,752
1.12.2.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10, 1-16 tf	h-ut	2,1400	191,2955	409,372
1.12.2.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,0134	82,211
1.12.2.9	2952200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	245,9428	95,426
1.12.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.12.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.12.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.12.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.12.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L212 Drum de acces spre s. Pereni km 0-3.5 (Lucrari de reparatie/intretinere la poduri (km 0.4))

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием).	100 m2			736,318
						736,318
1.13.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	57,6600	736,318
1.13.2	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, I категории).	100 m3			409,655
						0,000
1.13.2.1	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,2800	320,0427	409,655
1.13.3	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc. (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			233,523
						233,523
1.13.3.1	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	57,6600	233,523
1.13.4	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm (Корчевка хвойных (исключая еловые) или лиственных мягких пней ручными средствами с перемещением древесных материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перемещение выполняется тракторами, диаметр пней или корней более 70 см).	buc			357,464
						309,058
1.13.4.1	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2200	57,6600	12,685
1.13.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1400	57,6600	296,372
1.13.4.3	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2200	220,0294	48,406
1.13.5	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500 (Вывоз механизированный выкорчеванного материала или пней, на пойменных участках, на расстояние 150 м корчевателем установленным на трактор S-1500).	ha			6 918,323
						0,000
1.13.5.1	295270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,8100	320,0427	4 099,747
1.13.5.2	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,8100	220,0294	2 818,576
1.13.6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий,	m2			186,317



		балок и диафрагм) включая крепления).				98,022
1.13.6.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,0577	1,809
1.13.6.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	22,1058	5,528
1.13.6.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0866	2,170
1.13.6.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 181,2285	6,362
1.13.6.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 285,7287	6,571
1.13.6.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 292,7624	65,855
1.13.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,6600	14,415
1.13.6.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,6600	83,607
1.13.7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса).	m3			1 967,243
						259,470
1.13.7.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 095,2429	1 122,624
1.13.7.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1 0048	274,313
1.13.7.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	125,6013	92,945
1.13.7.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	143,6778	97,701
1.13.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,0241	1,457
1.13.7.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	0,000
1.13.7.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,6600	236,406
1.13.7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,6600	23,064
1.13.7.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,0033	1,426
1.13.7.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,0427	5,761
1.13.7.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	42,0056	25,203
1.13.7.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 lf	h-ut	0,2500	250,0334	62,508
1.13.8	CC04B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm, la constructii executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм,заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке).	kg			7,345
						1,269
1.13.8.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	5,9284	6,077
1.13.8.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0220	57,6600	1,269
1.13.9	DF09E	Parapet metalic deformabil tip A, cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricat (Парапет металлический деформируемый тип А, с металлическими рейками и готовыми ж/б столбами).	m			376,118
						54,200
1.13.9.1	2811106304564	Parapet metalic	kg	10,8500	25,1203	272,555
1.13.9.2	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,3780	58,6106	22,155
1.13.9.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520	31,1491	1,620
1.13.9.4	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,0720	35,1684	2,532
1.13.9.5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1050	157,0016	16,485
1.13.9.6	2010102918001	Dulapi de fag impregnati balot cl. A l=1,8-5 m	m3	0,0020	3 285,7287	6,571
1.13.9.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2300	57,6600	13,262
1.13.9.8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600	57,6600	38,056
1.13.9.9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0500	57,6600	2,883

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L213 Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-2.0

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			2 010,509
						321,743
1.14.1.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	141,6782	162,930
1.14.1.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	157,0016	863,509
1.14.1.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	5,0241	12,560
1.14.1.4	7129020012800	Pavalor	h-om	5,5800	57,6600	321,743
1.14.1.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,0200	45,006
1.14.1.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,0334	17,752
1.14.1.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	191,2955	409,372
1.14.1.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,0134	82,211
1.14.1.9	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	245,9423	95,426
1.14.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.14.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.14.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода:	1km			142,647

		автогрейдером).				0,000
1.14.3.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.14.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.14.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.14.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L214 R20-drum de acces spre s. Cogilniceni km 0-2.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.15.1.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.15.2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором).	m2			4,383
						2,883
1.15.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,6600	2,883
1.15.2.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	30,0040	1,500
1.15.3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см).	m2			186,554
						44,398
1.15.3.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 105,2910	127,108
1.15.3.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	8 540,8850	5,125
1.15.3.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,6600	44,398
1.15.3.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	29,8540	3,732
1.15.3.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	220,0294	3,080
1.15.3.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,0334	2,000
1.15.3.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	138,7685	1,110
1.15.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.15.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.15.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L215 Drum de acces spre s. Cuizauca km 0-1.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.16.1.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.16.2	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km			95,716
						0,000
1.16.2.1	Utilaj	Tractor	h-oul	0,6900	138,7185	95,716
1.16.3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.16.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.16.3.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L216 Drum de acces spre s. Otac km 0-0.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			19,269
						0,000
1.17.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	250,2434	19,269
1.17.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder	1km			275,268

		de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).				0,000
1.17.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.18.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			19,269 0,000
1.18.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	250,2434	19,269
1.18.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268 0,000
1.18.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.18.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647 0,000
1.18.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.18.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357 10,379
1.18.4.1	9310060019900	Muncilor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.18.4.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978
1.18.5	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе).	buc			400,880 84,184
1.18.5.1	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	200,9620	200,962
1.18.5.2	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 095,2429	109,524
1.18.5.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.18.5.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,3100	57,6600	17,875
1.18.5.5	9310060019922	Muncilor deservire	h-om	1,1500	57,6600	66,309
1.18.6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб).	buc			612,408 31,136
1.18.6.1	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	552,6455	552,646
1.18.6.2	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,0000	0,8239	1,648
1.18.6.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,3818	0,764
1.18.6.4	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	66,3175	1,326
1.18.6.5	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,2058	4,823
1.18.6.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,2010	0,804
1.18.6.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. mel M 6	kg	0,0400	58,2790	2,331
1.18.6.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3,0000	0,0000	0,000
1.18.6.9	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,6600	14,992
1.18.6.10	9310060019922	Muncilor deservire	h-om	0,2800	57,6600	16,145

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L217/1 Drum de acces spre s. Roscani km 0-7.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			2 010,509 321,743
1.19.1.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	141,6782	162,930
1.19.1.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	157,0016	863,509
1.19.1.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	5,0241	12,560
1.19.1.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,6600	321,743
1.19.1.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,0200	45,006
1.19.1.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,0334	17,752
1.19.1.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	191,2955	409,372
1.19.1.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (lavalug)	h-ut	0,8220	100,0134	82,211
1.19.1.9	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	245,9428	95,426

1.19.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km				275,268	0,000
1.19.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434		275,268	
1.19.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km				142,647	0,000
1.19.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428		142,647	
1.19.4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km				35,357	10,379
1.19.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600		10,379	
1.19.4.2	29525000050040	Tractor	h-ul	0,1800	138,7685		24,978	

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L218 G43-Minceni de Jos-Minceni de Sus km 0-3.0

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перевазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			19,269
						0,000
1.20.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	250,2434	19,269
1.20.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.20.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.20.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.20.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647
1.20.4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100 m2			2 010,509
						321,743
1.20.4.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	141,6782	162,930
1.20.4.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	157,0016	863,509
1.20.4.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	5,0241	12,560
1.20.4.4	7129020012800	Pavalor	h-om	5,5800	57,6600	321,743
1.20.4.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,0200	45,006
1.20.4.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,0334	17,752
1.20.4.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	191,2955	409,372
1.20.4.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,0134	82,211
1.20.4.9	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,3880	245,9428	95,426
1.20.5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.20.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.20.5.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L219 Drum de acces spre s. Slobozia-Horodiste km 0-2.0 (Lucrari de intretinere)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.21.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268 0,000
1.21.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ul	1,1000	250,2434	275,268
1.21.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647 0,000
1.21.2.1	2952220003547	Autogreder	h-ul	0,5800	245,9428	142,647
1.21.3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт	100			2 010,509

		щебеночных покрытий с добавлением материала).	m2			321,743
1.21.3.1	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	141,6782	162,930
1.21.3.2	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	157,0016	863,509
1.21.3.3	4100126202818	Apă	m3	2,5000	5,0241	12,560
1.21.3.4	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,6600	321,743
1.21.3.5	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,0200	45,006
1.21.3.6	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,0334	17,752
1.21.3.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	191,2955	409,372
1.21.3.8	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,0134	82,211
1.21.3.9	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	245,9426	95,426
1.21.4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории).	100 m			336,906
						99,175
1.21.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,6600	99,175
1.21.4.2	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	250,2434	237,731
1.21.5	D1140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			13,762
						11,532
1.21.5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,6600	11,532
1.21.5.2	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	11,1515	2,230

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km


Devizul: L219 Drum de acces spre s. Slobozia-Horodiste km 0-2.0 (Lucrari de reparatie/intretinere la poduri km 0.8)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории).	100 m3			517,069
						0,000
1.22.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	220,0294	517,069
1.22.2	D1122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог).	m3			5 920,988
						461,280
1.22.2.1	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	5 024,0500	5 024,050
1.22.2.2	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,6600	461,280
1.22.2.3	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	220,0294	435,658
1.22.3	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений).	m3			1 617,597
						183,935
1.22.3.1	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 155,5315	1 178,642
1.22.3.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0370	3 292,7624	121,832
1.22.3.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3,0000	0,0000	0,000
1.22.3.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,6600	183,935
1.22.3.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,0294	94,173
1.22.4	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatie infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен основания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн).	kg			7,202
						1,153
1.22.4.1	271060200100	Olei beton	kg	1,0000	5,9284	5,928
1.22.4.2	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	12,0577	0,121
1.22.4.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,6600	1,153

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L219 Drum de acces spre s. Slobozia-Horodiste km 0-2.0 (Lucrari de reparatie/intretinere la poduri km 1.8)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.23.1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3			517,069



		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории).				0,000
1.23.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	220,0294	517,069
1.23.2	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог).	m3			5 920,988
						461,280
1.23.2.1	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	5 024,0500	5 024,050
1.23.2.2	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,6600	461,280
1.23.2.3	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	220,0294	435,658
1.23.3	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений).	m3			1 617,597
						183,935
1.23.3.1	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 155,5315	1 178,642
1.23.3.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0370	3 292,7624	121,832
1.23.3.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3,0000	0,0000	0,000
1.23.3.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,6600	183,935
1.23.3.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,0294	94,173
1.23.4	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatie infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен основания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн).	kg			7,202
						1,153
1.23.4.1	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	5,9284	5,928
1.23.4.2	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	12,0577	0,121
1.23.4.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,6600	1,153

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.24.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).	1km			275,268
						0,000
1.24.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.24.2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах).	100 m2			13,762
						11,532
1.24.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,6600	11,532
1.24.2.2	2952270004710	Motocosiitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	11,1515	2,230
1.24.3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.24.3.1	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L221 Drum de acces spre s. Tipova km 0-3.0

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом).	1km			35,357
						10,379
1.25.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,6600	10,379
1.25.1.2	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	138,7685	24,978

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2020, 90.5km

Devizul: L223 G43-Drum de acces spre s. Nistreni km 0-4.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.26.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder	1km			275,268

Cucerenco A.
Pagina 18 / 31

		de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2).				0,000
1.26.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	250,2434	275,268
1.26.2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером).	1km			142,647
						0,000
1.26.2.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	245,9428	142,647

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L205 G41-Mateuti-Bosernita km 7.1-15.5 (8.4km)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.1.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.1.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.1.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 116,149
						0,000
2.1.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401	1 116,149
2.1.3	DY01A	Patularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660
						57,660
2.1.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660
2.1.4	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638
						0,000
2.1.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314	60,638
2.1.5	DI63A	Musuirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.1.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009
						0,000
2.1.6.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.1.6.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0180	7,561
2.1.7	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)).	100 0m2			3,751
						0,000
2.1.7.1	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	250,0334	3,751
2.1.8	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			15,890
						0,000
2.1.8.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	6,1308	0,070
2.1.8.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	138,7685	15,820
2.1.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			58,208
						0,000
2.1.9.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.1.10	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			50,164
						50,164
2.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,6600	50,164

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 (12.5 km)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

2.2.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2				63,880 17,759
2.2.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2256		46,121
2.2.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600		17,759
2.2.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3				1 116,149 0,000
2.2.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401		1 116,149
2.2.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t				60,638 0,000
2.2.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314		60,638
2.2.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m				57,660 57,660
2.2.4.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600		57,660
2.2.5	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3				33,443 33,443
2.2.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600		33,443
2.2.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2				49,009 0,000
2.2.6.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841		41,448
2.2.6.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0160		7,561
2.2.7	DI68A	Indeprtarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m) (Удаление рыхлого снега за пределы дороги автогрейдером (высота снежного покрова до 0,7 м).	1km				50,049 0,000
2.2.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2000	250,2434		50,049
2.2.8	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором Т 700А с наклонным ковшом, толщина слоя 0,5 м).	1 km				544,233 0,000
2.2.8.1	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	1,5200	358,0478		544,233
2.2.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km				58,208 0,000
2.2.9.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388		58,208
2.2.10	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km				95,716 0,000
2.2.10.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	138,7185		95,716
2.2.11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km				24,774 0,000
2.2.11.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	250,2434		24,774
2.2.12	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3				50,164 50,164
2.2.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,6600		50,164
2.2.13	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata (Ручная чистка от рыхлого снега, толщиной слоя 16-25 см, с дорог, улиц и др. поверхностей, где невозможно использовать механические средства, включая погрузку в транспортные средства или складирование в кучи лопатой).	100 m2				90,526 90,526
2.2.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5700	57,6600		90,526

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L206/2 Drum de acces spre s. Papauti km 0-0.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного	100 0m2			63,880

		материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).				17,759
2.3.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.3.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.3.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.3.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.3.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			15,890
						0,000
2.3.3.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	6,1308	0,070
2.3.3.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	138,7635	15,820
2.3.4	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009
						0,000
2.3.4.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.3.4.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0180	7,561
2.3.5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km			24,774
						0,000
2.3.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	250,2434	24,774

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L206/3 Drum de acces spre s. Lipcenii km 0-1.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.4.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.4.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.4.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.4.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.4.3	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			15,890
						0,000
2.4.3.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	6,1308	0,070
2.4.3.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	138,7635	15,820
2.4.4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см).	1km			24,774
						0,000
2.4.4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	250,2434	24,774
2.4.5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			58,208
						0,000
2.4.5.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.4.6	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009
						0,000
2.4.6.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.4.6.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0180	7,561

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L207 Drum de acces spre s. Tarasova km 0-2.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.5.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.5.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.5.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную)	m3			33,443

		из куч на обочине).				33,443
2.5.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.5.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660 57,660
2.5.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660
2.5.4	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 116,149 0,000
2.5.4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401	1 116,149
2.5.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009 0,000
2.5.5.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.5.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0130	7,561
2.5.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638 0,000
2.5.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314	60,638
2.5.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			58,208 0,000
2.5.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0338	58,208
2.5.8	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km			95,716 0,000
2.5.8.1	Utilaj	Tractor	h-out	0,6900	138,7135	95,716
2.5.9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			15,890 0,000
2.5.9.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	6,1308	0,070
2.5.9.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	138,7635	15,820
2.5.10	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			50,164 50,164
2.5.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,6600	50,164

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L208 Drum de ocolire a or. Rezina km 0-2.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			35,034 0,000
2.6.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434	35,034
2.6.2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			19,269 0,000
2.6.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	250,2434	19,269

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.7.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880 17,759
2.7.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.7.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.7.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим	100 m3			1 116,149


 Encerenco A.
 Pagina 22 / 31

		управлением, грунт естественной влажности, I категории).				0,000
2.7.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401	1 116,149
2.7.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660
						57,660
2.7.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660
2.7.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.7.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.7.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009
						0,000
2.7.5.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.7.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0180	7,561
2.7.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638
						0,000
2.7.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314	60,638
2.7.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			35,034
						0,000
2.7.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434	35,034
2.7.8	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoai (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно).	1km			19,269
						0,000
2.7.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	250,2434	19,269
2.7.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			58,208
						0,000
2.7.9.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0338	58,208
2.7.10	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			50,164
						50,164
2.7.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,6600	50,164

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.8.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.8.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.8.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в ствал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 116,149
						0,000
2.8.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401	1 116,149
2.8.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660
						57,660
2.8.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660
2.8.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.8.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.8.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009
						0,000
2.8.5.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.8.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0180	7,561
2.8.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638
						0,000
2.8.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314	60,638

2.8.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшем).	1km			58,208
						0,000
2.8.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.8.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			35,034
						0,000
2.8.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434	35,034
2.8.9	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			50,164
						50,164
2.8.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,6600	50,164
2.8.10	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata (Ручная чистка от рыхлого снега, толщиной слоя 16-25 см, с дорог, улиц и др. поверхностей, где невозможно использовать механические средства, включая погрузку в транспортные средства или складирование в кучи лопатой).	100 m2			90,526
						90,526
2.8.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5700	57,6600	90,526

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14.72

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.9.1.1	2811237321801	Material antiderapant	l	0,1800	256,2266	46,121
2.9.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.9.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 116,149
						0,000
2.9.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401	1 116,149
2.9.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.9.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.9.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (treccrea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660
						57,660
2.9.4.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660
2.9.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009
						0,000
2.9.5.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.9.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0180	7,561
2.9.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638
						0,000
2.9.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314	60,638
2.9.7	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			35,034
						0,000
2.9.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434	35,034
2.9.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшем).	1km			58,208
						0,000
2.9.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.9.9	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором Т 700А с наклонным ковшем, толщина слоя 0,5 м).	1 km			544,233
						0,000
2.9.9.1	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	1,5200	358,0478	544,233
2.9.10	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей	100 m3			97,613

		части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).				0,000
2.9.10.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	320,0427	97,613
2.9.11	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			50,164
						50,164
2.9.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,6600	50,164

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L211/1 R20-Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-1.73

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.10.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.10.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.10.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 116,149
						0,000
2.10.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401	1 116,149
2.10.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660
						57,660
2.10.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660
2.10.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.10.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.10.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			28,123
						0,000
2.10.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	256,2266	25,623
2.10.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ul	0,0100	250,0334	2,500
2.10.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638
						0,000
2.10.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314	60,638
2.10.7	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009
						0,000
2.10.7.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.10.7.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ul	0,0560	135,0180	7,561
2.10.8	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638
						0,000
2.10.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ul	0,2580	235,0314	60,638
2.10.9	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшем).	1km			58,208
						0,000
2.10.9.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0383	58,208
2.10.10	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3			97,613
						0,000
2.10.10.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	320,0427	97,613
2.10.11	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			50,164
						50,164
2.10.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,6600	50,164
2.10.12	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata (Ручная	100 m2			90,526

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

 Cucerenco A.

 Pagina 25 / 31

		чистка от рыхлого снега, толщиной слоя 16-25 см, с дорог, улиц и др. поверхностей, где невозможно использовать механические средства, включая погрузку в транспортные средства или складирование в кучи лопатой).				90,526
2.10.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5700	57,6600	90,526

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L212 Drum de acces spre s. Pereni km 0-3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.11.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880 17,759
2.11.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.11.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.11.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 116,149 0,000
2.11.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401	1 116,149
2.11.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (treccrea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660 57,660
2.11.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660
2.11.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443 33,443
2.11.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.11.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			28,123 0,000
2.11.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	256,2266	25,623
2.11.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	250,0334	2,500
2.11.6	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 km).	t			60,638 0,000
2.11.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314	60,638
2.11.7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			15,890 0,000
2.11.7.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	6,1308	0,070
2.11.7.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	138,7685	15,820
2.11.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором T 150K с наклонным ковшом).	1km			58,208 0,000
2.11.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L213 Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-2.0

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880 17,759
2.12.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.12.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.12.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443 33,443
2.12.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.12.3	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			35,034 0,000
2.12.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434	35,034

2.12.4	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km				58,208
							0,000
2.12.4.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388		58,208
2.12.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2				28,123
							0,000
2.12.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	256,2266		25,623
2.12.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	250,0334		2,500

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (deszapezirea)

Devizul: L214 R20-drum de acces spre s. Cogilniceni km 0-2.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.13.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.13.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.13.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.13.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 116,149
						0,000
2.13.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401	1 116,149
2.13.3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.13.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.13.4	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			28,123
						0,000
2.13.4.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	256,2266	25,623
2.13.4.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	250,0334	2,500
2.13.5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638
						0,000
2.13.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314	60,638
2.13.6	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m (Очистка проезжей части от снега поперечными проходами бульдозером 75 л.с. с перемещением до 20 м).	100 m3			97,613
						0,000
2.13.6.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	320,0427	97,613
2.13.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			58,208
						0,000
2.13.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.13.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			35,034
						0,000
2.13.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434	35,034

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (deszapezirea)

Devizul: L215 Drum de acces spre s. Cuizauca km 0-1.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.14.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.14.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.14.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.14.2	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660

							57,660
2.14.2.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600		57,660
2.14.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3				1 116,149
							0,000
2.14.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401		1 116,149
2.14.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3				33,443
							33,443
2.14.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600		33,443
2.14.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 Om2				28,123
							0,000
2.14.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	256,2266		25,623
2.14.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	250,0334		2,500
2.14.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t				60,638
							0,000
2.14.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314		60,638
2.14.7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km				58,208
							0,000
2.14.7.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388		58,208
2.14.8	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km				35,034
							0,000
2.14.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434		35,034

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (deszapezirea)

Devizul: L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.15.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 Om2			63,880
						17,759
2.15.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.15.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.15.2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 116,149
						0,000
2.15.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	300,0401	1 116,149
2.15.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660
						57,660
2.15.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660
2.15.4	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.15.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.15.5	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 Om2			90,458
						0,000
2.15.5.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,2000	414,4841	82,897
2.15.5.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0180	7,561
2.15.6	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638
						0,000
2.15.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	235,0314	60,638
2.15.7	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором Т 700А с наклонным ковшом, толщина слоя 0,5 м).	1 km			544,233
						0,000
2.15.7.1	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	1,5200	358,0478	544,233
2.15.8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с	1km			58,208

		наклонным ковшом).				0,000
2.15.8.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.15.9	DI79A	Curătirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82).	1km			15,890
						0,000
2.15.9.1	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	6,1308	0,070
2.15.9.2	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	138,7685	15,820
2.15.10	DI52A	Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curătirea lor de gheata si zapada (Отвод воды посредством желобов и других сточных конструкций с их очисткой от льда и снега).	m3			50,164
						50,164
2.15.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,6600	50,164
2.15.11	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcare la locul de lucru si inapoi	km			166,462
						0,000
2.15.11.1	Utilaj	Tractor	h-out	1,2000	138,7185	166,462

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L217/1 Drum de acces spre s. Roscani km 0-7.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.16.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.16.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.16.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.16.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.16.3	DI73B	Curătirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m (Очистка дорог от снега трактором Т 700А с наклонным ковшом, толщина слоя 0,5 м).	1 km			544,233
						0,000
2.16.3.1	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	1,5200	358,0478	544,233
2.16.4	DI73A	Curătirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшом).	1km			58,208
						0,000
2.16.4.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.16.5	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2).	100 0m2			28,123
						0,000
2.16.5.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	256,2266	25,623
2.16.5.2	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	250,0334	2,500
2.16.6	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecearea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660
						57,660
2.16.6.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660
2.16.7	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcare la locul de lucru si inapoi	km			166,462
						0,000
2.16.7.1	Utilaj	Tractor	h-out	1,2000	138,7185	166,462

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L218 G43-Minceni de Jos-Minceni de Sus km 0-3.0

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.17.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880
						17,759
2.17.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.17.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.17.2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине).	m3			33,443
						33,443
2.17.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,6600	33,443
2.17.3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100			1116,149

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	m3			0,000
2.17.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ul	3,7200	300,0401	1 116,149
2.17.4	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009 0,000
2.17.4.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.17.4.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ul	0,0560	135,0180	7,561
2.17.5	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км).	t			60,638 0,000
2.17.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ul	0,2580	235,0314	60,638
2.17.6	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшем).	1km			58,208 0,000
2.17.6.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.17.7	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (tracerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660 57,660
2.17.7.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6800	57,680

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L219 Drum de acces spre s. Slobozia-Horodiste km 0-2.0

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.18.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшем).	1km			58,208 0,000
2.18.1.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.18.2	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			35,034 0,000
2.18.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434	35,034
2.18.3	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009 0,000
2.18.3.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.18.3.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0180	7,561

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.19.1	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшем).	1km			58,208 0,000
2.19.1.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	291,0388	58,208
2.19.2	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			35,034 0,000
2.19.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434	35,034
2.19.3	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130).	100 0m2			49,009 0,000
2.19.3.1	1111000100018	Antiderapant	m3	0,1000	414,4841	41,448
2.19.3.2	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	135,0180	7,561

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L221 Drum de acces spre s. Tipova km 0-3.0

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
2.20.1	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2).	100 0m2			63,880 17,759
2.20.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	256,2266	46,121
2.20.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,6600	17,759
2.20.2	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшем).	1km			58,208 0,000
2.20.2.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ul	0,2000	291,0388	58,208
2.20.3	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см).	1 km			35,034 0,000
2.20.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	250,2434	35,034
2.20.4	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660 57,660
2.20.4.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660

Obiectul: Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2020, total 90.5 km (dezapezirea)

Devizul: L222 G43-Drum de acces spre s. Nistreni km 0-4.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.21.1	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2).	100 0m2			35,540 9,918
2.21.1.1	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	256,2266	25,623
2.21.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1720	57,6600	9,918
2.21.2	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от снега трактором Т 150К с наклонным ковшем).	1km			58,208 0,000
2.21.2.1	2952500005001	Tractor T-150K	h-ul	0,2000	291,0388	58,208
2.21.3	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori(trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-o m			57,660 57,660
2.21.3.1	Manopera	Muncitor	h-om	1,0000	57,6600	57,660

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor: Consiliul Raional Rezina

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.