

**Lucrari de reparatie a salii de
preparare a bucatelor si a salii de
legume a Liceului theoretic Mihai
Marinciuc din str. I. Pelivan 30/2
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 313 958,93 lei

Intocmit in prețuri curente 20.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de preparare a bucatelor				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,350	56,150 56,000	3 332,500 3 323,600
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	118,700	9,550 9,450	1 133,585 1 121,715
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	118,700	5,300 1,050	629,169 124,635
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	118,700	141,352 80,500	16 778,501 9 555,350
5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	118,700	174,566 85,750	20 721,041 10 178,525



1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,800	14,700 14,700	158,760 158,760
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,020	1 126,418 19,599	7 907,454 137,585
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,600	70,750 3,150	396,200 17,640
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,600	79,900 14,000	447,440 78,400
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	3,780	1 255,878 28,343	4 747,218 107,135
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	26,800	19,600 17,500	525,286 469,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	5,360	4,751 1,051	25,467 5,635
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurilor in jurul ferestrelor	m2	5,360	70,360 53,551	377,132 287,035
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	5,360	24,090	129,125




1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor			19,250	103,180
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	5,360	45,344 19,250	243,044 103,180
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	96,430	27,800 27,300	2 680,780 2 632,560
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm) k=1.67	m2	96,430	88,711 40,915	8 554,427 3 945,445
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	96,430	96,130 8,190	9 269,802 789,775
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	96,430	21,151 4,900	2 039,605 472,500
20	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: se va coordona cu beneficiarul	m2	96,430	178,784 38,500	17 240,116 3 712,555
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" la tavane	m2	106,430	8,575 1,050	912,668 111,755
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) la tavane si alte suprafete	m2	106,430	70,360 53,550	7 488,384 5 699,330
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Sniezka Grund" la tavane si alte suprafete	m2	106,430	4,750 1,050	505,560 111,755
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max - la tavane si alte suprafete	m2	106,430	45,344 19,250	4 825,981 2 048,795
25	TrIIAA01	Incarcarea gunoiului din grupa A -	t	25,000	12,250	306,250



1	2	3	4	5	6	7
	C2	grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2			12,250	306,250
26	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	25,000	31,734 0,000	793,350 0,000
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				112 168,845 45 602,095
		1.2. Incalzire				
27	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,000	6,300 6,300	12,600 12,600
28	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,000	23,137 10,500	694,125 315,000
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm cu 10 sectii	buc	2,000	1 217,928 22,750	2 435,856 45,500
30	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги)	m	30,000	36,520 13,650	1 095,604 409,500
31	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги)	m	25,000	36,520 13,650	913,003 341,250
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1.2" HERZ	buc	4,000	79,934 6,300	319,736 25,200
33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	55,000	4,775 3,850	262,625 211,750



1	2	3	4	5	6	7
34	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	45,000	26,550 8,050	1 194,750 362,250
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 928,299 1 723,050
		1.3. Apa - canalizare				
35	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm - 110 mm	m	20,000	2,800 2,800	56,000 56,000
36	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	32,000	8,050 8,050	257,600 257,600
37	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare (lavoare, vana, robinete etc.)	buc	6,000	38,500 38,500	231,000 231,000
38	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	40,000	28,972 11,550	1 158,864 462,000
39	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,000	5,600 5,600	224,000 224,000
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	377,110 57,750	2 639,770 404,250
41	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	911,351 64,750	911,351 64,750
42	SC05A	Montarea lavoarelor existente demontate anterior (doar manopera)	buc	4,000	59,500 59,500	238,000 238,000



1	2	3	4	5	6	7
43	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Cot D=16 mm)	buc	4,000	8,430 5,950	33,720 23,800
44	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Reductie D=20x16 mm)	buc	4,000	32,700 5,950	130,800 23,800
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,000	112,800 9,800	225,600 19,600
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 на фитинги)	m	25,000	33,846 10,062	846,154 251,545
47	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	68,638 25,200	1 235,485 453,600
48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)	buc	4,000	14,620 7,700	58,480 30,800
49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal d=50 mm)	buc	3,000	19,370 7,700	58,110 23,100
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	33,970 9,800	135,880 39,200
51	RpSC04A	Demontarea boilerului existent	buc	1,000	33,250 33,250	33,250 33,250
52	SE57A	Montarea boilerului existent demontat anterior	buc	1,000	112,000 112,000	112,000 112,000



1	2	3	4	5	6	7
53	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	872,115 64,750	872,115 64,750
		Total Apa - canalizare Inclusiv salariu				9 458,179 3 013,045
		1.4. Electricitate				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	7,700 7,700	77,000 77,000
55	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,000	5,600 5,600	224,000 224,000
56	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500 10,500	21,000 21,000
57	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,000	3,500 3,500	280,000 280,000
58	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,344 5,250	12,688 10,500
59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	16,310 10,500	1 304,800 840,000
60	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 210x162x102	buc	2,000	182,950 82,950	365,900 165,900
61	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,100	26 595,000 11 095,000	2 659,500 1 109,500
62	507-0104	Lampa LB-36	buc	20,000	79,000 0,000	1 580,000 0,000
63	5901016	Cablu BBΓHT 3*2,5	m	80,000	15,488 0,000	1 239,000 0,000
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 248,800 833,000	999,040 666,400
65	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la	100	0,060	1 333,500	80,040



1	2	3	4	5	6	7
	9	instalatie inchisa	buc		1 333,500	80,010
66	Pret de piata	Priza	buc	6,000	33,000 0,000	198,000 0,000
67	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 127,000 1 127,000	22,540 22,540
68		Выключатель unitar	buc	2,000	33,000 0,000	66,000 0,000
69	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	6,000	108,360 81,200	650,160 487,200
		Total Electricitate Inclusiv salariu				9 779,638 3 984,050
		1.5. Ventilare				
70	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	65,000	22,700 22,400	1 475,500 1 456,000
71	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D=160 mm	m2	75,000	278,200 132,300	20 864,970 9 922,500
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000	61,660 17,500	616,600 175,000
73	VC03A	Montarea holei de aspiratie pentru bucatarie, pentru suprafata 50 m.p.	buc	2,000	1 769,460 1 182,300	3 538,920 2 364,600
		Total Ventilare Inclusiv salariu				26 495,990 13 918,100
		Total Sala de preparare a bucatelor Inclusiv salariu				164 830,951 68 240,340
		2. Sala de legume				
		2.1. Lucrari de constructie				
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,890	56,150 56,000	1 004,520 1 001,840
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,790	9,551 9,451	341,820 338,240



1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	35,790	5,301 1,050	189,731 37,590
77	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	35,790	141,350 80,499	5 058,900 2 881,060
78	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	35,790	174,568 85,750	6 247,787 3 069,010
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	14,704 14,704	27,790 27,790
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 255,894 28,352	2 373,639 53,585
81	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,440	27,802 27,302	318,060 312,340
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm) k=1.67	m2	11,440	88,702 40,914	1 014,755 468,055
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	11,440	96,002	1 098,263



1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			8,190	93,695
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,440	21,154 4,901	242,002 56,070
85	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: se va coordona cu beneficiarul	m2	11,440	178,783 38,500	2 045,283 440,440
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" la tavane si alte suprafete	m2	11,440	8,574 1,049	98,091 12,005
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) la tavane	m2	11,440	70,359 53,549	804,911 612,605
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Sniezka Grund" la tavane	m2	11,440	4,749 1,049	54,333 12,005
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max - la tavane	m2	11,440	45,344 19,250	518,735 220,220
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 438,620 9 636,550
		2.2. Apa - canalizare				
90	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm - 110 mm	m	5,000	2,800 2,800	14,000 14,000
91	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	8,050 8,050	48,300 48,300
92	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare (vana, robinete etc.)	buc	1,000	38,500 38,500	38,500 38,500
93	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	6,000	28,972 11,550	173,830 69,300



1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm				
94	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	6,000	5,600 5,600	33,600 33,600
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	377,110 57,750	377,110 57,750
96	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Cot 16 mm)	buc	1,000	8,430 5,950	8,430 5,950
97	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Reductie 20x16)	buc	1,000	32,700 5,950	32,700 5,950
98	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	112,800 9,800	112,800 9,800
99	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 на фитинги)	m	5,000	33,849 10,066	169,244 50,330
100	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50 mm)	buc	1,000	14,620 7,700	14,620 7,700
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal d=50 mm)	buc	1,000	19,370 7,700	19,370 7,700
102	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,000	872,115 64,750	872,115 64,750



1	2	3	4	5	6	7
		polimetacril etc.				
		Total Apa - canalizare Inclusiv salariu				1 914,619 413,630
		2.3. Electricitate				
103	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	7,700 7,700	15,400 15,400
104	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	15,000	5,600 5,600	84,000 84,000
105	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500 10,500	21,000 21,000
106	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000	3,500 3,500	140,000 140,000
107	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,344 5,250	12,688 10,500
108	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	16,310 10,500	326,200 210,000
109	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	11 095,000 11 095,000	221,900 221,900
110	507-0104	Lampa LB-36	buc	4,000	79,000 0,000	316,000 0,000
111	5901016	Cablu ВВГнг 3*2,5	m	40,000	15,488 0,000	619,500 0,000
112	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 248,800 833,000	499,520 333,200
113	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 333,500 1 333,500	13,335 13,335
114	Pret de piata	Priza	buc	1,000	33,000 0,000	33,000 0,000
115	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 127,000 1 127,000	11,270 11,270



1	2	3	4	5	6	7
116		Выключатель unitar	buc	1,000	33,000 0,000	33,000 0,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 346,813 1 060,605
		Total Sala de legume Inclusiv salariu				25 700,052 11 110,785
		3. Geamuri sala de mese				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,040	14,698 14,698	206,360 206,360
118	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,060	1 126,425 19,601	23 722,509 412,790
119	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,200	70,750 3,150	792,400 35,280
120	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu	m	11,200	79,900 14,000	894,880 156,800
121	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	42,000	19,603 17,500	823,340 735,000
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,480	4,748 1,048	40,266 8,890
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,480	70,358 53,548	596,635 454,090
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	8,480	24,091 19,250	204,293 163,240
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	8,480	45,344 19,250	384,517 163,240



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor				
		Total Geamuri sala de mese				27 665,200
		Inclusiv salariu				2 335,690

		Total	lei	218 196,20
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	18 379,54
		Transport	4,00 %	5 407,65
		Cheltuieli directe	100,00 +	241 983,39
		Cheltuieli de regie	6,00 %	14 519,00
		Total	100,00 +	256 502,39
		Beneficiu de deviz	2,00 %	5 130,05
		Total	100,00 +	261 632,44
		TVA	20,00 %	52 326,49
				313 958,93
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		81 686,83



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)