

**Lucrărilor de reparație a acoperișului
blocului de Genetică (corpusul central -
Institutul de Genetică, Fiziologie și
Protecție a Plantei), str. Pădurii 20**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 398 347,94 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi PLANSEU	m2	1 469,00	53,20 52,59	78 143,46 77 262,05
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi PARAPET	m2	125,00	53,20 52,59	6 649,38 6 574,38
3	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	5,00	62,80 62,80	314,00 314,00
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	425,00	11,09 10,99	4 713,25 4 670,75
5	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	8,00	92,63 92,63	741,04 741,04
6	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	10,00	325,77 325,77	3 257,75 3 257,75
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,00	87,14 87,14	1 568,43 1 568,43

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	18,00	63,33 0,00	1 139,94 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				96 527,24 94 388,40
		2. Lucrari reparatie acoperis membrane bituminoase				
9	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip cosuri de ventilare	m2	365,00	82,16 17,27	29 989,33 6 303,55
10	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	1 127,00	225,73 54,95	254 397,71 61 928,65
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat tip Praimer	m2	1 469,00	13,67 3,14	20 082,70 4 612,66
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP sau analog	m2	1 469,00	108,77 37,68	159 786,80 55 351,92
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP sau analog	m2	1 469,00	120,85 37,68	177 524,98 55 351,92
14	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis NOTA SE EXCLUDE SIFON DE	buc	24,00	23,04 22,77	552,90 546,36

1	2	3	4	5	6	7
		PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA				
15		Aerator ULTRA M	buc	24,00	500,00 0,00	12 000,00 0,00
16	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm LACRIMAR LA COSURILE DE VENTILARE	m	256,00	148,05 74,58	37 901,35 19 091,20
17	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	5,00	414,04 219,80	2 070,18 1 099,00
18	RpCE27A	Parafrunzar la acoperisuri si terase	buc	5,00	73,65 15,70	368,24 78,50
		Total Lucrari reparatie acoperis membrane bituminoase Inclusiv salariu				694 674,20 204 363,76
		3. Parapet				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor GRUNTUIREA PARAPETULUI SI A COSURILOR DE FUM	m2	340,00	5,75 2,35	1 956,70 800,70
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu PARAPETULUI SI A COSURILOR DE FUM	m2	340,00	192,64 125,60	65 496,58 42 704,00
21	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	356,00	13,67 3,14	4 866,88 1 117,84

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer				
22	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EPP	m2	356,00	112,01 37,68	39 875,56 13 414,08
23	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP	m2	356,00	124,61 37,68	44 361,16 13 414,08
24	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	425,00	64,97 58,88	27 610,97 25 021,88
25	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatare, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m	8,00	218,82 103,62	1 750,58 828,96
26	CE25B	Montarea suplimentara pe contur, parapet la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm	m	18,00	56,13 15,70	1 010,25 282,60
27	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	203,00	286,54 98,13	58 168,49 19 919,38
		Total Parapet Inclusiv salariu				245 097,17 117 503,51

		Total	lei	1 036 298,61
		CNAM	24,00 %	99 901,36
		Cheltuieli de transport	1,00 %	6 129,16
		Cheltuieli de regie	1,00 %	11 423,29
		Beneficiu de deviz	1,00 %	11 537,52
		Total	100,00 +	1 165 289,95

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			233 057,99
		Total deviz:				1 398 347,94
		Inclisiv salariu				416 255,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)