

Aprobat:

Președintele raionului Cahul

Nicolae Dunas



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Cahul
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de intretinere periodica si reparatii la drumul local L671 R32, drum de acces spre satul Ursoaia.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Compartiment imbracaminti asfaltice.				
1	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	6,700
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea ranbleului 1000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2	670,000
3	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din materiale demolat, cu adaos de piatra sparta fr. 8-31mm) Hmed=10cm Nota (in calcul nu se include pretul materialului demontat BALASTUL, piatra sparta fr. 8-31mm,se include in calcul 78.0 mc)	m3	118,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=670mp emulsie 0.6l/m2)	t	0,402
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	670,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=670mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,201
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	670,000
2. Fintini de canalizare 3 buc				

1	2	3	4	5
8	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	8,000
9	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	0,388
10	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	3,000
11	RpAcE03A1	Prepararea si turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la repararea portiunilor de canale in exploatare prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, pentru beton procurat din statii centralizate	m3	0,800
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Nota - capacele nu se includ in cost)	buc	3,000
		3. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.		
13	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu ruloari pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	28,000
14	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	28,000

Intocmit  Dumitru Cretu

