

**Reamenajarea complexului
sportiv al Liceului Teoretic
"Boris Cazacu" or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1
Solutii constructive (17/2018-C)

Valoarea de deviz 990 373,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ingradirea				
1	TsC58B k=1.2	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la fundatii izolate)	100 m3	0,9800	4 634,862 132,462	4 542,165 129,813
2	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,5000	1 003,232 269,004	4 514,545 1 210,518
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	144,1600	84,128 55,656	12 127,915 8 023,369
4	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,0000	16,496 1,391	296,925 25,045
5	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	225,7500	15,132 1,391	3 416,101 314,108
6	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3	20,4000	1 184,813 264,366	24 170,187 5 393,067

		clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 228,0000	44,613 34,785	54 784,957 42 715,980
8	CB14A1 k=10	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	-1 228,0000	2,550 0,000	-3 131,400 0,000
9	CK35B	Dibluri din metal M12 L=150 mm, fixate in ziduri din beton armat	buc	272,0000	11,076 9,276	3 012,672 2 523,072
10	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	9 203,7900	23,966 5,566	220 574,354 51 224,614
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	9,2040	1 058,174 337,646	9 739,438 3 107,697
12	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de sirma zincata d=2.0 mm 45x45 mm GOST5336-80	m2	827,0000	121,691 64,932	100 638,705 53 698,764
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate din teava de otel 60x40x4.0 mm si panou din plasa de sirma zincata d=2.0 mm 45x45 mm, montata pe carcasa existenta si accesoriile necesare (balamali - 3 buc, incuietoare speciala etc) 2000x2160(h) mm, inclusiv protectia anticoroziva a elementelor metalice cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi de vopsea PF-115	m2	8,6400	413,000 79,310	3 568,324 685,236
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,7400	237,741 0,000	175,928 0,000

		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,7400	833,422 409,072	616,732 302,713
16	33-04-017-1	Suspendarea cablului din otel cu utilizarea autohidroascensorului si montarea a 10 intinzatoare de tip inel-cirliig M8x110 mm in set cu 2 cleme zincate de capat pentru cablu otel cu d=4.0 mm	1000 m	0,4100	7 050,032 3 025,832	2 890,513 1 240,591
17		Cablu din otel d=4,0 mm conform DIN 3030	m	410,0000	2,000 0,000	820,000 0,000
18	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi cu ochi zincat M10 L=100 mm, conform DIN 444, in set cu piulita, contrapiulita si saiba M10 zincate	buc	20,0000	60,244 37,104	1 204,880 742,080
19	CE35A	Plasa pentru protectie din poliamida tesuta, rezistenta la razele UV cu d=3.0 mm 100x100 mm (lateral terenurilor)	m2	220,0000	47,389 6,493	10 425,514 1 428,504
20	CE35A	Plasa pentru protectie din poliamida tesuta, rezistenta la razele UV cu d=5.0 mm 100x100 mm (dupa porti si cosuri)	m2	175,0000	53,573 6,493	9 375,310 1 136,310
		<i>Total</i>	Lei			463 763,765
		Total Ingradirea Inclusiv salariu				463 763,765 173 901,481
		2. Scara monolita				
21	TsC58B k=1.2	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la fundatii izolate)	100 m3	0,0400	4 634,825 132,425	185,393 5,297
22	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu	m3	0,8000	1 003,236 269,005	802,589 215,204

		mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,8000	84,127 55,656	403,809 267,149
24	CC02M2	Armaturi din otel beton A500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,9100	15,227 3,432	318,401 71,763
25	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	29,9000	23,939 1,391	715,775 41,603
26	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,0000	1 254,279 306,108	2 508,558 612,216
		<i>Total</i>	Lei			4 934,525
		Total Scara monolita Inclusiv salariu				4 934,525 1 213,232
		3. Perete de sprigin PS1				
27	TsC58B k=1.2	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la fundatii izolate)	100 m3	2,0000	4 634,861 132,462	9 269,723 264,923
28	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	5,2000	1 003,233 269,004	5 216,812 1 398,820
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	67,8000	84,127 55,656	5 703,797 3 773,477

30	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat (rost de deformare)	m2	0,8200	68,641 5,566	56,286 4,564
31	CC02K1	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	129,8000	16,857 4,824	2 188,091 626,092
32	CC02L1	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	75,6000	15,512 3,479	1 172,714 262,975
33	CC02L2	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 472,5000	15,054 3,293	22 166,396 4 848,913
34	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	18,3000	1 254,279 306,108	22 953,309 5 601,776
35	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: FBS 24-3-8	buc	22,0000	746,749 39,553	16 428,482 870,163
36	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: FBS 12-3-8	buc	20,0000	381,695 25,300	7 633,896 506,006
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,3000	271,092 41,742	1 165,696 179,491
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,8000	318,187 45,916	1 209,110 174,482
39	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,	buc	15,0000	28,308 20,871	424,622 313,065

		avind diametrul de 2" L=300 mm				
40	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,6000	237,740 0,000	380,384 0,000
41	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,6000	833,422 409,072	1 333,475 654,515
		<i>Total</i>	Lei			97 302,793
		Total Perete de sprigin PS1 Inclusiv salariu				97 302,793 19 479,262
		4. Perete de sprigin PS2				
42	TsC58B k=1.2	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la fundatii izolate)	100 m3	0,9600	4 634,864 132,464	4 449,469 127,165
43	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,0000	1 003,231 269,004	2 006,461 538,008
44	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,0000	84,127 55,656	3 701,579 2 448,864
45	CC02K1	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,3000	16,857 4,824	561,350 160,623
46	CC02L1	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	37,8000	15,513 3,478	586,377 131,487

		inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
47	CC02K2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	137,8000	16,665 4,870	2 296,486 671,073
48	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	273,1000	15,054 3,293	4 111,133 899,313
49	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	8,5000	1 254,279 306,108	10 661,371 2 601,918
50	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: FBS 24-3-8	buc	2,0000	746,750 39,553	1 493,499 79,106
51	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: FBS 12-3-8	buc	1,0000	381,695 25,300	381,695 25,300
52	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: FBS 8-3-8	buc	1,0000	272,730 18,845	272,730 18,845
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,1000	271,092 41,742	569,293 87,658
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,8500	318,186 45,916	588,645 84,945
55	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" L=300 mm	buc	8,0000	28,308 20,871	226,465 166,968
56	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,8400	237,740 0,000	199,702 0,000

		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8400	833,421 409,071	700,074 343,620
		<i>Total</i>	Lei			32 806,329
		Total Perete de sprigin PS2 Inclisiv salariu				32 806,329 8 384,893

		Total	Lei	598 807,38
		Asigurari medicale si sociale	22,5 %	45 670,24
		Transportarea materialelor	10 %	35 518,56
		Total		679 996,18
		Cheltuieli de regie	14,5 %	98 599,45
		Total		778 595,63
		Beneficiu de deviz	6 %	46 715,74
		Total		825 311,37
		TVA	20 %	165 062,27
		Total deviz: Inclisiv salariu		990 373,64 202 978,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)