

s.Cetireni r-n Ungheni
str.Fintinilor
(denumirea obiectivului)**DEVIZ****Reparatia unei portiuni de drum****Valoarea de deviz 353 906,79 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,59	1 263,50	3 272,47
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	389,00	605,87	235 684,60
Cheltuieli directe			lei			238 957,06
Asigurare medicala si sociala			22,50 %			4 037,35
Cheltuieli de regie			14,50 %			35 234,19
Total			100,00 +			278 228,61
Beneficiu de deviz			6,00 %			16 693,72
Total			100,00 +			294 922,32
TVA			20,00 %			58 984,46
Total deviz:						353 906,79



(funcția, semnătura)

s.Cetireni r-n Ungheni
str.Fintinilor

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ

Reparatia unei portiuni de drum

Valoarea de deviz 353 906,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	311,20	57,66	17 943,79
Total manopera						17 943,79

Materiale:

1.	1411122201646	Amestec din piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-40 mm	m3	39,678	300,00	11 903,40
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	494,03	300,00	148 209,00
3.	1421102200525	Savura	m3	99,973	185,00	18 495,01
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,25	16,00	1 556,00
Total materiale de construcții						180 163,40

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,6879	350,00	8 990,76
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	100,362	300,00	30 108,60
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,725	180,00	1 750,50
Total utilaje de construcții						40 849,86

Total:

Cheltuieli directe	lei	238 957,06
Asigurare medicala si sociala	22,50 %	4 037,35
Cheltuieli de regie	14,50 %	35 234,19
Total	100,00 +	278 228,61
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 693,72
Total	100,00 +	294 922,32
TVA	20,00 %	58 984,46

Total deviz:

353 906,79



Intocmit

[Signature]
(funcția, semnătură)

Investitor
Obiect

s.Cetireni r-n Ungheni str.Fintinilor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Reparatia unei portiuni de drum

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 263,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,50
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			605,87
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Savura	m3	0,2570	185,00	47,55
	141112220 1646	Amestec din piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-40 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	16,00	4,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	180,00	4,50




 (funcția, semnătură)