

Aprobat :  
Președintele raionului  
Nicolae Draganel



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Instituție Publică Gimnaziul Vălcineț
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Călărași
3. Obiectul achizițiilor **IP Gimnaziul Vălcineț. Lucrări de renovare a sistemului electric (etapa II)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demontaj</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	60,000
		<b>1.2. Lucrari de montaj</b>		
2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	150,000
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,000
4	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	750,000
5	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	554,000
6	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	80,000
		<b>2. Instalatii electrotehnice</b>		
		<b>2.1. Lucrari de montare a utilajului DИЦЭ1-1, DИЦЭ1-2</b>		
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP40 la 24 gr.	buc	2,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc	1,000

1	2	3	4	5
		la C50 A		
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la B16A	buc	12,000
10	08-03-526-1	Automat diferential	buc	15,000
		<b>2.2. Instalatii electrice</b>		
11	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,030
12		Sonerie electromecanica pentru scoli	buc	3,000
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	14,440
14	5901031	Cablu NYM 5x6	m	45,000
15	5901031	Cablu NYM 4x1,5	m	148,000
16	5901031	Cablu NYM 3x2,5	m	600,000
17	5901031	Cablu NYM 3x1,5	m	651,000
18	08-03-591-7	Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200
19		Doze	buc	20,000
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
22	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,340
23	08-03-594-3	Corp de iluminat (Felinar LED)	100 buc	0,800
24		Corp de iluminat LED complet echipat, panou LED40w, 60x60 pe tavan, >4000k	buc	80,000
		<b>3. Utilaj</b> Коэффициент к осн. зарплате=1,000		
25	pretul firmei	Panou de distributie ШРН 24 mod	buc	2,000
26		Automat BA47-100/3/C50	buc	1,000
27		Automat tripolar BA47-B16A	buc	12,000
28		Automat diferential	buc	15,000

Marian A.