

**Услуги по содержанию  
автодорог районного значения  
и прилегающих территорий**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 326 630,69 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Очистка дорог, обочин</b>				
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см) по заявке заказчика с подметанием	m2	49 725,000 0	0,78	38 899,87
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (погрузка мусора в автосамосвал	100 m3	14,9000	2 385,00	35 536,50
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	17,9000	26,60	476,14
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	14,9200	236,08	3 522,27
5	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie (Подметание дорожек, при средней засоренности)	100m2	180,0000	21,64	3 895,74

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdărie medie (Подметание дорожек, при средней засоренности) Ленина	100m2	120,0000	21,64	2 597,16
		<i>Total</i>	Lei			84 927,68
		<b>Total Очистка дорог,обочин Inklusiv salariu</b>				<b>84 927,68 21 035,70</b>
		<b>2. покос травы и уход за деревьями</b>				
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом) (65км х2сторон=130км х3 раза=390км) ширина 1,2м по заявке заказчика	1 km	390,0000	79,94	31 175,82
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	792,0000	38,82	30 745,44
9	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi (Сбор срезанных колючих ветвей в кучи)	100m2	792,0000	37,64	29 810,88
10	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	95,0000	61,17	5 810,68
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	95,0000	26,60	2 527,00
12	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, до 10 см) мешающих движению транспорта	buc	100,0000	43,29	4 328,60
13	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	180,0000	50,81	9 146,52

1	2	3	4	5	6	7
14	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОРП-Г" (Обработка газонов гербицидами с применением ранцевого опрыскивателя ОРП-Г) норма расхода гибрицида=50мл на 100м2 по заявке заказчика Ленина 6000м2,Чебанова 3000м2	100м2	180,0000	63,78	11 479,86
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав,лотков , стоков, открытых труб)	м3	5,0000	225,84	1 129,20
		<i>Total</i>	Lei			126 154,00
		<b>Total покос травы и уход за деревьями Inclusiv salariu</b>				<b>126 154,00 81 391,80</b>

		Total	Lei	211 081,68
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	24 582,60
		Total		235 664,28
		Cheltuieli de regie	10 %	23 566,43
		Beneficiu de deviz	5 %	12 961,53
		Total		272 192,24
		TVA	20 %	54 438,45
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>326 630,69</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Услуги по содержанию автодорог  
районного значения и  
прилегающих территорий**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 326 630,69 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	49,7250	94,10	4 679,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	671,7212	94,10	63 208,97
3.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	97,2000	94,10	9 146,52
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000	94,10	1 129,20
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,4500	94,10	9 358,25
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	158,4000	94,10	14 905,44
<b>Total manopera</b>						<b>102 427,50</b>

### Materiale:

1.	00000040	Erbicide*	kg	9,0000	200,00	1 800,00
2.	1212121212121	apa	m3	1,8000	14,00	25,20
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0597	550,00	32,84
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 858,04</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	49,7250	500,00	24 862,50
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	71,0730	500,00	35 536,50
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,9680	500,00	2 984,00
4.	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	158,4000	100,00	15 840,00
5.	29525000050040	Tractor	h-ut	70,2000	350,00	24 570,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,5804	350,00	3 003,14
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>106 796,14</b>

Total	Lei	211 081,68
Asigurarea sociala si medicala	24 %	24 582,60
Total		235 664,28
Cheltuieli de regie	10 %	23 566,43
Beneficiu de deviz	5 %	12 961,53
Total		272 192,24
TVA	20 %	54 438,45

**Total deviz:**

**326 630,69**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Услуги по содержанию автодорог  
районного значения и прилегающих  
территорий**

**Investitor Consiliul Raional Taraclia**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Очистка дорог, обочин</b>				
1	RpDD14A	Curățirea mecanică și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см) по заявке заказчика с подметанием	m2			0,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	94,10	0,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	94,10	0,19
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0010	500,00	0,50
2	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II (погрузка мусора в автосамосвал	100 m3			2 385,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
3	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,60
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			236,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,10	33,88
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	550,00	2,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
5	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdărie medie (Подметание дорожек, при средней засоренности)	100m2			21,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	94,10	21,64
6	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdărie medie (Подметание дорожек, при средней засоренности) Ленина	100m2			21,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	94,10	21,64
		<b>2. покос травы и уход за деревьями</b>				
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом) (65км x2сторон=130км x3 раза=390км) ширина 1,2м по заявке заказчика	1 km			79,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,10	16,94
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	350,00	63,00
8	DI140A	Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasă (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			38,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	94,10	18,82
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	100,00	20,00
9	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu	100m2			37,64

1	2	3	4	5	6	7
		ghimpi (Сбор срезанных колючих ветвей в кучи)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,10	37,64
10	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t			61,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	94,10	61,17
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
12	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, до 10 см) мешающих движению транспорта	buc			43,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4600	94,10	43,29
13	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc			50,81
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,5400	94,10	50,81
14	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОРП-Г" (Обработка газонов гербицидами с применением ранцевого опрыскивателя ОРП-Г) норма расхода гибрицида=50мл на 100м2 по заявке заказчика Ленина 6000м2,Чебанова 3000м2	100м2			63,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,10	53,64
	00000040	Erbicide*	kg	0,0500	200,00	10,00
	1212121212121	apa	m3	0,0100	14,00	0,14
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав,лотков , стоков, открытых труб)	m3			225,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	94,10	225,84

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.