

Reparatia sectorului de drum acces spre Liceul din s. Costesti raionul Ialoveni


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 3 448 720,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	78,00	48,41 14,41	3 776,37 1 124,37
2	tab 156 par 2	Restabilirea traselui	KM	1,20	57,66 57,66	69,19 69,19
3	Sbornic ten na izisc	trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	KM	1,20	57,66 57,66	69,19 69,19
4	DII81C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 500,00	11,31 0,52	16 970,91 778,41
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	174,00	11,40 0,00	1 983,60 0,00
6	RpAcF01 B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	6,00	386,71 103,79	2 320,29 622,73
Total Lucrari de pregatire						25 189,55
		2. Reparatia sistemului				



1	2	3	4	5	6	7
		rutier existent				
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,00	233,45 33,62	93 379,11 13 446,31
8	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	400,00	309,25 47,05	123 701,02 18 820,22
9	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00	196,94 16,66	118 161,44 9 998,24
10	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	600,00	265,71 23,06	159 423,60 13 838,40
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,744	7 685,81 0,00	5 718,24 0,00
12	DB14B	Egalizarea suprafatelor din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica asfalt fina poros	t	222,72	1 374,98 23,64	306 234,63 5 265,23
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	2,42	7 686,00 0,00	18 600,12 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 800,00	133,77 2,88	1 043 398,20 22 487,40
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp100,30,15, pe fundatie de beton	m	1 200,00	179,21 38,63	215 054,64 46 358,64
Total Reparatia sistemului rutier existent						2 083 671,00
		3. Reparatie sistemului rutier existent la ramificatii				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	75,00	233,45 33,62	17 508,58 2 521,18

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,023	7 689,13 0,00	176,85 0,00
18	DB14B	Egalizarea suprafetelor din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica asfalt fina poros	t	17,40	1 374,98 23,64	23 924,59 411,35
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,232	7 687,28 0,00	1 783,45 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	133,77 2,88	100 326,76 2 162,25

**Total Reparatie
sistemului rutier
existent la
ramificatii**

143 720,23

		4. Amenagarea trotuarelor				
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Bp100,30,15, pe fundatie de beton	m	1 200,00	179,21 38,63	215 054,64 46 358,64
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	620,00	121,53 17,30	75 348,60 10 724,76
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,434	7 685,67 0,00	3 335,58 0,00
24	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	99,80 2,88	139 717,20 4 036,20

**Total Amenagarea
trotuarelor**

433 456,02

**5. Organizarea circulatiei
rutiere**

25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal,	buc	4,00	475,85 62,85	1 903,40 251,40
----	-------	---	-----	------	-----------------	--------------------



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		confectionati industrial				
26	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiera A900	buc	4,00	675,37 25,37	2 701,48 101,48
Total Organizarea circulatiei rutiere						4 604,88

Total	Lei	2 690 641,68
Inclusiv salariul	100,00 %	199 445,59
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	44 875,26
Total	100,00 +	2 735 516,94
Cheltueli de regie	3,00 %	82 065,51
Total	100,00 +	2 817 582,45
Beneficiu de deviz	2,00 %	56 351,65
Total	100,00 +	2 873 934,10
TVA	20,00 %	574 786,82

Total deviz:

3 448 720,92

Intocmit

Mucules

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

