

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Școala profesională Nr 4 mun. Bălți
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație Cabinetul de Fizica Nr.208**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari.Evacuarea materialelor		
1	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselii din linoleum pe durata reparatiei	m2	43,6000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,4000
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (la pereti)	m2	34,0000
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,3000
5	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,3000
6	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	0,3000
7	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	0,3000
		2. Pardoseli		
8	RpCK28C	Inlocuirea plintelor, la pereti, executate din PVC	m	26,0000
9	RpCE39A	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din aluminiu cu latimi pina la 30 mm fixate la pardosea (Profil de trecere protector)	m	8,0000
10	RpCP21C	Protectia muchiiilor, cu profile din aluminiu cornier cu laturile egale, avind dimensiunile de 20x20 mm, fixate cu suruburi la pragul usii	m	1,0000
		3. Tavan		

1	2	3	4	5
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	43,6000
12	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0600
13	Pret	Corp de iluminat in tavane suspendat 60*60		6,0000
14	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, cablu VVG 3* 1.5 mm	m	40,0000
15	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	2,0000
		4. Pereti		
16	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000
17	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea (VVG 3x2,5 mmp)	m	20,0000
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
19	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (dimensiune 500*1800 mm culoare alba - 4 buc)	m	7,2000
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A, nu mai putin de 4 camere, metal 1,2mm, culoarea abla pe ambele parti, sandwich) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi 0,7x2 - 1 buc)	m2	1,4000

1	2	3	4	5
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,3000
22	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	64,3000
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,8000
24	Pret	Corniera perforata din aluminiu		22,8000
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	71,1000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,1000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,1000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,1000
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,1000