

| 1  | 2             | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                   |
|----|---------------|--|----|---------|--------------------|---------------------|
|    |               | montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)  |    |         |                    |                     |
| 47 | RpIzA03A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Очистка стен в осях 3-7)  | m2 | 109,500 | 6,15<br>5,25       | 673,2<br>574,7      |
| 48 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)  | kg | 317,550 | 15,75<br>1,69      | 5 001,2<br>535,7    |
| 49 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 109,500 | 50,90<br>26,24     | 5 573,8<br>2 873,6  |
| 50 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) | m2 | 109,500 | 17,13<br>9,00      | 1 875,5<br>985,2    |
| 51 | CD50C         | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка парапета)   | m3 | 19,200  | 1 330,29<br>212,19 | 25 541,6<br>4 074,1 |
| 52 | CA04F         | Beton turnat in , grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton  | m3 | 18,000  | 1 091,72           | 19 650,9            |



| 1  | 2       | 3  | 4   | 5         | 6              | 7                   |
|----|---------|--|-----|-----------|----------------|---------------------|
|    |         | marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice бетонный пояс БМ 250   |     |           | 198,69         | 3 576,5             |
| 53 | CC02K   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg  | 321,200   | 14,93<br>3,71  | 4 795,2<br>1 192,1  |
| 54 | CC02L   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)                      | kg  | 1 634,160 | 13,84<br>2,62  | 22 620,2<br>4 288,5 |
| 55 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor Сверление отверстий в стенах для устройства мон пояса  | buc | 438,000   | 12,11<br>4,50  | 5 302,8<br>1 970,5  |
| 56 | CB02C   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)   | m2  | 85,900    | 67,74<br>44,99 | 5 818,7<br>3 864,5  |



| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                    | 7                              |
|----|---------|---|-----|---------|----------------------|--------------------------------|
| 57 | CL18A   | Confectii metalice diverse dinarmatura d 12 mm L=800mm , inglobate total sau partial inHILTY HIT-1 (Разные металлические изделия из рифленной и арматурной стали, установленной на растворе HILTY HIT-1)roz 9   | kg  | 311,000 | 20,12<br>7,87        | 6 257,8<br>2 448,5             |
| 58 | CF17D   | Diverse lucrari -Анкер химический HILTY HIT-1   | kg  | 10,950  | 798,23<br>2,63       | 8 740,6<br>28,8                |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                      | 744 042,2                      |
|    |         | <b>Total Усиление стен и монолитный ж/бетон пояс Inklusiv salariu</b>   |     |         |                      | <b>744 042,2<br/>286 889,2</b> |
|    |         | <b>1.7. выход на чердак- лист 20</b>  |     |         |                      |                                |
| 59 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate Резка машиной с алмазн дисками  | m   | 6,400   | 83,19<br>13,88       | 532,4<br>88,8                  |
| 60 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15   | m3  | 0,600   | 1 383,00<br>1 034,67 | 829,8<br>620,8                 |
| 61 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Товарный бетон, ВМ 250  | m3  | 1,000   | 1 113,10<br>254,60   | 1 113,1<br>254,6               |
| 62 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari (Монтаж сварных сеток STM или STNB на специальные конструкции или усиления и соединения)   | kg  | 10,730  | 17,50<br>2,85        | 187,8<br>30,6                  |
| 63 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура OB 37, диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, установленная | kg  | 7,280   | 15,49<br>4,12        | 112,8<br>30,0                  |



| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6              | 7              |
|----|---------|---|----|--------|----------------|----------------|
|    |         | в существующие строительные элементы. Заготовка арматуры для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)   |    |        |                |                |
| 64 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура OB 37, диаметром более 8 мм, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, установленная в существующие строительные элементы. Для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)   | kg | 32,800 | 15,24<br>4,05  | 499,8<br>132,8 |
| 65 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, без креплений, для железобетона, при дополнении или реконструкции существующих зданий, для стен и плит с 15 мм облицовкой)   | m2 | 3,500  | 55,26<br>37,49 | 193,4<br>131,2 |
| 66 | CB20A   | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из металлических трубчатых лесов, высотой до 3м, для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, установленных внутри конструкций из скользящей опалубки, высота зданий до 35 м включительно) | m2 | 2,840  | 66,02<br>43,10 | 187,5<br>122,4 |



| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 3 656,6                       |
|    |         | <b>Total выход на чердак- лист 20<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>3 656,6<br/>1 411,2</b>    |
|    |         | <b>1.8. Бетонные опоры под стойки<br/>и стропильная система лист 22-<br/>23</b>   |     |        |                    |                               |
| 67 | RCsB10A | Rezemarea popilor cu beton  | buc | 40,000 | 38,20<br>23,62     | 1 528,0<br>944,7              |
| 68 | CL18A   | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton Анкера   | kg  | 35,600 | 20,82<br>7,87      | 741,3<br>280,3                |
| 69 | CE41A   | Montarea capriorilor cu tratament<br>antiseptic (Установка стропил с<br>антисептированием)  | m3  | 26,400 | 4 601,74<br>903,13 | 121 485,9<br>23 842,7         |
| 70 | CN50A   | Tratament ignifug al lemniei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe. (Огнезащита<br>деревянных конструкций: ферм,<br>арок, балок, стропильных<br>балок, подстропильных<br>брусьев)   | m3  | 26,400 | 175,67<br>31,87    | 4 637,7<br>841,3              |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 128 392,9                     |
|    |         | <b>Total Бетонные опоры под<br/>стойки и стропильная система<br/>лист 22-23<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>128 392,9<br/>25 909,0</b> |
|    |         | <b>1.9. Прямок</b>  |     |        |                    |                               |
| 71 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, , Бетон подп стенка из<br>БМ 200   | m3  | 11,360 | 1 008,66<br>164,96 | 11 458,4<br>1 873,9           |
| 72 | CB02B   | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltime<br>pina la 20 m inclusiv(Опалубка<br>из вторично использованных<br>щитов с обшивкой из коротких<br>и укороченных хвойных досок<br>для укладки бетона в<br>вертикальные сечения, прямые<br>стены и диафрагмы, включая<br>крепления на высоте до 20м | m2  | 41,000 | 60,27<br>35,61     | 2 471,2<br>1 460,2            |



| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                                |
|----|--------|--|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
|    |        | включительно)  |     |         |                 |                                  |
| 73 | CC02A  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке, ) | kg  | 53,760  | 12,59<br>1,72   | 676,8<br>92,7                    |
| 74 | CC02B2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке, )                     | kg  | 607,500 | 11,88<br>1,01   | 7 215,4<br>614,9                 |
| 75 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)  | m3  | 0,700   | 236,43<br>33,71 | 165,5<br>23,6                    |
| 76 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)  | m3  | 1,430   | 328,81<br>37,13 | 470,2<br>53,1                    |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 22 457,5                         |
|    |        | <b>Total Прямом<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                 | <b>22 457,5<br/>4 118,4</b>      |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 1 418 456,7                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                 | <b>1 418 456,7<br/>481 353,4</b> |

|  |  |                            |        |  |           |
|--|--|----------------------------|--------|--|-----------|
|  |  | Total                      | lei    |  | 1 418 459 |
|  |  | CASM                       | 22,5 % |  | 108 305   |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 %    |  | 36 548    |
|  |  | Total                      |        |  | 1 563 312 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 5 %    |  | 78 165    |
|  |  | Total                      |        |  | 1 641 477 |
|  |  | Beneficiu                  | 3 %    |  | 49 244    |
|  |  | Total                      |        |  | 1 690 721 |



| 1 | 2 | 3  | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|--|------|---|---|------------------|
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 338 145          |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      |   |   | <b>2 028 866</b> |
|   |   |  |      |   |   | <b>481 355</b>   |

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si

Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia imobilului cu  
nr.cad.0100213832.01 cam nr.8  
din str .M. Lomonosov 63. sect,  
Centru, mun Chisinau 065/18-  
92- SA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Lucrari de constructie ( CBA )**

**Valoarea de deviz 2 028 866 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                    | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № 2-1-2:</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                               |      |           |       |                |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 621,153   | 37,49 | 23 287,027     |
| 2.                    | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 3 489,853 | 37,49 | 130 834,589    |
| 3.                    | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 977,241   | 37,49 | 36 636,765     |
| 4.                    | 7123011000200  | Betonist                      | h-om | 2,368     | 37,49 | 88,776         |
| 5.                    | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 2 907,755 | 37,49 | 109 011,736    |
| 6.                    | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 426,536   | 37,49 | 15 990,835     |
| 7.                    | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 32,477    | 37,49 | 1 217,563      |
| 8.                    | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 572,352   | 37,49 | 21 457,476     |
| 9.                    | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 87,600    | 37,49 | 3 284,124      |
| 10.                   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 20,580    | 37,49 | 771,544        |
| 11.                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 27,743    | 37,49 | 1 040,086      |
| 12.                   | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 10,848    | 37,49 | 406,691        |
| 13.                   | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 214,294   | 37,49 | 8 033,882      |
| 14.                   | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 206,116   | 37,49 | 7 727,289      |
| 15.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 115,621   | 37,49 | 4 334,632      |
| 16.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 2 364,899 | 37,49 | 88 660,061     |
| 17.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 657,434   | 37,49 | 24 647,200     |
| 18.                   | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 104,652   | 37,49 | 3 923,404      |
| <b>Total manopera</b> |                |                               |      |           |       | <b>481 355</b> |

**Materiale:**

|    |                     |   |    |         |        |            |
|----|---------------------|---|----|---------|--------|------------|
| 1. | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 16,272  | 22,10  | 359,611    |
| 2. | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 1,644   | 240,00 | 394,560    |
| 3. | 1421102200240       | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm           | m3 | 3,960   | 240,00 | 950,400    |
| 4. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 252,336 | 170,00 | 42 897,120 |
| 5. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,770   | 170,00 | 130,900    |
| 6. | 1421102200587       | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3 | 4,335   | 170,00 | 736,950    |
| 7. | 1421302200465-Hilti | Анкер химический HILTY HIT-1                      | kg | 11,169  | 780,00 | 8 711,820  |
| 8. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                   | kg | 4,200   | 10,00  | 42,000     |



|     |                   |   |     |            |          |            |
|-----|-------------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 9.  | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase  | m3  | 0,077      | 2 800,00 | 215,600    |
| 10. | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase   | m3  | 0,464      | 2 800,00 | 1 299,200  |
| 11. | 2010102904030     | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                     | m3  | 0,143      | 2 800,00 | 400,400    |
| 12. | 20101029041692    | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la                                | m3  | 21,912     | 2 800,00 | 61 353,600 |
| 13. | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase   | m3  | 0,279      | 2 800,00 | 781,200    |
| 14. | 2010102904420     | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                     | m3  | 0,086      | 2 800,00 | 240,800    |
| 15. | 20101029087371    | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a              | m3  | 1,584      | 2 800,00 | 4 435,200  |
| 16. | 20101029087372    | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                      | m3  | 4,224      | 2 800,00 | 11 827,200 |
| 17. | 2010102918000     | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela                            | m3  | 0,014      | 2 800,00 | 39,200     |
| 18. | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3  | 0,015      | 2 800,00 | 42,000     |
| 19. | 2010237318750     | Distantieri   | buc | 2 688,668  | 0,01     | 26,887     |
| 20. | 2019-43           | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8mm                            | kg  | 2 204,100  | 10,60    | 23 363,460 |
| 21. | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2  | 41,133     | 75,00    | 3 084,975  |
| 22. | 2020212928359     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                   | m2  | 15,097     | 75,00    | 1 132,275  |
| 23. | 2124117000002-L   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara (Prelucrarea lemnului)        | kg  | 44,880     | 12,60    | 565,488    |
| 24. | 2320166200676     | White spirit  | kg  | 8,400      | 16,30    | 136,920    |
| 25. | 2320166200755     | Petrol distilat tip 0/200   | kg  | 26,400     | 14,60    | 385,440    |
| 26. | 2320186201084     | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg  | 10,218     | 15,30    | 156,336    |
| 27. | 2320187315789     | Decofrol  | kg  | 37,158     | 15,00    | 557,370    |
| 28. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 898,735    | 15,30    | 13 750,645 |
| 29. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                   | kg  | 718,934    | 20,00    | 14 378,680 |
| 30. | 24142161094821    | Pasta antiseptica   | kg  | 51,744     | 14,30    | 739,939    |
| 31. | 2430116100000     | Email clorcauciuc   | kg  | 33,603     | 27,30    | 917,362    |
| 32. | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                  | kg  | 0,317      | 14,30    | 4,533      |
| 33. | 2430127317192-L   | Diamoniu fosfat (Prelucrarea lemnului)                                    | kg  | 176,880    | 14,30    | 2 529,384  |
| 34. | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg  | 16,801     | 26,20    | 440,187    |
| 35. | 2430226101010-B   | Grund cu quart "Betono contact "  | kg  | 61,005     | 19,50    | 1 189,598  |
| 36. | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                      | kg  | 2,370      | 16,30    | 38,631     |
| 37. | 2523156719079     | Distantier din plastic  | buc | 557,370    | 0,10     | 55,737     |
| 38. | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 6,989      | 650,00   | 4 542,850  |
| 39. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 11 600,000 | 2,20     | 25 520,000 |
| 40. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388  | kg  | 2 101,200  | 1,32     | 2 773,584  |
| 41. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 70 813,944 | 1,32     | 93 474,406 |
| 42. | 2652102100713     | Var pasta   | m3  | 6,828      | 1 600,00 | 10 924,800 |
| 43. | 2652102100737     | Var hidratat  | kg  | 264,600    | 1,60     | 423,360    |
| 44. | 2663102100000-100 | Beton M 100   | m3  | 0,531      | 660,00   | 350,460    |
| 45. | 2663102100000-200 | Beton M200  | m3  | 11,819     | 760,00   | 8 982,440  |
| 46. | 2663102100000-250 | Beton M250  | m3  | 95,673     | 790,00   | 75 581,670 |
| 47. | 2663102110000-250 | Beton procurat din statii M250  | m3  | 54,889     | 790,00   | 43 362,310 |
| 48. | 2664102100000     | Mortar  | m3  | 3,528      | 650,00   | 2 293,200  |
| 49. | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)  | m2  | 89,232     | 7,50     | 669,240    |
| 50. | 2710503803116     | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg  | 7,647      | 15,00    | 114,705    |



|     |                  |   |     |           |       |             |
|-----|------------------|---|-----|-----------|-------|-------------|
| 51. | 2710503803233    | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm  | kg  | 2,856     | 15,00 | 42,840      |
| 52. | 2710602000016    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm   | kg  | 1 734,756 | 10,60 | 18 388,414  |
| 53. | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg  | 371,491   | 10,60 | 3 937,805   |
| 54. | 2710602000035    | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm   | kg  | 2 812,600 | 10,60 | 29 813,560  |
| 55. | 2710602000078    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg  | 326,770   | 10,60 | 3 463,762   |
| 56. | 2710602000081    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm   | kg  | 783,807   | 10,60 | 8 308,354   |
| 57. | 27106020001211   | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 115,632   | 10,60 | 1 225,699   |
| 58. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 879,213   | 10,60 | 9 319,658   |
| 59. | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg  | 622,688   | 10,60 | 6 600,493   |
| 60. | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg  | 7 437,369 | 10,60 | 78 836,111  |
| 61. | 2710603400029    | Otel rotund D = 10 mm   | kg  | 7,143     | 10,60 | 75,716      |
| 62. | 2734113803116    | Sirma neagra moale d = 1 mm   | kg  | 15,791    | 15,00 | 236,865     |
| 63. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg  | 10,848    | 15,00 | 162,720     |
| 64. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg  | 15,482    | 15,00 | 232,230     |
| 65. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 84,230    | 15,00 | 1 263,450   |
| 66. | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm  | kg  | 7,350     | 15,00 | 110,250     |
| 67. | 2735725901015    | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2  | kg  | 1,607     | 33,40 | 53,674      |
| 68. | 2735725901235    | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2  | kg  | 718,702   | 33,40 | 24 004,647  |
| 69. | 2746133803142    | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg  | 52,068    | 15,00 | 781,020     |
| 70. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton   | kg  | 1 049,220 | 11,60 | 12 170,952  |
| 71. | 2775276309886-An | Confectii metalice inglobate in beton (Анкера)  | kg  | 35,600    | 12,30 | 437,880     |
| 72. | 2811106304575    | Pana metalica gata confectionate  | kg  | 3 643,001 | 11,60 | 42 258,812  |
| 73. | 2811236832352    | Burghiu widia   | buc | 603,030   | 23,20 | 13 990,296  |
| 74. | 2873116829070    | Chingi metalice   | kg  | 12,146    | 13,30 | 161,542     |
| 75. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg  | 1 003,200 | 13,30 | 13 342,560  |
| 76. | 2873122004100    | Plase sudate  | kg  | 320,726   | 13,60 | 4 361,874   |
| 77. | 2873122004111    | Plase sudate STM sau STNB   | kg  | 2 158,043 | 13,60 | 29 349,384  |
| 78. | 2873122004200    | Plase sudate STM sau STNB   | kg  | 1 594,911 | 13,60 | 21 690,790  |
| 79. | 2873122005315    | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500   | kg  | 55,860    | 13,60 | 759,696     |
| 80. | 2873132004220    | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37  | kg  | 8 624,429 | 13,60 | 117 292,235 |
| 81. | 2873145886942    | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111   | kg  | 3,541     | 15,00 | 53,115      |
| 82. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 9,471     | 15,00 | 142,065     |
| 83. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg  | 5,424     | 33,40 | 181,161     |
| 84. | 2874115802501    | Surub M 20  | buc | 23,215    | 0,80  | 18,572      |
| 85. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc | 92,895    | 0,30  | 27,869      |
| 86. | 2874115838165    | Suruburi uzuale hexagonale 12 x 200 F1  | buc | 0,142     | 0,30  | 0,043       |
| 87. | 2874115840479    | Piulita M12   | buc | 0,142     | 0,10  | 0,014       |
| 88. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10   | buc | 92,895    | 0,10  | 9,290       |
| 89. | 2874115842700    | Piulita hexag. M20  | buc | 23,215    | 0,10  | 2,321       |
| 90. | 2874115883700    | Saiba M 20  | buc | 23,215    | 0,10  | 2,321       |
| 91. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10   | kg  | 1,549     | 0,10  | 0,154       |
| 92. | 2874125881265    | Saibe uzuale plate M 12   | kg  | 0,006     | 0,10  | 0,001       |
| 93. | 28741458870491   | Cuie de constructie   | kg  | 190,080   | 15,00 | 2 851,200   |



|                                       |               |  |     |        |          |                |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|--------|----------|----------------|
| 94.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii   | kg  | 9,290  | 11,60    | 107,764        |
| 95.                                   | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30   | buc | 76,950 | 3,00     | 230,850        |
| 96.                                   | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,023  | 2 300,00 | 52,900         |
| 97.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc | 7,350  | 3,00     | 22,050         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |  |     |        |          | <b>913 698</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |   |      |         |        |           |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,132   | 200,00 | 26,400    |
| 2.  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF;  | h-ut | 0,536   | 200,00 | 107,200   |
| 3.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 3,960   | 200,00 | 792,000   |
| 4.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,895   | 25,00  | 22,375    |
| 5.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                   | h-ut | 14,200  | 1,00   | 14,200    |
| 6.  | 2875277400000  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min   | h-ut | 15,248  | 15,00  | 228,720   |
| 7.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                    | h-ut | 0,447   | 25,00  | 11,175    |
| 8.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 38,008  | 25,00  | 950,200   |
| 9.  | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 114,094 | 5,00   | 570,470   |
| 10. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 99,986  | 5,00   | 499,930   |
| 11. | 2922140006707  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                   | h-ut | 0,028   | 200,00 | 5,600     |
| 12. | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 27,397  | 200,00 | 5 479,400 |
| 13. | 2940340004205  | Masina de fasonat otel beton  | h-ut | 0,025   | 15,00  | 0,375     |
| 14. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 3,305   | 5,00   | 16,525    |
| 15. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 78,444  | 5,00   | 392,220   |
| 16. | 2940520007684  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP   | h-ut | 2,368   | 15,00  | 35,520    |
| 17. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 4,971   | 10,00  | 49,710    |
| 18. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut | 3,128   | 300,00 | 938,400   |
| 19. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut | 1,757   | 350,00 | 614,950   |
| 20. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)   | h-ut | 1,584   | 150,00 | 237,600   |
| 21. | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 31,140  | 5,00   | 155,700   |
| 22. | 2952270003101  | Vibrator de butelie   | h-ut | 35,120  | 5,00   | 175,600   |
| 23. | 2952270003311  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut | 30,496  | 15,00  | 457,440   |
| 24. | 2952270003713  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora  | h-ut | 38,008  | 15,00  | 570,120   |
| 25. | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 31,500  | 15,00  | 472,500   |
| 26. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 209,549 | 5,00   | 1 047,745 |
| 27. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 16,728  | 25,00  | 418,200   |
| 28. | 2952270004203  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm   | h-ut | 0,020   | 25,00  | 0,500     |
| 29. | 2952270006612  | Troliu de intins OB   | h-ut | 0,018   | 25,00  | 0,450     |
| 30. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 228,420 | 5,00   | 1 142,100 |
| 31. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)  | h-ut | 11,616  | 35,00  | 406,560   |
| 32. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 5,357   | 15,00  | 80,355    |
| 33. | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 16,305  | 200,00 | 3 261,000 |
| 34. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 10,449  | 200,00 | 2 089,800 |



|                                     |               |   |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| 35.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                               | h-ut | 0,317  | 150,00 | 47,550        |
| 36.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta                                | h-ut | 11,533 | 150,00 | 1 729,950     |
| 37.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,368  | 150,00 | 355,200       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |        |        | <b>23 406</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | lei    | 1 418 459 |
| CASM                       | 22,5 % | 108 305   |
| Transportarea materialelor | 4 %    | 36 548    |
| Total                      |        | 1 563 312 |
| Cheltuieli de regie        | 5 %    | 78 165    |
| Total                      |        | 1 641 477 |
| Beneficiu                  | 3 %    | 49 244    |
| Total                      |        | 1 690 721 |
| TVA                        | 20 %   | 338 145   |

**Total deviz:**

**2 028 866**

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si  
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia imobilului cu  
nr.cad.0100213832.01 cam nr.8 din str .M.  
Lomonosov 63. sect, Centru, mun Chisinau  
065/18-92- SA

Investitor IP Universitatea de Stat de  
Medicina si Farmacie "Nicolae  
Testemitanu"

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente( Subso-I list 2 )</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)  | 100 m3 |  |                      | 615,04<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,04                 |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)  | 100 m3 |  |                      | 675,29<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,29                 |
| 3      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)  | t      |  |                      | 38,70<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta  | h-ut   | 0,2580                                 | 150,00               | 38,70                  |
| 4      | TsA02D                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, очень твердый грунт) | m3     |  |                      | 99,35<br>99,35         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,6500                                 | 37,49                | 99,35                  |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) Обр засыпка  | 100 m3 |  |                      | 381,51<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900                                 | 350,00               | 381,48                 |
| 6      | TsD05A                      | Compactarea cu mașul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30  | 100 m3 |  |                      | 590,43                 |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|    |                 | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)  |      |         |          | 330,68           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 8,8200  | 37,49    | 330,66           |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut | 10,3900 | 25,00    | 259,75           |
|    |                 | <b>1.2. Усиление фундаментов и фундаменты под колонны (лист 2,6)</b>   |      |         |          |                  |
| 7  | RCsG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=5Bp1 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime (Укрепление несущей кладки путем покрытия сварной сеткой STM или STNB с d=5 мм, раствором M 50-T и M 100-T толщиной 5 см) с двух сторон  | m2   |         |          | 346,25<br>154,08 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 1,1200  | 37,49    | 41,99            |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 2,0200  | 37,49    | 75,73            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,9700  | 37,49    | 36,37            |
|    | 2873132004220   | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37   | kg   | 4,8000  | 13,60    | 67,89            |
|    | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 1,0000  | 10,60    | 11,02            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 37,4000 | 1,32     | 51,34            |
|    | 2652102100713   | Var pasta  | m3   | 0,0038  | 1 600,00 | 6,32             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,1340  | 170,00   | 23,69            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,5000  | 15,30    | 7,96             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,4000  | 20,00    | 8,32             |
|    | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2   | kg   | 0,4000  | 33,40    | 13,89            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 5,00     | 0,60             |
|    | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora   | h-ut | 0,0220  | 15,00    | 0,33             |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 8  | 1423            | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm(148.72kg(поз 7 смета) -81kg см СВА лист 6)   | kg   |         |          | 10,60<br>0,00    |
|    | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 1,0000  | 10,60    | 10,60            |
| 9  | RpIzA03A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Очистка стен в осях 3-7)  | m2   |         |          | 6,15<br>5,25     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1400  | 37,49    | 5,25             |
|    | 2881116001616   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30   | buc  | 0,3000  | 3,00     | 0,90             |
| 10 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrunt " в один слой поверхности стен)   | m2   |         |          | 13,49<br>5,25    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 37,49    | 5,25             |
|    | 2430226101010-B | Grund cu cuarț "Beton contact "  | kg   | 0,4150  | 19,50    | 8,09             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15             |
| 11 | CF05A           | Tencuieli inferioare de 5cm grosime, executate pe plase sudate 5Bp 150*150 , driscuite, cu mortar de ciment- marca M 100 (Внутренняя штукатурка толщиной 5 см, по сварной сетке 5Bp 150*150 , затертая, цементным раствором M 100-T , вручную по ровной поверхности, включая установку СВАРНОЙ СЕТКИ и ее крепление арм диам 6 = 0,318 кг/м2 ) | m2   |         |          | 139,93<br>86,23  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 1,6500  | 37,49    | 61,86            |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,3500  | 37,49    | 13,12            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 37,49    | 11,25            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0300  | 15,00    | 0,45             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 1,32     | 13,20            |
|    | 2652102100737   | Var hidratat   | kg   | 1,8000  | 1,60     | 2,88             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0370  | 170,00   | 6,29             |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500  | kg   | 0,3800  | 13,60    | 5,17             |
|    | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 2,3500  | 10,60    | 24,91            |
|    | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm   | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03             |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0040 | 5,00   | 0,02               |
| 12 | CF17B k=4         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)   | m2   |        |        | 35,13<br>19,49     |
|    | 7122050013400     | Zidar   | h-om | 0,1000 | 37,49  | 15,00              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 37,49  | 4,50               |
|    | 2664102100000     | Mortar  | m3   | 0,0060 | 650,00 | 15,60              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,04               |
| 13 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных плит) Подготовка под фундамент ВМ 100                          | m3   |        |        | 884,71<br>144,31   |
|    | 7123010010200     | Betonist  | h-om | 3,4500 | 37,49  | 129,38             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000 | 37,49  | 15,00              |
|    | 2663102100000-100 | Beton M 100   | m3   | 1,0250 | 660,00 | 687,18             |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 5,00   | 3,00               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,2500 | 200,00 | 50,20              |
| 14 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство монол ж/б фундамента под колонны ВМ 250)                                | m3   |        |        | 1 019,21<br>144,34 |
|    | 7123010010200     | Betonist  | h-om | 3,4500 | 37,49  | 129,34             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000 | 37,49  | 15,00              |
|    | 2663102100000-250 | Beton M250  | m3   | 1,0250 | 790,00 | 821,89             |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 5,00   | 3,00               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,2500 | 200,00 | 49,99              |
| 15 | CC01E             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg   |        |        | 13,53<br>2,51      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0640 | 37,49  | 2,40               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0030 | 37,49  | 0,11               |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,60  | 10,87              |
|    | 2010237318750     | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,01   | 0,00               |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15               |
| 16 | CC01F             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                    | kg   |        |        | 13,00<br>1,99      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0500 | 37,49  | 1,87               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0030 | 37,49  | 0,11               |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,60  | 10,86              |
|    | 2010237318750     | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,01   | 0,00               |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15               |
| 17 | RCsB21A           | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 1см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)   | buc  |        |        | 12,11<br>4,50      |
|    | 7123010010200     | Betonist  | h-om | 0,1200 | 37,49  | 4,50               |
|    | 2811236832352     | Burghiu widia   | buc  | 0,3000 | 23,20  | 7,31               |
|    | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 0,0600 | 5,00   | 0,30               |
| 18 | CB02A             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов)  | m2   |        |        | 67,84<br>44,99     |



| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 37,49    | 5,62               |
|    | 71240100107001    | Dulgher   | h-om | 1,0500 | 37,49    | 39,37              |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,00               |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09               |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300 | 11,60    | 0,35               |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75               |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,20               |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2   | 0,1000 | 75,00    | 7,50               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0035 | 2 800,00 | 9,78               |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0005 | 2 800,00 | 1,36               |
|    | 2320187315789     | Decofrol  | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80               |
|    |                   | <b>1.3. Усиление балконов и монолитных ж/бет колонн)</b><br><b>лист 8</b>   |      |        |          |                    |
| 19 | RCsB04D           | Beton M 250 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in placi (Товарный бетон, в , плиты и т.д. в существующих зданиях)  | m3   |        |          | 1 113,50<br>254,56 |
|    | 7123010010200     | Betonist  | h-om | 4,3800 | 37,49    | 164,21             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,4100 | 37,49    | 90,35              |
|    | 2663102100000-250 | Beton M250  | m3   | 1,0250 | 790,00   | 825,94             |
|    | 2952270003101     | Vibrator de butelie   | h-ut | 0,6000 | 5,00     | 3,00               |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500 | 200,00   | 30,00              |
| 20 | RCsD08C           | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)   | kg   |        |          | 16,45<br>1,80      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0430 | 37,49    | 1,61               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 37,49    | 0,19               |
|    | 2873122004111     | Plase sudate STM sau STNB   | kg   | 1,0100 | 13,60    | 14,42              |
|    | 2710602000030     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg   | 0,0050 | 10,60    | 0,06               |
|    | 2746133803142     | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,16               |
|    | 2523156719079     | Distantier din plastic  | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,02               |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0006 | 5,00     | 0,00               |
| 21 | RCsD02D2          | Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm   | kg   |        |          | 14,94<br>3,75      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0700 | 37,49    | 2,62               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 37,49    | 1,12               |
|    | 2710602000035     | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,87              |
|    | 2746133803142     | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
|    | 2010237318750     | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0350 | 5,00     | 0,18               |
| 22 | CL18A             | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, Закл деталь поз 10   | kg   |        |          | 20,12<br>7,87      |
|    | 7214240021810     | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 37,49    | 7,12               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 37,49    | 0,37               |
|    | 7212030022700     | Sudor   | h-om | 0,0100 | 37,49    | 0,37               |
|    | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
|    | 2775276309886     | Confecții metalice inglobate in beton   | kg   | 1,0000 | 11,60    | 11,60              |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 33,40    | 0,17               |
|    | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150 | 22,10    | 0,33               |
| 23 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 607,31<br>241,53   |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 37,49    | 241,38             |
|    | 2430116100000     | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 27,30    | 212,96             |
|    | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000 | 26,20    | 102,19             |
|    | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 16,30    | 8,99               |
|    | 2320166200676     | White spirit  | kg   | 1,9500 | 16,30    | 31,79              |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 10,00    | 9,73               |
| 24 | RCsB21C k=0.6     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)   | buc  |        |          | 15,23<br>3,82      |
|    | 7123010010200     | Betonist  | h-om | 0,1700 | 37,49    | 3,82               |
|    | 2811236832352     | Burghiu widia   | buc  | 0,8000 | 23,20    | 11,14              |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 0,0900 | 5,00   | 0,27               |
| 25 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол ж/б конструкций (колонны и ригель в осях 2-3, 5-6 ) бетон M250   | m3   |        |        | 1 091,75<br>198,69 |
|    | 7123010010200     | Betonist  | h-om | 4,8500 | 37,49  | 181,83             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4500 | 37,49  | 16,87              |
|    | 2663102100000-250 | Beton M250  | m3   | 1,0250 | 790,00 | 834,05             |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 5,00   | 3,00               |
|    | 2922140007000     | Macara  | h-ut | 0,2800 | 200,00 | 56,00              |
| 26 | CC02C             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)  | kg   |        |        | 12,93<br>2,06      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0550 | 37,49  | 2,06               |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,60  | 10,86              |
| 27 | CC02L             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg   |        |        | 13,84<br>2,62      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0650 | 37,49  | 2,44               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 37,49  | 0,19               |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,60  | 10,86              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15               |
|    | 2010237318750     | Distantieri   | buc  | 0,2800 | 0,01   | 0,00               |
|    | 2922140007000     | Macara  | h-ut | 0,0010 | 200,00 | 0,20               |
| 28 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, Фронтон из уголка  | kg   |        |        | 20,12<br>7,87      |
|    | 7214240021810     | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 37,49  | 7,12               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 37,49  | 0,37               |
|    | 7212030022700     | Sudor   | h-om | 0,0100 | 37,49  | 0,37               |
|    | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15               |
|    | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 1,0000 | 11,60  | 11,60              |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 33,40  | 0,17               |
|    | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150 | 22,10  | 0,33               |
| 29 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv   | t    |        |        | 607,09<br>241,42   |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 37,49  | 241,41             |
|    | 2430116100000     | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 27,30  | 212,97             |
|    | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000 | 26,20  | 102,16             |
|    | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 16,30  | 8,95               |
|    | 2320166200676     | White spirit  | kg   | 1,9500 | 16,30  | 31,78              |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 10,00  | 9,75               |
| 30 | CB02D             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)  | m2   |        |        | 75,45<br>48,74     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 37,49  | 7,50               |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---|------|----------|----------|--------------------|
|    | 7124010010700      | Dulgher   | h-om | 1,1000   | 37,49    | 41,24              |
|    | 2873116829070      | Chingi metalice   | kg   | 0,0800   | 13,30    | 1,06               |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050   | 0,10     | 0,00               |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000   | 0,10     | 0,03               |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000   | 0,30     | 0,09               |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300   | 11,60    | 0,35               |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500   | 15,00    | 0,75               |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0250   | 15,00    | 0,38               |
|    | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2   | 0,1500   | 75,00    | 11,25              |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010   | 2 800,00 | 2,80               |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0015   | 2 800,00 | 4,20               |
|    | 2320187315789      | Decofrol  | kg   | 0,1200   | 15,00    | 1,80               |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200   | 200,00   | 4,00               |
| 31 | RCsB21C            | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)   | buc  |          |          | 26,31<br>6,37      |
|    | 7123010010200      | Betonist  | h-om | 0,1700   | 37,49    | 6,37               |
|    | 2811236832352      | Burghiu widia   | buc  | 0,8000   | 23,20    | 19,49              |
|    | 2940520007609      | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 0,0900   | 5,00     | 0,45               |
| 32 | CD50C              | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m<br>Кладка стен из кирпича в осях 2-3, 5-6  | m3   |          |          | 1 330,29<br>212,19 |
|    | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 4,7000   | 37,49    | 176,20             |
|    | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 0,9600   | 37,49    | 35,99              |
|    | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 400,0000 | 2,20     | 880,00             |
|    | 2624102101102      | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3   | 0,2410   | 650,00   | 156,66             |
|    | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3   | 0,0005   | 2 800,00 | 1,43               |
|    | 2922140007000      | Macara  | h-ut | 0,4000   | 200,00   | 80,00              |
|    |                    | <b>1.4. Усиление перекрытий лист,11,12,15,17</b>  |      |          |          |                    |
| 33 | RpCB06D            | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (Усиление перекрытий БМ 250 )  | m3   |          |          | 1 147,25<br>282,30 |
|    | 7123010010200      | Betonist  | h-om | 5,7800   | 37,49    | 216,69             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,7500   | 37,49    | 65,61              |
|    | 2663102110000-2 50 | Beton procurat din statii M250  | m3   | 1,0250   | 790,00   | 825,95             |
|    | 2952270003717      | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00               |
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500   | 200,00   | 30,00              |
| 34 | RpCD01C            | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) | kg   |          |          | 12,70<br>1,69      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton  | h-om | 0,0450   | 37,49    | 1,69               |
|    | 2710602000078      | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250   | 10,60    | 10,87              |
|    | 2746133803142      | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100   | 15,00    | 0,15               |
| 35 | RpCD02D            | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.   | kg   |          |          | 14,87<br>3,67      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton  | h-om | 0,0680   | 37,49    | 2,55               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300   | 37,49    | 1,12               |
|    | 2710602000081      | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm   | kg   | 1,0250   | 10,60    | 10,86              |
|    | 2710503803116      | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 15,00    | 0,15               |
|    | 2010237318750      | Distantieri   | buc  | 0,1500   | 0,01     | 0,00               |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0350   | 5,00     | 0,17               |
| 36 | RpCU06C1 k=0.8     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in placi din beton armat de 5 x 40 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в плитах из железобетона 5 x 40 см2, механизированно)   | m    |          |          | 27,99<br>26,99     |
|    | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 0,2000   | 37,49    | 6,00               |

| 1  | 2                 | 3   | 4              | 5        | 6      | 7                    |
|----|-------------------|---|----------------|----------|--------|----------------------|
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire  | h-om           | 0,7000   | 37,49  | 20,99                |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica  | h-ut           | 0,2500   | 5,00   | 1,00                 |
| 37 | RpCU06C1<br>k=0.6 | Executarea santurilor de pina la 3 cm adincime, in placi din beton armat de 3 x 30 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 3 см, в плитах из железобетона 3 x 30 см <sup>2</sup> , механизированно)   | m              |          |        | 20,99<br>20,24       |
|    | 7122050013400     | Zidar   | h-om           | 0,2000   | 37,49  | 4,50                 |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire  | h-om           | 0,7000   | 37,49  | 15,75                |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica  | h-ut           | 0,2500   | 5,00   | 0,75                 |
| 38 | RpCD08C           | Montarea plaselor sudatela placi (Монтаж сварных сеток на плиты) поз 2  | kg             |          |        | 15,31<br>1,35        |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om           | 0,0310   | 37,49  | 1,16                 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om           | 0,0050   | 37,49  | 0,19                 |
|    | 2873122004200     | Plase sudate STM sau STNB   | kg             | 1,0100   | 13,60  | 13,74                |
|    | 2710602000030     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg             | 0,0050   | 10,60  | 0,05                 |
|    | 2734113803116     | Sirma neagra moale d = 1 mm   | kg             | 0,0100   | 15,00  | 0,15                 |
|    | 2523156719079     | Distantier din plastic  | buc            | 0,1500   | 0,10   | 0,02                 |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastr  | h-ut           | 0,0006   | 5,00   | 0,00                 |
| 39 | RCsB50A           | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15 (Пробивка проемов в перекрытиях из железобетона класса B 15 -) отверстия для вентканалов 69 шт  | m <sup>3</sup> |          |        | 1 383,07<br>1 034,74 |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om           | 27,6000  | 37,49  | 1 034,72             |
|    | 2875277400000     | Compresor (7 atm.) 6 m <sup>3</sup> /min  | h-ut           | 7,7400   | 15,00  | 116,10               |
|    | 2952270003311     | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m <sup>3</sup> /min  | h-ut           | 15,4800  | 15,00  | 232,20               |
|    |                   | <b>1.5. Usiление проемов лист 13,14,19</b>  |                |          |        |                      |
| 40 | RCsP28A           | Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (Усиление проемов металлопрокатом)  | kg             |          |        | 14,37<br>2,44        |
|    | 7214210026800     | Montator constructii metalice   | h-om           | 0,0600   | 37,49  | 2,25                 |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire  | h-om           | 0,0050   | 37,49  | 0,19                 |
|    | 2811106304575     | Pana metalica gata confectionate  | kg             | 1,0200   | 11,60  | 11,83                |
|    | 2874115802501     | Surub M 20  | buc            | 0,0065   | 0,80   | 0,01                 |
|    | 2874115842700     | Piulita hexag. M20  | buc            | 0,0065   | 0,10   | 0,00                 |
|    | 2874115883700     | Saiba M 20  | buc            | 0,0065   | 0,10   | 0,00                 |
|    | 2735725901015     | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2  | kg             | 0,00045  | 33,40  | 0,02                 |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102  | kg             | 0,000065 | 20,00  | 0,00                 |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031   | m <sup>3</sup> | 0,0001   | 15,30  | 0,00                 |
|    | 2710603400029     | Otel rotund D = 10 mm   | kg             | 0,0020   | 10,60  | 0,02                 |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut           | 0,0015   | 15,00  | 0,02                 |
|    | 2410520006751     | Automacara 4,5 - 9,9 TF;  | h-ut           | 0,00015  | 200,00 | 0,03                 |
| 41 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t              |          |        | 607,06<br>241,43     |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial   | h-om           | 6,4400   | 37,49  | 241,44               |
|    | 2430116100000     | Email clorcauciuc   | kg             | 7,8000   | 27,30  | 212,94               |
|    | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg             | 3,9000   | 26,20  | 102,18               |
|    | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al  | kg             | 0,5500   | 16,30  | 8,97                 |
|    | 2320166200676     | White spirit  | kg             | 1,9500   | 16,30  | 31,78                |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters   | kg             | 0,9750   | 10,00  | 9,75                 |
|    |                   | <b>1.6. Usiление стен и монолитный ж/бетон пояс</b>   |                |          |        |                      |
| 42 | RCsG17A           | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=5Bp1 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime (Укрепление несущей кладки путем покрытия сварной сеткой STM или STNB с d=5 мм, раствором M 50-T и M 100-T толщиной 5 см) с двух сторон           | m <sup>2</sup> |          |        | 346,26<br>154,08     |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om           | 1,1200   | 37,49  | 41,99                |
|    | 7122050013442     | Tencuitor   | h-om           | 2,0200   | 37,49  | 75,73                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om           | 0,9700   | 37,49  | 36,37                |
|    | 2873132004220     | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37  | kg             | 4,8000   | 13,60  | 67,89                |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|---------------|--|------|----------|----------|----------|
|    | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 1,0000   | 10,60    | 11,02    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 37,4000  | 1,32     | 51,34    |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0038   | 1 600,00 | 6,32     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,1340   | 170,00   | 23,69    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,5000   | 15,30    | 7,96     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,4000   | 20,00    | 8,32     |
|    | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2   | kg   | 0,4000   | 33,40    | 13,89    |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200   | 5,00     | 0,60     |
|    | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora   | h-ut | 0,0220   | 15,00    | 0,33     |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 0,0220   | 25,00    | 0,55     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0500   | 5,00     | 0,25     |
| 43 | 1             | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8mm -Арматура для крепления армат сетки не учтен в поз 41   | kg   |          |          | 10,60    |
|    | 2019-43       | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8mm   | kg   | 1,0000   | 10,60    | 0,00     |
| 44 | RCsB05A       | Beton armat clasa B20/M250 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Усиление угловых участков стен и простенков)  | m3   |          |          | 1 446,82 |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 8,5000   | 37,49    | 318,67   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 6,7000   | 37,49    | 251,18   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 408,0000 | 1,32     | 554,72   |
|    | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,6580   | 240,00   | 162,67   |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,7230   | 170,00   | 126,58   |
|    | 2952270003101 | Vibrator de butelie  | h-ut | 0,6000   | 5,00     | 3,00     |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1500   | 200,00   | 30,00    |
| 45 | RCsC02C       | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, без креплений, для железобетона, при дополнении или реконструкции существующих зданий, для колонн с 15 мм облицовкой)   | m2   |          |          | 96,09    |
|    | 7124010010700 | Dulgher  | h-om | 1,7200   | 37,49    | 64,48    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1800   | 37,49    | 6,75     |
|    | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942  | m3   | 0,0017   | 2 800,00 | 4,87     |
|    | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111  | kg   | 0,0420   | 15,00    | 0,64     |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare   | kg   | 0,1200   | 15,30    | 1,87     |
|    | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala  | m2   | 0,1800   | 75,00    | 13,77    |
|    | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942  | m3   | 0,0010   | 2 800,00 | 2,87     |
|    | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm   | kg   | 0,0350   | 15,00    | 0,54     |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0400   | 5,00     | 0,20     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200   | 5,00     | 0,10     |
| 46 | CC02J         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg   |          |          | 13,54    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton   | h-om | 0,0590   | 37,49    | 2,21     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0030   | 37,49    | 0,11     |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0250   | 10,60    | 10,87    |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 15,00    | 0,15     |
|    | 2010237318750 | Distantieri  | buc  | 0,3000   | 0,01     | 0,00     |
|    | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,0010   | 200,00   | 0,20     |
| 47 | RpIzA03A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Очистка стен в осях 3-7)  | m2   |          |          | 6,15     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1400   | 37,49    | 5,25     |
|    | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30   | buc  | 0,3000   | 3,00     | 0,90     |
| 48 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка  | kg   |          |          | 15,75    |
|    |               |  |      |          |          | 1,69     |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|-------------------|--|------|----------|----------|----------|
|    |                   | armaturной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)  |      |          |          |          |
|    | 7123020011140     | Fierar beton   | h-om | 0,0400   | 37,49    | 1,50     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050   | 37,49    | 0,19     |
|    | 2873122004100     | Plase sudate   | kg   | 1,0100   | 13,60    | 13,74    |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050   | 10,60    | 0,05     |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 15,00    | 0,15     |
|    | 2010237318750     | Distantieri  | buc  | 0,3000   | 0,01     | 0,00     |
|    | 2922140007000     | Macara   | h-ut | 0,0006   | 200,00   | 0,12     |
| 49 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |          |          | 50,90    |
|    |                   |  |      |          |          | 26,24    |
|    | 7132030012600     | Mozaicar   | h-om | 0,6000   | 37,49    | 22,49    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000   | 37,49    | 3,75     |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000  | 1,32     | 17,16    |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420   | 170,00   | 7,14     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300   | 10,00    | 0,30     |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120   | 5,00     | 0,06     |
| 50 | CG01A1 k=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)                                     | m2   |          |          | 17,13    |
|    |                   |  |      |          |          | 9,00     |
|    | 7132030012600     | Mozaicar   | h-om | 0,1000   | 37,49    | 7,50     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200   | 37,49    | 1,50     |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500   | 1,32     | 5,68     |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070   | 170,00   | 2,38     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030   | 10,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015   | 5,00     | 0,02     |
| 51 | CD50C             | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка парапета)   | m3   |          |          | 1 330,29 |
|    |                   |  |      |          |          | 212,19   |
|    | 7122050013400     | Zidar  | h-om | 4,7000   | 37,49    | 176,20   |
|    | 9310060019930     | Muncitor   | h-om | 0,9600   | 37,49    | 35,99    |
|    | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc  | 400,0000 | 2,20     | 880,00   |
|    | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50  | m3   | 0,2410   | 650,00   | 156,64   |
|    | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3   | 0,0005   | 2 800,00 | 1,46     |
|    | 2922140007000     | Macara   | h-ut | 0,4000   | 200,00   | 80,00    |
| 52 | CA04F             | Beton turnat in , grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice бетонный пояс БМ 250   | m3   |          |          | 1 091,72 |
|    |                   |  |      |          |          | 198,69   |
|    | 7123010010200     | Betonist   | h-om | 4,8500   | 37,49    | 181,83   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4500   | 37,49    | 16,87    |
|    | 2663102100000-250 | Beton M250   | m3   | 1,0250   | 790,00   | 834,02   |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000   | 5,00     | 3,00     |
|    | 2922140007000     | Macara   | h-ut | 0,2800   | 200,00   | 56,00    |
| 53 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg   |          |          | 14,93    |
|    |                   |  |      |          |          | 3,71     |
|    | 7123020011140     | Fierar beton   | h-om | 0,0950   | 37,49    | 3,56     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040   | 37,49    | 0,15     |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 1,0250   | 10,60    | 10,87    |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100   | 15,00    | 0,15     |
|    | 2010237318750     | Distantieri  | buc  | 0,2800   | 0,01     | 0,00     |
|    | 2922140007000     | Macara   | h-ut | 0,0010   | 200,00   | 0,20     |
| 54 | CC02L             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8  | kg   |          |          | 13,84    |

| 1  | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------------|--|------|--------|----------|----------|
|    |                     | mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)                                |      |        |          | 2,62     |
|    | 7123020011140       | Fierar beton   | h-om | 0,0650 | 37,49    | 2,44     |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 37,49    | 0,19     |
|    | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,60    | 10,86    |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    | 2010237318750       | Distantieri  | buc  | 0,2800 | 0,01     | 0,00     |
|    | 2922140007000       | Macara   | h-ut | 0,0010 | 200,00   | 0,20     |
| 55 | RCsB21A             | Forarea mecanica a gaurilor Сверление отверстий в стенах для устройства мон пояса  | buc  |        |          | 12,11    |
|    |                     |  |      |        |          | 4,50     |
|    | 7123010010200       | Betonist   | h-om | 0,1200 | 37,49    | 4,50     |
|    | 2811236832352       | Burghiu widia  | buc  | 0,3000 | 23,20    | 7,31     |
|    | 2940520007609       | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut | 0,0600 | 5,00     | 0,30     |
| 56 | CB02C               | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2   |        |          | 67,74    |
|    |                     |  |      |        |          | 44,99    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 37,49    | 7,50     |
|    | 7124010010700       | Dulgher  | h-om | 1,0000 | 37,49    | 37,49    |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,00     |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03     |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000 | 0,30     | 0,09     |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300 | 11,60    | 0,35     |
|    | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,38     |
|    | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,1300 | 75,00    | 9,75     |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80     |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80     |
|    | 2320187315789       | Decofrol   | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80     |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00     |
| 57 | CL18A               | Confectii metalice diverse dinarmatura d 12 mm L=800mm , inglobate total sau partial inHILTY HIT-1 (Разные металлические изделия из рифленной и арматурной стали, установленной на растворе HILTY HIT-1)poz 9  | kg   |        |          | 20,12    |
|    |                     |  |      |        |          | 7,87     |
|    | 7214240021810       | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 37,49    | 7,12     |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 37,49    | 0,37     |
|    | 7212030022700       | Sudor  | h-om | 0,0100 | 37,49    | 0,37     |
|    | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000 | 11,60    | 11,60    |
|    | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 33,40    | 0,17     |
|    | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150 | 22,10    | 0,33     |
| 58 | CF17D               | Diverse lucrari -Анкер химический HILTY HIT-1  | kg   |        |          | 798,23   |
|    |                     |  |      |        |          | 2,63     |
|    | 7122050013400       | Zidar  | h-om | 0,0700 | 37,49    | 2,63     |
|    | 1421302200465-Hilti | Анкер химический HILTY HIT-1   | kg   | 1,0200 | 780,00   | 795,60   |
|    |                     | <b>1.7. выход на чердак- лист 20</b>   |      |        |          |          |
| 59 | RpDC04B             | Taierea cu masina cu discuri diamantate<br>Резка машиной с алмазн дисками  | m    |        |          | 83,19    |
|    |                     |  |      |        |          | 13,88    |
|    | 7123011000200       | Betonist   | h-om | 0,3700 | 37,49    | 13,87    |
|    | 2881116002721       | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1   | buc  | 0,0035 | 2 300,00 | 8,27     |
|    | 2940520007684       | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP  | h-ut | 0,3700 | 15,00    | 5,55     |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,3700 | 150,00   | 55,50    |
| 60 | RCsB50A             | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15  | m3   |        |          | 1 383,00 |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|---|------|---------|--------|--------------------|
|    |                   |   |      |         |        | 1 034,67           |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om | 27,6000 | 37,49  | 1 034,72           |
|    | 2875277400000     | Compresor (7 atm.) 6 m3/min   | h-ut | 7,7400  | 15,00  | 116,10             |
|    | 2952270003311     | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut | 15,4800 | 15,00  | 232,20             |
| 61 | RCsB04D           | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc. la cladiri existente (Товарный бетон, BM 250   | m3   |         |        | 1 113,10<br>254,60 |
|    | 7123010010200     | Betonist  | h-om | 4,3800  | 37,49  | 164,21             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,4100  | 37,49  | 90,35              |
|    | 2663102100000-250 | Beton M250  | m3   | 1,0250  | 790,00 | 825,55             |
|    | 2952270003101     | Vibrator de butelie   | h-ut | 0,6000  | 5,00   | 3,00               |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500  | 200,00 | 30,00              |
| 62 | RCsD08D           | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari (Монтаж сварных сеток STM или STNB на специальные конструкции или усиления и соединения)   | kg   |         |        | 17,50<br>2,85      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0700  | 37,49  | 2,62               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0060  | 37,49  | 0,22               |
|    | 2873122004111     | Plase sudate STM sau STNB   | kg   | 1,0100  | 13,60  | 14,42              |
|    | 2710602000030     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg   | 0,0050  | 10,60  | 0,06               |
|    | 2746133803142     | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,16               |
|    | 2523156719079     | Distantier din plastic  | buc  | 0,1500  | 0,10   | 0,02               |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0006  | 5,00   | 0,00               |
| 63 | RCsD01D           | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура OB 37, диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, установленная в существующие строительные элементы. Заготовка арматуры для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) | kg   |         |        | 15,49<br>4,12      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0800  | 37,49  | 3,00               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 37,49  | 1,12               |
|    | 2710602000030     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg   | 1,0250  | 10,60  | 10,86              |
|    | 2746133803142     | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15               |
|    | 2010237318750     | Distantieri   | buc  | 0,1500  | 0,01   | 0,00               |
|    | 2952270004203     | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm   | h-ut | 0,0028  | 25,00  | 0,07               |
|    | 2940340004205     | Masina de fasonat otel beton  | h-ut | 0,0035  | 15,00  | 0,05               |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0350  | 5,00   | 0,18               |
|    | 2952270006612     | Troliu de intins OB   | h-ut | 0,0025  | 25,00  | 0,06               |
| 64 | RCsD02D           | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура OB 37, диаметром более 8 мм, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, установленная в существующие строительные элементы. Для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)   | kg   |         |        | 15,24<br>4,05      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0780  | 37,49  | 2,92               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 37,49  | 1,12               |
|    | 2710602000035     | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm   | kg   | 1,0250  | 10,60  | 10,87              |
|    | 2746133803142     | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15               |
|    | 2010237318750     | Distantieri   | buc  | 0,1500  | 0,01   | 0,00               |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0350  | 5,00   | 0,18               |
| 65 | RCsC02A           | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, без креплений, для железобетона, при  | m2   |         |        | 55,26<br>37,49     |



| 1  | 2                | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|    |                  | дополнении или реконструкции существующих зданий, для стен и плит с 15 мм облицовкой)   |      |         |          |                    |
|    | 7124010010700    | Dulgher   | h-om | 0,8200  | 37,49    | 30,74              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800  | 37,49    | 6,75               |
|    | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942   | m3   | 0,0012  | 2 800,00 | 3,20               |
|    | 2873145886942    | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111   | kg   | 0,0320  | 15,00    | 0,49               |
|    | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200  | 15,30    | 1,86               |
|    | 2020212928359    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala   | m2   | 0,1150  | 75,00    | 8,76               |
|    | 2010102904420    | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942   | m3   | 0,0010  | 2 800,00 | 3,20               |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10               |
| 66 | CB20A            | Sustineri din elemente de schele metalice tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из металлических трубчатых лесов, высотой до 3м, для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, установленных внутри конструкций из скользящей опалубки, высота зданий до 35 м включительно) | m2   |         |          | 66,02<br>43,10     |
|    | 7124010010700    | Dulgher   | h-om | 0,8500  | 37,49    | 31,87              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 37,49    | 11,25              |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0001  | 2 800,00 | 0,00               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0005  | 2 800,00 | 0,99               |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0002  | 2 800,00 | 0,99               |
|    | 2010102918000    | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schele  | m3   | 0,0050  | 2 800,00 | 13,80              |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|    | 2874115838165    | Suruburi uzuale hexagonale 12 x 200 F1  | buc  | 0,0500  | 0,30     | 0,02               |
|    | 2874115840479    | Piulita M12   | buc  | 0,0500  | 0,10     | 0,00               |
|    | 2874125881265    | Saibe uzuale plate M 12   | kg   | 0,0020  | 0,10     | 0,00               |
|    | 2811230007606    | Schele metalice tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut | 5,0000  | 1,00     | 5,00               |
|    | 2922140006707    | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM   | h-ut | 0,0100  | 200,00   | 1,97               |
|    |                  | <b>1.8. Бетонные опоры под стойки и стропильная система лист 22-23</b>  |      |         |          |                    |
| 67 | RCsB10A          | Rezemarea popilor cu beton  | buc  |         |          | 38,20<br>23,62     |
|    | 7123010010200    | Betonist  | h-om | 0,6300  | 37,49    | 23,62              |
|    | 1421102200240    | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,0140  | 240,00   | 3,43               |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | m3   | 6,1500  | 1,32     | 8,28               |
|    | 1421102200587    | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0150  | 170,00   | 2,60               |
|    | 2952270003101    | Vibrator de butelie   | h-ut | 0,0350  | 5,00     | 0,17               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10               |
| 68 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Анкера   | kg   |         |          | 20,82<br>7,87      |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM  | h-om | 0,1900  | 37,49    | 7,12               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 37,49    | 0,37               |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 0,0100  | 37,49    | 0,37               |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|    | 2775276309886-An | Confectii metalice inglobate in beton (Анкера)  | kg   | 1,0000  | 12,30    | 12,30              |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050  | 33,40    | 0,17               |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150  | 22,10    | 0,33               |
| 69 | CE41A            | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)  | m3   |         |          | 4 601,74<br>903,13 |
|    | 7124010010730    | Dulgher 3   | h-om | 21,6800 | 37,49    | 812,78             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,4100  | 37,49    | 90,35              |
|    | 20101029087372   | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a  | m3   | 0,1600  | 2 800,00 | 448,00             |
|    | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a  | m3   | 0,0600  | 2 800,00 | 168,00             |
|    | 20101029041692   | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la  | m3   | 0,8300  | 2 800,00 | 2 324,00           |
|    | 28741458870491   | Cuie de constructie   | kg   | 7,2000  | 15,00    | 108,00             |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|    | 27106020001211    | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)   | kg   | 4,3800  | 10,60    | 46,43              |
|    | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)  | m2   | 3,3800  | 7,50     | 25,35              |
|    | 24142161094821    | Pasta antiseptica   | kg   | 1,9600  | 14,30    | 28,03              |
|    | 28731220007511    | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg   | 38,0000 | 13,30    | 505,40             |
|    | 24105200067531    | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut | 0,1500  | 200,00   | 30,00              |
|    | 29552700002608    | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)  | h-ut | 0,4400  | 35,00    | 15,40              |
| 70 | CN50A             | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)  | m3   |         |          | 175,67<br>31,87    |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om | 0,8500  | 37,49    | 31,87              |
|    | 2124117000002-L   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara (Prelucrarea lemnului)  | kg   | 1,7000  | 12,60    | 21,42              |
|    | 2430127317192-L   | Diamoniu fosfat (Prelucrarea lemnului)  | kg   | 6,7000  | 14,30    | 95,81              |
|    | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare  | kg   | 0,0120  | 14,30    | 0,17               |
|    | 2320166200755     | Petrol distilat tip 0/200   | kg   | 1,0000  | 14,60    | 14,60              |
|    | 2410520006700     | Automacara  | h-ut | 0,0050  | 200,00   | 1,00               |
|    | 2952270002921     | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)   | h-ut | 0,0600  | 150,00   | 9,00               |
|    | 3410540000001     | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0120  | 150,00   | 1,80               |
|    |                   | <b>1.9. Прямок</b>  |      |         |          |                    |
| 71 | CA03G             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, Beton подп стенка из БМ 200  | m3   |         |          | 1 008,66<br>164,96 |
|    | 7123010010200     | Betonist  | h-om | 4,0000  | 37,49    | 149,96             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000  | 37,49    | 15,00              |
|    | 2663102100000-200 | Beton M200  | m3   | 1,0250  | 760,00   | 790,71             |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000  | 5,00     | 3,00               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,2500  | 200,00   | 50,00              |
| 72 | CB02B             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pna la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) | m2   |         |          | 60,27<br>35,61     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 37,49    | 7,50               |
|    | 7124010010700     | Dulgher   | h-om | 0,7500  | 37,49    | 28,12              |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050  | 0,10     | 0,00               |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000  | 0,10     | 0,03               |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000  | 0,30     | 0,09               |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300  | 11,60    | 0,35               |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0250  | 15,00    | 0,38               |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2   | 0,1000  | 75,00    | 7,50               |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010  | 2 800,00 | 2,80               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0010  | 2 800,00 | 2,80               |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0015  | 2 800,00 | 4,17               |
|    | 2320187315789     | Decofrol  | kg   | 0,1200  | 15,00    | 1,80               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200  | 200,00   | 4,00               |
| 73 | CC02A             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке, )  | kg   |         |          | 12,59<br>1,72      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 0,0460  | 37,49    | 1,72               |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250  | 10,60    | 10,86              |
| 74 | CC02B2            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для стен и   | kg   |         |          | 11,88<br>1,01      |



| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
|    |               | диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке, ) |      |        |        |        |
|    | 7123020011140 | Fierar beton   | h-om | 0,0270 | 37,49  | 1,01   |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,60  | 10,87  |
| 75 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)  | m3   |        |        | 236,43 |
|    |               |  |      |        |        | 33,71  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9000 | 37,49  | 33,74  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 1,1000 | 170,00 | 187,00 |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                   | h-ut | 0,2100 | 25,00  | 5,25   |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 25,00  | 10,50  |
| 76 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)  | m3   |        |        | 328,81 |
|    |               |  |      |        |        | 37,13  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 37,49  | 37,12  |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3   | 1,1500 | 240,00 | 275,92 |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                   | h-ut | 0,2100 | 25,00  | 5,24   |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 25,00  | 10,51  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L Olbi Com**



S.R.L. (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**IP Universitatea de Stat de Medicina si  
Farmacie "Nicolae Testemitanu"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**Reconstructia imobilului cu  
nr.cad.0100213832.01 cam nr.8  
din str .M. Lomonosov 63. sect,  
Centru, mun Chisinau 065/18-  
92- SA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Lucrari de constructie ( SA)**

Valoarea de deviz 10 078 794 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                             |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu      |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                           |
|        |                             | <b>1. Perete</b>   |      |                                       |                                       |                             |
| 1      | RCsB50A                     | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15  | m3   | 0,830                                 | 1 731,33<br>1 034,70                  | 1 437,0<br>858,8            |
| 2      | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Пробивка проемов )                            | m3   | 17,180                                | 191,60<br>191,20                      | 3 291,7<br>3 284,8          |
| 3      | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) в осях 2-3, 5-6 по оси В | m3   | 5,500                                 | 1 297,95<br>195,33                    | 7 138,7<br>1 074,3          |
| 4      | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m Залладка проемов кирпичом  | m3   | 21,040                                | 1 297,88<br>195,32                    | 27 307,3<br>4 109,6         |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |                                       |                                       | 39 174,7                    |
|        |                             | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>39 174,7<br/>9 327,5</b> |
|        |                             | <b>2. Чердачное перекрытие - лист</b>  |      |                                       |                                       |                             |



| 1  | 2                | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|------------------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |                  | <b>38</b>   |     |         |                    |                       |
| 5  | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, антиконденсатная)  | m2  | 476,810 | 18,43<br>9,37      | 8 787,5<br>4 468,9    |
| 6  | CA04F<br>примен  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 200 mm<br>476.81*0.2  | m3  | 95,360  | 1 471,81<br>198,70 | 140 351,4<br>18 947,7 |
| 7  | IzF18C<br>k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2  | 476,810 | 64,67<br>21,91     | 30 836,7<br>10 448,3  |
| 8  | CC03C            | Montare plase sudate 4 BP 150*150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 4 BP 150*150)  | kg  | 615,080 | 15,21<br>1,12      | 9 357,7<br>691,8      |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 189 333,3             |
|    |                  | <b>Total Чердачное перекрытие - лист 38</b>   |     |         |                    | <b>189 333,3</b>      |
|    |                  | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>34 556,7</b>       |
|    |                  | <b>3. Acoperis лист 36</b>  |     |         |                    |                       |
| 9  | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)<br>антиконденсатная пленка                    | m2  | 783,000 | 18,43<br>9,37      | 14 430,6<br>7 338,7   |
| 10 | CE30A            | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25<br>обрешетка норма 0,0075<br>м3/м2  | m2  | 726,000 | 34,01<br>11,06     | 24 690,9<br>8 029,2   |



| 1  | 2             | 3   | 4  | 5       | 6                  | 7                     |
|----|---------------|---|----|---------|--------------------|-----------------------|
| 11 | CE30A         | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25<br>обрешетка сплошная -свес   | m2 | 57,000  | 86,65<br>11,06     | 4 938,8<br>630,4      |
| 12 | CR03A         | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Каркас стен из необработанных хвойных бревен и ригелей для сельского строительства) Контр обрешетка из брусков 50*50<br>расход 0,0028352                                 | m3 | 2,230   | 4 549,06<br>824,80 | 10 144,4<br>1 839,3   |
| 13 | CE07A         | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) соама 54ml   | m2 | 783,000 | 199,49<br>43,11    | 156 201,6<br>33 757,9 |
| 14 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка снегозадержателей )  | m  | 78,400  | 90,50<br>9,75      | 7 095,2<br>764,2      |
| 15 | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов )  | m3 | 2,100   | 4 183,48<br>843,52 | 8 785,3<br>1 771,4    |
| 16 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Закл детали из уголка 32*32*3  | kg | 12,000  | 22,12<br>7,88      | 265,5<br>94,5         |
| 17 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |    | 0,012   | 600,00<br>241,67   | 7,2<br>2,9            |
| 18 | CE31B<br>прим | Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice - Подшивка свесов пластик вагонкой  | m2 | 156,000 | 137,30<br>77,23    | 21 419,5<br>12 047,8  |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                  | 7                   |
|----|--------|---|----|---------|--------------------|---------------------|
| 19 |        | Заделка торцов, углов<br>пластиковой планкой  | m  | 120,000 | 7,30<br>0,00       | 875,7<br>0,0        |
| 20 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al<br>lemnariei, pe suprafete ascunse cu<br>paste antiseptice: carcasa din<br>chereste. (Антисептирование<br>деревянных конструкций, на<br>скрытых поверхностях, с<br>использованием<br>антисептической пасты: каркаса<br>из пиломатериалов)(5.455+1.50<br>обрешетка )                             | m3 | 6,950   | 58,30<br>14,62     | 405,2<br>101,6      |
| 21 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe. (Огнезащита<br>деревянных конструкций: ферм,<br>арок, балок, стропильных<br>балок, подстропильных<br>брусьев)37,6-26,4  | m3 | 11,200  | 175,25<br>31,87    | 1 962,8<br>356,9    |
| 22 | CL17A  | Confectii metalice diverse,<br>montate aparent: parapeti si<br>panouri despartitoare pentru<br>balcon Ограждение кровли   | kg | 808,000 | 21,97<br>9,75      | 17 750,0<br>7 875,9 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectionilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a confectionilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv | t  | 0,808   | 599,63<br>241,46   | 484,5<br>195,1      |
| 24 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>(Система желобов типа "brass"<br>из листовой стали с<br>антикоррозионной защитой)<br>diam 125 mm burlan 14 buc ,ccot<br>de gheab -4 buc  | m  | 115,000 | 179,90<br>11,25    | 20 688,4<br>1 293,4 |
| 25 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>(Системы водосточных труб<br>типа "brass" из листовой стали с<br>антикоррозионной защитой)<br>diam 100mm .cot burlan -70buc  | m  | 160,000 | 179,98<br>13,12    | 28 796,6<br>2 099,4 |
| 26 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic (Установка элементов   | m3 | 0,030   | 4 200,00<br>843,33 | 126,0<br>25,3       |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5         | 6                         | 7                           |
|----|--------|---|-----|-----------|---------------------------|-----------------------------|
|    |        | каркаса с антисептированием)  |     |           |                           |                             |
| 27 | CE42A  | Executarea lucarnelor<br>(Устройство слуховых окон)<br>1.26*1.6 cu jaluze   | buc | 1,000     | <u>1 138,00</u><br>247,50 | <u>1 138,0</u><br>247,5     |
| 28 | CE42A  | Executarea lucarnelor<br>(Устройство слуховых окон)<br>0,4*0,4 cu jaluze  | buc | 2,000     | <u>1 138,05</u><br>247,55 | <u>2 276,1</u><br>495,1     |
| 29 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata) pentru invelitorile<br>acoperisurilor (Кровля из плит из<br>листовой стали с антикорроз<br>покрытием  | m2  | 1,500     | <u>202,60</u><br>43,13    | <u>303,9</u><br>64,7        |
| 30 | CD50C  | Zidarie din caramida medie,<br>format 250 x 120 x 65 la pereti<br>exteriori cu inaltimea pina la 4 m<br>(Кирпичная кладка каналов)  | m3  | 6,400     | <u>1 330,11</u><br>212,19 | <u>8 512,7</u><br>1 358,0   |
| 31 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, Metal<br>каркас из уголка и под зонты  | kg  | 2 442,300 | <u>22,12</u><br>7,87      | <u>54 027,1</u><br>19 228,0 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a confectiilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv | t   | 2,440     | <u>599,63</u><br>241,43   | <u>1 463,1</u><br>589,1     |
| 33 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic (Установка элементов<br>каркаса с антисептированием)   | m3  | 0,800     | <u>4 183,50</u><br>843,50 | <u>3 346,8</u><br>674,8     |
| 34 | CN50A  | Tratament ignifug al lemniei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe. (Огнезащита<br>деревянных конструкций: ферм,<br>арок, балок, стропильных<br>балок, подстропильных<br>брусев)  | m3  | 0,800     | <u>175,38</u><br>31,88    | <u>140,3</u><br>25,5        |
| 35 | CA04F  | Beton turnat in, grinzi, preparat<br>cu centrala de betoane sau beton<br>marfa e (Устройство бетонных,<br>балок товарный бетон 150)   | m3  | 1,280     | <u>1 154,69</u><br>198,67 | <u>1 478,0</u><br>254,3     |
| 36 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 f,  | kg  | 154,000   | 14,95                     | 2 303,0                     |

| 1  | 2        | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |          | cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi i, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм )  |     |         | 3,71             | 571,6                          |
| 37 | CB02C    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2  | 10,500  | 68,27<br>44,99   | 716,8<br>472,4                 |
| 38 | IzF10A   | Strat termoizolator Утепление вентшахт минватой толщ 50мм   | m2  | 285,500 | 74,30<br>6,37    | 21 212,8<br>1 819,6            |
| 39 | CD07A    | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка внутренних стен вентшахт из оцинк стали gr 0.45 )  | m2  | 285,500 | 114,92<br>33,74  | 32 810,0<br>9 633,1            |
| 40 | CD07A    | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de tabla zincata colorata protejata anticoroziv (Обшивка наружных стен вентшахт из оцинк стали цветной с антикорроз защитой gr 0.45 )   | m2  | 286,900 | 131,57<br>33,74  | 37 747,7<br>9 680,3            |
| 41 | RpVB30C1 | Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata colorata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime (Изготовление и установка вентиляционного зонта из оцинкованной стали с полимерным покрытием , толщиной 0,5 мм)  | m2  | 18,800  | 218,47<br>105,72 | 4 107,3<br>1 987,6             |
|    |          | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 490 651,8                      |
|    |          | <b>Total Acoperis лист 36<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>490 651,8<br/>125 325,5</b> |
|    |          | <b>4. Pereti despartitori</b>   |     |         |                  |                                |



| 1  | 2             | 3   | 4     | 5       | 6                     | 7                     |
|----|---------------|---|-------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 42 | CD72D         | Pereti despartitori plane din PGC gidrofob cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm мм 3, cu inaltimea pina la 4 m  | m2    | 366,000 | 372,93<br>136,80      | 136 491,8<br>50 069,2 |
| 43 | CD72D         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm, cu inaltimea pina la 4 m  | m2    | 180,000 | 361,40<br>136,80      | 65 052,9<br>24 624,2  |
| 44 | CD72B         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm   | m2    | 530,100 | 270,62<br>100,59      | 143 454,3<br>53 324,4 |
| 45 | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane Зашивка вентканалов гипсокартоном с одной стороны   | m2    | 78,900  | 172,69<br>95,60       | 13 625,6<br>7 542,8   |
| 46 | СК18С<br>прим | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка усиленного дверного профиля )  | m     | 489,000 | 84,63<br>9,75         | 41 385,0<br>4 766,5   |
| 47 | CA03F         | Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство фонд-та под кирпич перегородки M100)  | m3    | 7,640   | 977,57<br>144,33      | 7 468,6<br>1 102,7    |
| 48 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg    | 148,590 | 13,54<br>2,51         | 2 012,3<br>373,3      |
| 49 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida,  | 100m2 | 7,090   | 20 807,69<br>6 379,68 | 147 526,5<br>45 231,9 |



| 1  | 2      | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                   |
|----|--------|--|----|---------|--------------------|---------------------|
|    |        | inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)М 150, ( caramida plina )  |    |         |                    |                     |
| 50 | CA04F  | Beton turnat ini, grinzi,-<br>Устройство бетонных<br>перемычек БМ 200 лист 40  | m3 | 1,100   | 1 260,45<br>198,73 | 1 386,5<br>218,6    |
| 51 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile,-<br>опалубка перемычек   | m2 | 24,030  | 60,57<br>35,62     | 1 455,4<br>855,9    |
| 52 | CB20A  | Sustineri din elemente de schela<br>metalica tubulara pentru cofrajele<br>planseelor cu sarcina totala asupra<br>cofrajelor de cel mult 1000<br>DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in<br>interiorul constructiilor executate<br>cu cofraje glisante, inaltimea<br>constructiilor fiind pina la 35 m<br>inclusiv, cu inaltimea sustinerilor<br>pina la 3 m inclusiv (Опоры из<br>металлических трубчатых<br>лесов, высотой до 3м, для<br>опалубки перекрытий с общей<br>нагрузкой более 1000 кг/м2,<br>установленных внутри<br>конструкций из скользящей<br>опалубки, высота зданий до 35<br>м включительно) | m2 | 4,700   | 81,36<br>43,11     | 382,4<br>202,6      |
| 53 | CC02K3 | Armaturi din otel beton OB 37 ,<br>cu diametrul barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, si montate in grinzi la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35<br>m, (Перемычки, )   | kg | 50,890  | 14,58<br>3,34      | 742,2<br>169,8      |
| 54 | CC02L3 | Armaturi din otel beton OB 37e,<br>cu diametrul barelor peste 8 mm,<br>si montate in grinzii, la inaltimi<br>mai mici sau egale cu 35 m, e<br>(Перемычки)  | kg | 207,000 | 13,72<br>2,47      | 2 840,8<br>512,2    |
| 55 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton<br>Крепление кирп чных<br>перегородок лист 47   | kg | 965,850 | 22,12<br>7,87      | 21 366,0<br>7 604,1 |



| 1  | 2             | 3  | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------------|--|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>   | lei |          |                  | 585 190,3                      |
|    |               | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                  | <b>585 190,3<br/>196 598,2</b> |
|    |               | <b>5. Pardosele лист 42</b>  |     |          |                  |                                |
|    |               | <b>5.1. Тип 1</b>  |     |          |                  |                                |
| 56 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm  | m3  | 22,130   | 324,66<br>37,12  | 7 184,8<br>821,4               |
| 57 | CG22A3        | Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm  | m2  | 221,300  | 128,99<br>31,12  | 28 545,6<br>6 886,1            |
| 58 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,   | m2  | -221,300 | 20,23<br>0,75    | -4 476,0<br>-165,9             |
| 59 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2  | 221,300  | 51,17<br>26,24   | 11 324,7<br>5 807,6            |
| 60 | CC03C         | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)   | kg  | 617,430  | 15,21<br>1,12    | 9 393,3<br>694,4               |
| 61 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки не скользящая п на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x 400 mm, mata, calitate superioara ) | m2  | 221,300  | 241,99<br>108,72 | 53 553,2<br>24 060,0           |
| 62 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m   | 91,000   | 38,69<br>18,75   | 3 520,5<br>1 705,8             |



| 1  | 2             | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|----|---------------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|    |               | (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею), h=10 cm.   |     |         |                 |                               |
|    |               | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 109 046,1                     |
|    |               | <b>Total Тип 1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>109 046,1<br/>39 809,4</b> |
|    |               | <b>5.2. Тип 2</b>  |     |         |                 |                               |
| 63 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm  | m3  | 7,230   | 324,69<br>37,12 | 2 347,5<br>268,4              |
| 64 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8 (M 200 ), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) Gr =80 mm | m2  | 72,250  | 129,00<br>31,12 | 9 320,0<br>2 248,2            |
| 65 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,   | m2  | -72,250 | 20,22<br>0,75   | -1 461,2<br>-54,2             |
| 66 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером   | m2  | 72,250  | 6,99<br>1,50    | 505,1<br>108,3                |
| 67 | CE13A2        | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale<br>Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь  | m2  | 72,250  | 84,24<br>25,49  | 6 086,2<br>1 841,9            |
| 68 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat  | m2  | 72,250  | 48,52<br>4,50   | 3 505,5<br>325,1              |
| 69 | CC03C         | Montare plase sudate 5 BP  | kg  | 201,580 | 15,21           | 3 066,8                       |



| 1  | 2             | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                   |
|----|---------------|---|-----|---------|------------------|---------------------|
|    |               | 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 ВР 100*100)  |     |         | 1,12             | 226,7               |
| 70 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2  | 72,250  | 51,17<br>26,24   | 3 697,2<br>1 896,1  |
| 71 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером  | m2  | 72,250  | 6,99<br>1,50     | 505,1<br>108,3      |
| 72 | IzF04A<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald lapardosele<br>Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой  | m2  | 72,250  | 67,67<br>3,00    | 4 889,1<br>216,7    |
| 73 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) gr 20 mm  | m2  | 72,250  | 51,17<br>26,24   | 3 697,2<br>1 896,1  |
| 74 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150   | m2  | -72,250 | 17,24<br>9,00    | -1 245,6<br>-650,1  |
| 75 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2  | 72,250  | 241,99<br>108,72 | 17 484,1<br>7 855,1 |
|    |               | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 52 397,0            |



| 1  | 2             | 3  | 4         | 5       | 6               | 7                            |
|----|---------------|--|-----------|---------|-----------------|------------------------------|
|    |               | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                 | <b>52 397,0<br/>16 286,6</b> |
|    |               | <b>5.3. Tip 3</b>  |           |         |                 |                              |
| 76 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm  | m3        | 8,830   | 324,65<br>37,11 | 2 866,7<br>327,7             |
| 77 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8 (M 200 ), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) Gr =80 mm | m2        | 88,300  | 128,99<br>31,12 | 11 390,2<br>2 747,6          |
| 78 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  | m2        | -88,300 | 20,22<br>0,75   | -1 785,7<br>-66,2            |
| 79 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером   | m2        | 88,300  | 6,99<br>1,50    | 617,3<br>132,4               |
| 80 | CE13A2        | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale<br>Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь  | m2        | 88,300  | 84,24<br>25,49  | 7 438,2<br>2 251,0           |
| 81 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 60 mm, intr-un strat  | m2        | 88,300  | 59,60<br>4,50   | 5 262,4<br>397,2             |
| 82 | CC03C         | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)   | kg.s.r.l. | 246,360 | 15,21<br>1,12   | 3 748,1<br>277,1             |



| 1  | 2      | 3   | 4   | 5         | 6               | 7                            |
|----|--------|---|-----|-----------|-----------------|------------------------------|
| 83 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2  | 88,300    | 51,17<br>26,24  | 4 518,6<br>2 317,3           |
| 84 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината gr 10 cl 32 "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плитуса h =7 см и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2  | 88,300    | 242,40<br>58,11 | 21 403,7<br>5 131,1          |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |           |                 | 55 459,5                     |
|    |        | <b>Total Тип 3<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |           |                 | <b>55 459,5<br/>13 515,2</b> |
|    |        | <b>5.4. Тип 4</b>   |     |           |                 |                              |
| 85 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером  | m2  | 1 226,800 | 6,99<br>1,50    | 8 576,6<br>1 839,7           |
| 86 | CE13A2 | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale<br>Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь   | m2  | 1 226,800 | 84,24<br>25,49  | 103 344,0<br>31 275,1        |
| 87 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 60 mm, intr-un strat   | m2  | 1 226,800 | 59,60<br>4,50   | 73 113,2<br>5 519,1          |
| 88 | CC03C  | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)  | kg  | 3 422,770 | 15,21<br>1,12   | 52 073,1<br>3 849,6          |



| 1  | 2      | 3  | 4   | 5         | 6               | 7                              |
|----|--------|--|-----|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 89 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2  | 1 226,800 | 51,17<br>26,24  | 62 779,1<br>32 194,9           |
| 90 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината gr 10 cl 32 "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плинтуса h =7 см и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2  | 1 226,800 | 242,40<br>58,11 | 297 373,3<br>71 288,7          |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |           |                 | 597 259,3                      |
|    |        | <b>Total Тип 4<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |           |                 | <b>597 259,3<br/>145 967,1</b> |
|    |        | <b>5.5. Тип 5 (380.8m2-<br/>25.7m2=355.1m2)</b>  |     |           |                 |                                |
| 91 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером   | m2  | 355,100   | 6,99<br>1,50    | 2 482,5<br>532,5               |
| 92 | CE13A2 | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale<br>Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь  | m2  | 355,100   | 84,24<br>25,49  | 29 913,1<br>9 052,6            |
| 93 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 40 mm, intr-un strat  | m2  | 355,100   | 59,60<br>4,50   | 21 162,8<br>1 597,5            |
| 94 | CC03C  | Montare plase sudate 5 ВР 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 ВР 100*100)  | kg  | 1 058,200 | 15,21<br>1,12   | 16 099,2<br>1 190,2            |

