

**Lucrari de reparatie a drumului
local din localitatea Sarata
Razesi, amalgamata la Primaria
or.Leova.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 29-03-2026
Reparatia drumurilor**

Valoarea de deviz 4 596 898,98 lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	18,6000	1 023,75 0,00	19 041,75 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 790,0000	7,96 0,00	22 222,35 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,0000	86,00 0,00	3 869,78 0,00
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	11,7700	1 565,70 256,70	18 428,29 3 021,36

1	2	3	4	5	6	7
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	450,0000	528,98 27,75	238 043,25 12 487,50
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.40-63 h-16cm	m3	750,0000	708,40 22,50	531 303,75 16 875,00
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.15-20 mm h-12 cm)	m3	624,0000	708,40 22,50	442 044,72 14 040,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,2290	6 156,60 0,00	13 723,06 0,00
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	3 715,0000	181,95 4,25	675 957,61 15 788,75
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1150	3 156,60 0,00	3 519,61 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 715,0000	191,35 4,25	710 878,61 15 788,75
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton c30/37 , h=15cm)	m3	222,7500	2 540,45 231,75	565 886,13 51 622,31
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 376,0000	17,93 2,55	42 589,80 6 058,80
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	74,2500	303,48 170,00	22 533,02 12 622,50
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	371,2500	38,76 21,75	14 388,72 8 074,69

1	2	3	4	5	6	7
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	371,2500	45,56 9,35	16 915,28 3 471,19
		<i>Total</i>	lei			3 341 345,73
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				3 341 345,73 159 850,85
		2. Lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere				
17	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,8000	44,20 44,20	35,36 35,36
18	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,0000	784,35 89,35	6 274,80 714,80
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,7600	119,66 93,50	689,25 538,56
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	11,0000	853,50 37,40	9 388,50 411,40
		<i>Total</i>	lei			16 387,91
		Total Lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				16 387,91 1 700,12

	Total	lei	3 357 733,64
	Asigurari sociale	24 %	38 772,23
	Cheltuieli de regie	9,5 %	322 668,06
	Beneficiu de deviz	3 %	111 575,22
	Total		3 830 749,15
	TVA	20 %	766 149,83
	Total deviz:		4 596 898,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				161 550,97

Intocmit

Gospodinov Iu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a drumului
local din localitatea Sarata
Razesi, amalgamata la Primaria
or.Leova.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 29-03-2026
Reparatia drumurilor**

Valoarea de deviz 4 596 898,98 lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 29-03-2026:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	798,6000	75,00	59 895,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	59,4000	85,00	5 049,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,4200	85,00	205,70
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	135,1350	85,00	11 486,48
5.	7129020012800	Pavator	h-om	578,7000	75,00	43 402,50
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	371,5000	85,00	31 577,50
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,3360	85,00	538,56
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,4614	85,00	3 779,22
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,2450	85,00	2 145,82
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,8375	85,00	3 471,19
		Total manopera				161 550,97

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	129,9375	42,40	5 509,35
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	349,2100	1 750,00	611 117,50
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	349,2100	1 850,00	646 038,50
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 744,9800	473,00	825 375,54
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	22,2900	1 800,00	40 122,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	611,3340	325,00	198 683,55
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2880	12,00	3,46
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2228	6 150,00	1 370,22
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1880	6 150,00	7 306,20
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0742	6 150,00	456,33
11.	2010237318750	Distantieri	buc	712,8000	0,95	677,16
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,1492	195,00	29,09
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,5760	29,20	16,82
14.	2320187315789	Decofrol	kg	8,9100	32,50	289,58
15.	23203226000401	Bitum	t	1,6719	10 000,00	16 719,00
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,9792	72,50	70,99

17.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,5990	42,60	25,52
18.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,2880	35,50	10,22
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6336	29,20	18,50
20.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	11,0000	800,00	8 800,00
21.	2663102100000	Beton	m3	225,3320	2 150,00	484 463,80
22.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,2994	125,00	162,42
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1520	4,50	5,18
24.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	129,4178	13,50	1 747,14
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,8800	15,60	185,33
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	81,7300	15,60	1 274,98
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,4250	25,00	185,62
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	23,7600	25,00	594,00
29.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	8,0000	480,00	3 840,00
30.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 399,7600	14,50	34 796,52
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,9100	25,00	222,75
32.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	22,0000	0,95	20,90
33.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,0000	0,85	37,40
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	22,0000	0,95	20,90
35.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,4400	65,00	28,60
36.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2200	65,00	14,30
37.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,0000	1,25	55,00
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,7125	21,50	79,82
39.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	258,1162	10,00	2 581,16
		Total materiale de construcții				2 892 955,35

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	6,3112	215,00	1 356,91
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,4256	195,00	277,99
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	14,8500	195,00	2 895,75
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0032	522,00	523,67
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	7,0538	522,00	3 682,08
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	87,8130	455,00	39 954,92
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 044,6975	15,00	15 670,46
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	83,3988	350,00	29 189,57
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	407,7610	295,00	120 289,49
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	39,3790	795,00	31 306,30
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	41,8500	455,00	19 041,75
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	30,0712	155,00	4 661,04
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	109,1475	55,00	6 003,11
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	75,3300	295,00	22 222,35
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,1252	255,00	6 151,93
		Total utilaje de construcții				303 227,32

Total	lei	3 357 733, 64
Asigurari sociale	24 %	38 772,23
Cheltuieli de regie	9,5 %	322 668,0 6
Beneficiu de deviz	3 %	111 575,2 2
Total		3 830 749, 15
TVA	20 %	766 149,8 3
Total deviz:		4 596 898, 98

Intocmit

Gospodinov Iu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumului local din Investitor Primaria or.Leova
localitatea Sarata Razesii, amalgamata la
Primaria or.Leova.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 023,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	455,00	1 023,75
		<i>Total</i>	lei			19 041,75
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			7,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	295,00	7,96
		<i>Total</i>	lei			22 222,35
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			86,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	455,00	86,00
		<i>Total</i>	lei			3 869,78
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in stratari succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 565,70 256,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	85,00	256,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	350,00	1 309,00
		<i>Total</i>	lei			18 428,29
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			528,98 27,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	325,00	426,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,00	45,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	255,00	5,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	455,00	21,84
		<i>Total</i>	lei			238 043,25
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.40-63 h-16cm	m3			708,40 22,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	75,00	22,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	473,00	600,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	455,00	19,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	295,00	64,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	255,00	1,28
		Total	lei			531 303,75
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.15-20 mm h-12 cm)	m3			708,40 22,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	75,00	22,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	473,00	600,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	455,00	19,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	295,00	64,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	255,00	1,28
		Total	lei			442 044,72
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 156,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,6000	10 000,00	6 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	522,00	156,60
		Total	lei			13 723,06
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			181,95 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 750,00	164,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 800,00	5,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,60	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,00	1,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	795,00	4,21
		Total	lei			675 957,61
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			3 156,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,3000	10 000,00	3 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	522,00	156,60
		Total	lei			3 519,61
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,35 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 800,00	5,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,60	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,00	1,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	795,00	4,21
		Total	lei			710 878,61
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton c30/37 , h=15cm)	m3			2 540,45 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	75,00	231,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	2 150,00	2 167,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	325,00	31,20
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	13,50	7,84
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	195,00	0,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,00	3,15
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,1350	155,00	20,92

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	255,00	7,90
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	15,00	70,35
		<i>Total</i>	lei			565 886,13
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,93
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	195,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			42 589,80
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			303,48
						170,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	85,00	15,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	85,00	154,70
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,50	1,08
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,50	3,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 150,00	18,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 150,00	6,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 150,00	98,40
		<i>Total</i>	lei			22 533,02
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			38,76
						21,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,00	21,75
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	125,00	0,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	55,00	16,17
		<i>Total</i>	lei			14 388,72
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			45,56
						9,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	85,00	9,35
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	42,40	14,84
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	522,00	9,92
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	215,00	3,65
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	195,00	7,80
		<i>Total</i>	lei			16 915,28
		2. Lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere				
17	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			44,20
						44,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	85,00	44,20
		<i>Total</i>	lei			35,36
18	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			784,35
						89,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	75,00	24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	85,00	64,60
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	2 150,00	215,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			6 274,80
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate	m2			119,66

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				93,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	85,00	93,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	42,60	4,43
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,20	3,21
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	35,50	1,77
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	72,50	12,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,50	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,20	2,92
		<i>Total</i>	lei			689,25
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			853,50
						37,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	85,00	18,70
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			9 388,50

APROBAT:

Intocmit
Gospodinov Iu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.