

**Строительство тротуаров к  
соцмальным и экономическим  
объектам села с.Томай,  
р.Чадыр-Лунга**  
(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 569 204,38 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Desfacerea imbracamintei existente</b>				
1	DI109	Decarparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Коэффициент к трудозатратам=0,8000	m3	134,0000	118,047	15 818,271
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Коэффициент к трудозатратам=0,8000	m	656,0000	14,761	9 683,190
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	2,1000	1 526,400	3 205,440
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	504,0000	19,200	9 676,800
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	2,1000	148,758	312,391



2	3	4	5	6	7
	in depozit, teren categoria II	m3			
	<i>Total</i>	Lei			38 696,092
	<i>Transportarea</i>	3 %			1 160,883
	<i>Cheltuieli directe</i>				39 856,975
	<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			606,154
	<i>Beneficiul de deviz</i>	1,5 %			606,947
	<i>Total</i>				41 070,076
	<i>TVA</i>	20 %			8 214,015
	<b>Total Desfacerea imbracamintei existente Inclusiv salariu</b>				<b>49 284,091 20 205,123</b>
	<b>2. Lucrari de terasament</b>				
6	TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Коэффициент к трудозатратам=1,2500	100 m3	6,8560	720,000	4 936,320
7	TsI50A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	891,3000	20,480	18 253,824
8	TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	6,8500	148,758	1 018,990
	<i>Total</i>	Lei			24 209,134
	<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>24 209,134 142,190</b>
	<b>3. Excavarea trotuarului</b>				
9	TsA01B1 Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit teren mijlociu (bordur)	m3	63,2400	44,398	2 807,742
10	DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3 490,0000	116,560	406 793,004





2	3	4	5	6	7
	(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см), B15 Окаймление площадки и дорожек Коэффициент к трудозатратам=0,8000				
11	DI111 Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	3 415,3000	67,069	229 060,631
12	DI112 K-2 Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000	m2	3 415,3000	4,749	16 218,639
13	DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток- брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Коэффициент к трудозатратам=0,8000	m2	3 415,3000	134,899	460 718,870
	<i>Total</i>	Lei			1 115 598,88 6
	<b>Total Excavarea trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>1 115 598,88 6 200 728,281</b>

	Total	Lei	1 189 092,09
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	49 742,01
	Cheltuieli de transport	2 %	18 057,79
	Cheltuieli de regie	2 %	25 137,84
	Total		1 282 029,73
	Beneficiu de deviz	2 %	25 640,59
	Total		1 307 670,32
	TVA	20 %	261 534,06



2	3	4	5	6	7	
	<b>Total de viz:</b>					
	<b>Inclusiv salariu</b>					<b>1 569 204,38</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Строительство тротуаров к  
социальным и экономическим  
объектам села с.Томай,  
р.Чадыр-Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 1 569 204,38 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

**Manopera :**


1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 087,8056	57,66	120 382,871
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	554,8928	57,66	31 995,119
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,1694	57,66	2 489,148
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 138,0499	57,66	65 619,957
		<b>Total manopera</b>				<b>221 075,60</b>

**Materiale:**

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	633,1966	280,00	177 295,048
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,4700	200,00	2 094,000
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,2459	200,00	2 049,180
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	87,7049	200,00	17 540,980
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 559,8000	1,21	4 307,358
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 278,6880	1,21	3 967,212
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 127,0466	1,21	19 513,726
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3 466,5295	93,00	322 387,243
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	167,5200	950,00	159 144,000
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	3 507,4500	55,00	192 909,750
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	68,3060	20,00	1 366,120
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,1530	8,00	273,224
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2350	8,00	41,880
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>902 889,72</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	103,8500	26,00	2 700,100
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5594	320,00	819,008
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,8634	180,00	8 975,412
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,4266	320,00	4 936,320
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,0170	320,00	3 205,440



	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,5800	320,00	1 145,600
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,8500	23,20	2 409,320
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	32,2560	300,00	9 676,800
				57,0432	320,00	18 253,824
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,7842	160,00	3 005,472
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>55 699,67</b>

Total	Lei	1 189 092,09
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	49 742,01
Cheltuieli de transport	2 %	18 057,79
Cheltuieli de regie	2 %	25 137,84
Total		1 282 029,73
Beneficiu de deviz	2 %	25 640,59
Total		1 307 670,32
TVA	20 %	261 534,06
<b>Total deviz:</b>		<b>1 569 204,38</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect **Строительство тротуаров к социальным и экономическим объектам села с.Томай, р.Чадыр-Лунга**

Investitor **Исполнительный Комитет Гагаузии**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Desfacerea imbracamintei existente</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Коэффициент к трудозатратам=0,8000	m3			118,047
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	73,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	320,00	6,11
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	23,20	17,98
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	26,00	20,15
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Коэффициент к трудозатратам=0,8000	m			14,761
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	14,76
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 526,400
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	320,00	1 526,40
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			148,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
		<b>2. Lucrari de terasament</b>				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Коэффициент к трудозатратам=1,2500	100 m3			720,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			20,480
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	320,00	20,48
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			148,758





2	3	4	5	6	7
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
	<b>3. Excavarea trotuarului</b>				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit teren mijlociu (bordur)	m3		44,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см), B15 Окаймление площадки и дорожек Коэффициент к трудозатратам=0.8000	m		116,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,0050	55,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	8,00
11	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2		67,069
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	8,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	180,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	160,00
12	D1112 K-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000	m2		4,749
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	280,00
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток- брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Коэффициент к трудозатратам=0,8000	m2		134,899
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	93,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,21
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,8700	1,21
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	20,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.