

Reparatia drumului L73 R14 - Criscauti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 507 876,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatia drumului de pietris				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	150,00	38,50 10,50	5 775,00 1 575,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	150,00	2 137,40 234,36	320 610,00 35 154,00
		Total Capitolul 1. Reparatia drumului de pietris Inclusiv salariu				326 385,00 36 729,00
		2. Capitolul 2. Amenajarea podetului				
3	TsA01B1	Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,00	32,34 32,34	129,36 129,36
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	43,20	150,96 84,00	6 521,66 3 628,80
5	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	40,00	13,25 1,97	529,96 78,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,00	974,75 323,40	3 898,98 1 293,60
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	7,00	257,61 15,54	1 803,28 108,78
		Total Capitolul 2. Amenajarea podetului Inclusiv salariu				12 883,24 5 239,50

		Total	lei	339 268,24
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	9 442,91
		Total	100,00 +	348 711,15
		Cheltuieli de regie	14,50 %	50 563,12
		Total	100,00 +	399 274,27
		Beneficiu	6,00 %	23 956,46
		Total	100,00 +	423 230,73
		TVA 20%	20,00 %	84 646,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		507 876,88 41 968,50

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumului L73 R14 - Criscauti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 507 876,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,20	42,00	1 226,40
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,88	42,00	78,96
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,62	42,00	3 302,04
4.	7129020012800	Pavator	h-om	877,09	42,00	36 837,78
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,08	42,00	129,36
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,38	42,00	393,96
Total manopera						41 968,50

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	375,00	5,00	1 875,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	825,00	190,00	156 750,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	172,50	190,00	32 775,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,93	190,00	556,70
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,18	205,00	651,90
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,18	150,00	1 377,00
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,13	3 050,00	396,50
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,69	3 050,00	2 104,50
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	3 050,00	122,00
10.	2320187315789	Decofrol	kg	5,18	18,00	93,24
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	759,52	1,40	1 063,33
12.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	41,00	11,00	451,00
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,32	15,00	64,80
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,18	17,00	88,06
15.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,16	11,00	23,76
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,62	5,00	8,10
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,09	5,00	5,45
Total materiale de construcții						198 406,34

Utilaje de construcții:

1.	2952220003547	Autogreder	h-ut	58,20	350,00	20 370,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,34	350,00	4 319,00
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	123,30	120,00	14 796,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	321,00	160,00	51 360,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,07	160,00	171,20
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,40	45,00	108,00

7.	29525000050040	Tractor	h-ut	10,65	200,00	2 130,00
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,00	220,00	220,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,16	120,00	19,20
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	45,00	120,00	5 400,00
Total utilaje de construcții						98 893,40

Total	lei	339 268,24
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	9 442,91
Total	100,00 +	348 711,15
Cheltuieli de regie	14,50 %	50 563,12
Total	100,00 +	399 274,27
Beneficiu	6,00 %	23 956,46
Total	100,00 +	423 230,73
TVA 20%	20,00 %	84 646,15

Total deviz:

**507 876,8
8**

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia drumului L73 R14 - Criscauti** **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatia drumului de pietris				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			38,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	350,00	28,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 137,40
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	42,00	234,36
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	190,00	218,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	190,00	1 045,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	5,00	12,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	120,00	36,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	200,00	14,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	160,00	342,40
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	120,00	98,64
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	350,00	135,80
		2. Capitolul 2. Amenajarea podetului				
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			32,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	42,00	32,34
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			150,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	42,00	7,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	42,00	76,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	11,00	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 050,00	9,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	2,82
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 050,00	48,72
5	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	42,00	1,97
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			974,75
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	42,00	306,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,40	265,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	205,00	162,97
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	190,00	139,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			257,61 ----- 15,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	42,00	15,54
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	160,00	24,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	17,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.