

Obiect: Conectarea generatorului ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica (generator 165 kVA) pentru alimentarea unor receptoare de categoria fiabilitate al IMSP Centru Republican de Diagnosticare Medicală din or. Cișinău, str. Constantin Virnav,13

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 333 859,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	99,5614	84,97	7 513,41
2.	7123010010200	Betonist	h-om	20,0095	84,97	1 420,78
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5839	84,97	104,98
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,185	84,97	144,81
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,56	84,97	807,55
6.	7212030022700	Sudor	h-om	14,36	500,00	6 462,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8656	84,97	897,61
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,474	84,97	97,69
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5189	84,97	38,61
		Total manopera				57 060,14

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,752	45,00	109,38
2.	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,026	0,00	0,00
3.	1019852	Vopsea	kg	0,2146	85,00	15,04
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,6795	450,00	1 085,20
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	1,1155	600,00	522,05
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,5456	800,00	1 112,83
7.	19888JGH	Capac pentru Jgheab metalic 100x50	m	30,00	33,00	891,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	1 200,00	7,49
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,207	500,00	80,73
10.	219888JGH	Element conexiune Jgheab metalic	buc	9,00	22,00	178,20
11.	2222F09	Furtun metalic diametru 25 mm	m	163,00	21,00	3 080,70
12.	22233222	Sina PE	buc	1,00	300,00	270,00
13.	2223322233	Sina DIN	buc	1,00	300,00	270,00
14.	222333	Sina N	buc	1,00	200,00	180,00
15.	229888JG88H	Elemente fixare furtun metalic 25 mm (colier metalic cu garnitura din cauciuc 25-28 mm)	buc	163,00	20,00	2 934,00
16.	229888JGH	Elemente fixare furtun metalic 40 mm (colier metalic cu garnitura din cauciuc 40-45 mm)	buc	47,00	22,00	930,60
17.	22F09	Furtun metalic diametru 40 mm	m	47,00	52,00	2 199,60
18.	23203226000401	Bitum	t	0,0103	600,00	5,56

19.	23203226001101	Bitum	t	0,0058	500,00	2,61
20.	2663102100000	Beton	m3	3,2356	200,00	504,75
21.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,112	150,00	15,12
22.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	6,40	250,00	1 440,00
23.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	34,5425	2 500,00	67 357,88
24.	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	4,00	250,00	900,00
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,115	2 500,00	224,25
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,184	2 000,00	287,04
27.	2888	Cablu ABBГ 4x95 мм2	m	47,00	160,00	6 768,00
28.	288822	Cablu АПВБ6IIIВ 4x95 мм2	m	63,00	170,00	9 639,00
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,91	250,00	429,75
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3157	15,00	3,69
31.	4100126202818	Apa	m3	0,33	250,00	71,35
32.	59888JGH	Element fixare Jgheab metalic	buc	30,00	55,00	1 485,00
33.	74465652211	Dulap AAR complet echipat (dispozitive - NXZM-250S 250 A- 2buc)	buc	1,00	32 000,00	32 000,00
34.	74465652221	Dulap de distributie 800x600x250	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
35.	74465652281	Intrerupator automat electronic 3P BA47-100 40 A	buc	1,00	330,00	330,00
36.	74465652291	Intrerupator automat electronic 3P BA88-35 r200A	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
37.	744656522914	Intrerupator - separator BPO 32 400 A	buc	1,00	2 300,00	2 300,00
38.	74465652294	Intrerupator automat BA88-35 200A cu declansator MR211	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
39.	744656522944	Intrerupator automat BA88-35 125A cu declansator MR211	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
40.	8878a12	Caramida	buc	216,00	15,00	2 916,00
41.	9888JGH	Jgheab metalic 100x50	m	30,00	98,00	2 646,00
42.	a111	Nisip	m3	2,50	800,00	1 800,00
43.	furt353535	Montarea furtun metalic cu diametrul piina la 48 mm	100 m	2,10	63,00	119,07
44.	L555	Lenta de semnalizare galbena	m	24,00	4,00	86,40
45.	M333	Manson terminal 70-120 mm	buc	6,00	850,00	4 590,00
46.	C888	Cablu BBHГ 5x10 мм2	m	163,00	125,00	18 337,50
47.	C88833	Cablu ППНН 5x1,5 мм2	m	63,00	19,00	1 077,30
		Total materiale de constructii				226 581,47

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	3,131	250,00	690,25
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,5256	250,00	118,26
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,9504	150,00	617,35
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	1,386	250,00	299,63
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,693	250,00	149,81
6.	29123400025101	Motocompresor	h-ut.	1,68	250,00	378,00
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,003	250,00	0,68
8.	29522400040040	Compactor	h-ut.	0,1344	250,00	30,24
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut.	2,4426	250,00	534,71
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	0,1092	250,00	24,57
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut.	0,0768	250,00	17,28
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	1,866	100,00	145,55

13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	1,3507	250,00	303,91
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	9,408	250,00	2 116,80
15.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut.	0,0722	250,00	16,25
16.	29525000050040	Tractor	h-ut.	0,0768	250,00	17,28
17.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,08	250,00	18,00
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,7775	250,00	151,61
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,6006	5 000,00	2 702,70
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	3,131	350,00	966,37
		Total utilaje de constructii				11 032,31

Total deviz, lei cu TVA:

333 859,95

Intocmit

SC "Promo-Soluții" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centru Republican de
Diagnosticare Medicală din or. Cișinău,
str. Constantin Vîrnav,13

(funcția, semnătura, numele, prenumele)