

OFERTANT

**SRL “NostalitServ-Prim” SRL**

## Ofertă

Către **Primăria com Cuhureștii de Jos.****Stimați domni,**

1. Examenînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Bîtcă Tudor – director , reprezentat al ofertantului **SRL “NostalitServ-Prim” mun. Bălți, str. Decebal136A,** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de pavare, comuna Alexăndrești, raionul Rîșcani** Cod CPV **45200000-9** pentru suma de **348 689,71 lei ( trei sute patrzeci și opt mii șase sute optzeci și nouă lei 81 bani),** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **69 737,94 lei ( șasezeci și nouă mii șapte sute treizeci și șapte lei 94 bani)**
2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen solicitați de 30 zile.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 **(treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **26.04.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la închierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
Nu depunem ofertă alternativă
6. Am Înțeles și consimțim că, in cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Bîtcă Tudor, în calitate de Director SRL “ NostalitServ-Prim” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “ NostalitServ-Prim”.**

**Data 23.03.2026****Ofertant,**

SRL “ Nostalitsrv – Prim”

**ANEXĂ LA OFERTĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de: a) (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 b) Rețineri successive din facturi, c) transfer bancar către beneficiar.

în cuantum 5% (din prețul total oferat)  
ce constituie 20921,4 lei

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **2 (doi) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **7(șapte)** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7(șapte)** zile calendaristice

Ofertant,

Data  
23.03.2026

Nostalitserv-Prim

---

## Lucrari de pavare, com. Alexandresti, rn Riscani

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 Amenajare de teren

Valoarea de deviz 418 427,65 lei

Intocmit in prețuri curente 02.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pavaj parcare si trotuar</b>				
		<b>1.1. Desfaceri</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,60	2 480,40 0,00	1 488,24 0,00
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	46,00	41,50 0,00	1 908,82 0,00
		<b>Total Desfaceri Inclusiv salariu</b>				<b>3 397,06</b>
		<b>1.2. Pavarea trotuarului</b>				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	80,00	245,02 50,13	19 601,96 4 010,58
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (compactarea)	100m2	4,00	1 368,28 767,28	5 473,12 3 069,12
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe	m2	400,00	31,07 3,40	12 426,48 1 359,52

1	2	3	4	5	6	7
		platformele terasamentelor de CF si drum (Geotextil 300GR/m2)				
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip grosime 5 cm.	m3	20,00	677,32 97,72	13 546,41 1 954,31
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr-20/40	m3	40,00	537,37 84,12	21 494,81 3 364,81
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr-5/20	m3	40,00	537,37 84,12	21 494,81 3 364,81
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Pavaj vibropresat tip ROMB cu suprafata de granit in 3 culori cu dimen. 19,3x 19,3 x 6 cm	m2	400,00	460,92 88,71	184 369,57 35 483,47
		<b>Total Pavarea trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>278 407,16 52 606,63</b>
		<b>Total Pavaj parcare si trotuar Inclusiv salariu</b>				<b>281 804,22 52 606,63</b>

	Total	lei	281 804,22
	Asigurarea sociala	24,00 %	12 625,59
	Total	100,00 +	294 429,81
	Transportarea materialelor	8,00 %	17 513,03
	Total	100,00 +	311 942,84
	Cheltuieli de regie	8,00 %	24 955,43
	Total	100,00 +	336 898,27
	Beneficiu de deviz	3,50 %	11 791,44
	Total	100,00 +	348 689,71
	TVA	20,00 %	69 737,94
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>418 427,65 52 606,63</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse № 1  
Amenajare de teren**

**Valoarea de deviz 418 427,65 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 1:</b>						

**Manopera :**

1.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	4,00	84,97	339,88
2.	7129020012800	Pavator	h-om	463,16	84,97	39 354,71
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,00	84,97	1 019,64
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,32	84,97	10 818,38
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,64	84,97	1 074,02
<b>Total manopera</b>						<b>52 606,63</b>

**Materiale:**

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	92,00	360,00	33 120,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,64	375,00	240,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,22	375,00	9 832,50
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,00	680,00	1 360,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,28	375,00	12 855,00
6.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN (geotextil 300/m2)	m	310,00	32,00	9 920,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,60	2,66	621,38
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,00	2,66	1 702,40
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 292,00	2,66	16 736,72
10.	2661112800655	Pavaj vibro-presat dreptunghiulara cu suprafata de granit.	m2	406,00	283,33	115 031,98
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,60	1 520,00	5 472,00
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150	m	80,40	115,00	9 246,00
13.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	70,80	16,20	1 146,96
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,00	150,00	1 200,00
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,64	25,00	216,00
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48	25,00	12,00
17.	4100126202818	Apa	m3	8,00	25,00	200,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>218 912,94</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,60	70,00	2 352,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,80	35,00	588,00
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,80	480,00	2 304,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,06	480,00	1 468,80
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,86	520,00	1 488,24

6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,67	520,00	1 908,82
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,46	380,00	174,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>10 284,66</b>

Total	lei	281 804,22
Asigurarea sociala	24,00 %	12 625,59
Total	100,00 +	294 429,81
Transportarea materialelor	8,00 %	17 513,03
Total	100,00 +	311 942,84
Cheltuieli de regie	8,00 %	24 955,43
Total	100,00 +	336 898,27
Beneficiu de deviz	3,50 %	11 791,44
Total	100,00 +	348 689,71
TVA	20,00 %	69 737,94

**Total deviz:**

**418 427,6  
5**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de pavare, com. Alexandresti, rn Investitor Prim Alexandresti  
Riscani****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pavaj parcare si trotuar</b>				
		<b>1.1. Desfaceri</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 480,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	520,00	2 480,40
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t			41,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0798	520,00	41,50
		<b>1.2. Pavarea trotuarului</b>				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			245,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 520,00	68,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,66	7,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	375,00	3,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (compactarea)	100m2			1 368,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	480,00	576,00
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Geotextil 300GR/m2)	m2			31,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	84,97	2,55
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	16,20	2,87
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN (geotextil 300/m2)	m	0,7750	32,00	24,80
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip grosime 5 cm.	m3			677,32
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	375,00	491,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,74
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr- 20/40	m3			537,37 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr-5/20	m3			537,37 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Pavaj vibropresat tip ROMB cu suprafata de granit in 3 culori cu dimen. 19,3x 19,3 x 6 cm	m2			460,92 ----- 88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2661112800655	Pavaj vibro-presat dreptunghiulara cu suprafata de granit.	m2	1,0150	283,33	287,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,66	4,26
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,66	41,84
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	680,00	3,40
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	375,00	32,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.