

**I.P.L.T. Vasile Vasilache mun.Chișinău,  
Str.A.Corobceanu 16**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**„Lucrări de reparație capitală a sălii festive a I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache"  
( Lucrari de reparatie)**

Valoarea de deviz 610 845,88 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	7,0000	5,04 5,04	35,25 35,25
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( lucrarea se presupuna pregatirea suprafetelor definitiva, inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor, pentru tencuieli)	m2	22,5600	17,63 17,63	397,68 397,68
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	197,1800	39,45 39,45	7 779,10 7 779,10
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	245,1800	9,95 9,23	2 440,36 2 263,84
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( lucrarea sa presupune pregatirea suprafetelor devinitive, inclusiv curatarea, pentru turnare sapa)	m2	197,1800	13,67 12,59	2 695,66 2 482,70
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( lucrarea sa presupune pregatirea suprafetelor devinitive, inclusiv curatarea, pentru tencuieli)	m2	295,5600	12,05 11,33	3 562,07 3 349,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 910,12
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>16 910,12 16 307,83</b>
		<b>2. Tavan</b>				
7	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire de var cu perie de sirma ( tavan)	m2	41,6000	5,31 4,62	220,75 192,05
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,6000	3,92 1,26	163,24 52,38
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,6000	18,60 8,39	773,83 349,19
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,6000	85,88 64,21	3 572,68 2 671,31
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la materiale si utilaje	m2	41,6000	34,73 13,01	1 444,95 541,25
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,6000	31,40 23,08	1 306,13 960,28
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,6000	3,92 1,26	163,24 52,38
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea de calitate, lavabila)	m2	41,6000	38,89 23,08	1 617,73 960,27
		<i>Total</i>	lei			9 262,55
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 262,55 5 779,11</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Pardosea</b>				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	197,1800	71,26 29,38	14 050,86 5 792,95
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( inclusiv pe perimetru la pereti exteriori)	m2	203,9200	11,96 1,68	2 439,57 342,34
17	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( inclusiv pe perimetru la pereti exteriori)	m2	203,9200	89,71 36,93	18 294,03 7 531,50
18	CG48B	Pardoseli de fibrobeton cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( plasa nu se utilizeaza)	m2	197,1800	359,25 27,36	70 836,84 5 395,72
19	CG48B1 k=10	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-197,1800	143,10 6,17	-28 216,44 -1 216,52
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, ( Plasa d3 100x100mm ) ( 1,25kg/m2) - la pardoseli	kg	246,4800	28,90 1,26	7 124,46 310,34
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	197,1800	71,26 29,38	14 050,86 5 792,95
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	155,5800	122,41 9,82	19 044,50 1 527,95
23	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( linoleum pentru sala de dans, parametrii minimali: grosimea 2,0mm, greutatea 2,7 m2, strat de	m2	155,5800	510,75 133,88	79 462,26 20 829,72

1	2	3	4	5	6	7
		uzura 0,7mm EN ISO24340, grupa de abraziune T)				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	156,0000	46,15 8,81	7 200,17 1 374,93
25	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	53,0400	405,48 37,77	21 506,61 2 003,48
26	CE30C	Placa fibrolemnoasa PFL 3,2 mm	m2	53,0400	55,28 11,75	2 931,99 623,30
27	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite ( grosime minima 8,5 mm, greutate minim 1,75kg/m2, pentru scena)	m2	53,0400	269,56 35,67	14 297,56 1 892,18
		<i>Total</i>	lei			243 023,27
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>243 023,27 52 200,84</b>
		<b>4. Pereti</b>				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (exclus fortan) (obligatoriu se executa ancorarea pentru evitarea fisurilor pe pereti) geamul zidim la nivel cu peretele	m3	1,1800	1 346,22 156,13	1 588,54 184,23
29	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (INCLUSIV tocurile si	m2	3,9200	79,45 50,36	311,46 197,42

1	2	3	4	5	6	7
		pervazurile cu latime mai mare de 35 cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei				
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pereti	kg	4,9000	29,53 1,89	144,71 9,26
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=3 (INCLUSIV tocurile si pervazurile cu latime mai mare de 35 cm) Glafurile si pervazurile reparate inaintea montarii timplariei	m2	3,9200	30,54 16,37	119,71 64,17
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	285,1400	3,92 1,26	1 118,92 359,02
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	285,1400	18,60 8,39	5 304,07 2 393,47
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	285,1400	72,84 51,20	20 768,46 14 600,14
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la materiale si utilaj (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	285,1400	31,75 10,07	9 052,14 2 872,16
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	285,1400	31,40 23,08	8 952,54 6 582,03
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	270,2400	21,49 5,04	5 806,33 1 361,04

1	2	3	4	5	6	7
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "Tip Silikondekor Brilliant sau similar" la pereti. Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor.	m2	270,2400	116,15 51,20	31 387,41 13 837,21
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,9000	3,92 1,26	58,46 18,76
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, la glafuri)	m2	14,9000	38,89 23,08	579,43 343,94
41	CG06A	Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie	m	30,4000	125,74 29,38	3 822,63 893,12
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	166,0000	49,33 31,48	8 189,35 5 225,26
		<i>Total</i>	lei			97 204,16
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>97 204,16 48 941,23</b>
		<b>5. Timplarie</b>				
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi saloane 1,4x3,6 / 1,6x3,6 cu sticla) // Minere conform ilustrarii // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2	10,8000	1 846,01 34,00	19 936,89 367,15

1	2	3	4	5	6	7
44	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000	1 313,62 82,26	2 627,24 164,53
45	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv // Ferestre din coridor // Conform ilustrarii (1,4x2,8 // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosime minim 1,4mm //	m2	11,7600	1 655,92 39,45	19 473,61 463,95
46	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 450mm	m	4,2000	171,14 15,11	718,77 63,46
		<i>Total</i>	lei			42 756,51
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>42 756,51 1 059,09</b>
		<b>6. Diverse</b>				
47	CE24E	Executare usa sub scena pentru pastrarea inventarului 1,5x0,8 amplasata pe rotile pentru a evita deteriorarea linoleumului	buc	1,0000	2 748,73 167,88	2 748,73 167,88
48	CK33C	Lacata ascunsa pentru depozitul inventarului	buc	1,0000	876,71 104,93	876,71 104,93
49	CK33B	Miner mascat de tip similar pentru mobilier	buc	2,0000	383,20 40,29	766,40 80,59
50	CK33B	Roti pentru usile depozitului pentru a evita deteriorarea linoleumului	buc	2,0000	165,22 40,29	330,44 80,59
		<i>Total</i>	lei			4 722,28
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>4 722,28 433,99</b>
		<b>7. Sistema de incalzire</b>				
51	IC36B	Teava din polietilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	86,0000	48,42 14,69	4 164,30 1 263,30
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	86,0000	74,17 14,69	6 378,80 1 263,30

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] protejate cu folie de pantrunderea apei la executarea sapei				
53	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	46,0000	11,35 7,55	522,17 347,51
54	IC38E	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	14,0000	17,51 11,33	245,11 158,65
55	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,0000	17,70 10,91	283,22 174,60
56	IC53A	Racord F d25mm 1/2*	buc	14,0000	88,16 6,30	1 234,17 88,14
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	7,0000	295,46 7,55	2 068,23 52,88
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	7,0000	174,41 7,55	1 220,88 52,88
59	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator demontat anterior	buc	7,0000	122,64 104,93	858,47 734,48
		<i>Total</i>	lei			16 975,35
		<b>Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>16 975,35 4 135,74</b>

		Total	lei	430 854,24
		Asigurari sociale	24 %	30 925,88
		Transportarea materialelor	3 %	8 897,85
		Cheltuieli de regie	5 %	23 533,89
		Total		494 211,86



1	2	3	4	5	6	7
		Venit	3 %			14 826,37
		Total				509 038,23
		Tva	20 %			101 807,65
						<b>610 845,88</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>128 857,83</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)