

**Lucrări de reparație a etajelor 3-5 inclusiv
coridoarele și casa scării (2 unități) la
căminul N4**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 022 086,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa scarii (2 unitati)				
		1.1.1. Goluri				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	6,300	15,75 15,75	99,22 99,22
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- exterioara -1,5*2, 1-2 buc	m2	6,300	1 782,43 30,37	11 229,33 191,36
3	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	129,75 93,75	259,50 187,50
4	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	29,140	50,12 49,87	1 460,36 1 453,35
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5mp - 1,55*2,35 m- 8 buc 1 ochi cu deschidere dubla	m2	29,140	1 742,84 21,00	50 786,28 611,93
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	78,000	29,17	2 275,31

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			24,75	1 930,50
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,700	121,92 55,72	1 060,68 484,80
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - panou antiincendiar -9 buc -0,9*0,6 m	m2	4,900	15,75 15,75	77,18 77,18
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- exteriora-panou antiincendiar-0.9*0.6 - 9 buc	m2	4,900	1 782,44 30,38	8 733,94 148,84
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	44,510	15,75 15,75	701,02 701,02
11	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 1,7*2,07-1buc, 2,2*2,07-9buc	m2	44,510	1 364,89 41,25	60 751,25 1 836,04
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	62,900	29,17 24,75	1 834,73 1 556,77
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,700	121,92 55,72	1 914,12 874,88
		<i>Total</i>	lei			141 182,92
		Total Goluri Inclusiv salariu				141 182,92 10 153,39
		1.1.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,000	4,52 1,12	760,20 189,00
15	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	18,000	19,07 13,50	343,32 243,00
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,000	34,67 20,62	5 824,73 3 465,00
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	90,000	87,22 31,88	7 850,25 2 868,75
		<i>Total</i>	lei			14 778,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 778,50 6 765,75
		1.1.3. Podele				
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	160,000	64,31 31,88	10 289,12 5 100,00
		<i>Total</i>	lei			10 289,12
		Total Podele Inclusiv salariu				10 289,12 5 100,00
		1.1.4. Pereti				
19	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	48,000	48,96 42,00	2 350,08 2 016,00
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	310,000	11,58 10,12	3 588,25 3 138,75
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	310,000	4,52 1,12	1 402,75 348,75

1	2	3	4	5	6	7
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	310,000	74,90 45,75	23 218,07 14 182,50
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	310,000	17,81 7,50	5 520,60 2 325,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	310,000	25,93 20,62	8 039,07 6 393,75
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	310,000	4,52 1,12	1 402,75 348,75
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	310,000	34,67 20,62	10 748,01 6 393,75
		<i>Total</i>	lei			56 269,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 269,58 35 147,25
		1.1.5. Lucrari tehnico sanitare				
27	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	12,000	4,50 4,50	54,00 54,00
28	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	3,75 3,75	15,00 15,00
29	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda- din demontari	m2	2,880	32,78 31,88	94,42 91,80
30	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	16,12 5,62	64,50 22,50
31	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	30,000	5,74 4,12	172,08 123,75

1	2	3	4	5	6	7
32	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	4,000	36,66 26,25	146,66 105,00
33	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,880	37,42 27,01	107,76 77,78
		<i>Total</i>	lei			654,42
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				654,42 489,83
		<i>Total</i>	lei			223 174,54
		Total Casa scarii (2 unitati) Inclusiv salariu				223 174,54 57 656,22
		1.2. Etaj 3 (21 camere)				
		1.2.1. Tavane				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	327,200	11,58 10,13	3 787,34 3 312,90
35	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. Antuimucegai (excluse mecanizme)	100m2	0,498	1 289,98 389,98	642,41 194,21
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	327,200	4,53 1,13	1 480,58 368,10
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	327,200	86,54 57,38	28 315,72 18 773,10
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	327,200	17,81 7,50	5 826,90 2 454,00
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	327,200	25,93 20,63	8 485,12 6 748,50

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	327,200	4,53 1,13	1 480,58 368,10
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	327,200	34,67 20,63	11 344,34 6 748,50
42	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	337,400	41,69 19,50	14 066,54 6 579,30
		<i>Total</i>	lei			75 429,53
		Total Tavane Inclusiv salariu				75 429,53 45 546,71
		1.2.2. Podele				
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	328,800	18,69 17,25	6 145,27 5 671,80
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	328,800	12,85 11,25	4 225,08 3 699,00
45	CN54Aapl	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare - la podele	m2	328,800	13,65 5,25	4 488,12 1 726,20
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 2 cm	m2	328,800	70,84 26,25	23 292,32 8 631,00
47	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-328,800	23,75 9,00	-7 809,58 -2 959,20
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	328,800	118,77 8,77	39 052,55 2 885,21
49	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica	m2	328,800	341,73 58,12	112 361,22 19 111,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5 mm coordonat cu Beneficiarul				
50	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv- plinta de lemn	m	333,700	5,74 4,12	1 914,10 1 376,51
		<i>Total</i>	lei			183 669,08
		Total Podele Inclusiv salariu				183 669,08 40 142,02
		1.2.3. Pereti				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,000	11,58 10,12	1 319,55 1 154,25
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - dulapuri	m2	78,600	15,75 15,75	1 237,94 1 237,94
53	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. Antimucegai exluse mecanizme	100m2	1,140	1 290,00 390,00	1 470,60 444,60
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,000	4,52 1,12	515,85 128,25
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	114,000	67,89 45,00	7 739,23 5 130,00
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	787,910	14,27 12,00	11 243,48 9 454,91
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	787,910	4,52 1,12	3 565,27 886,39
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	787,910	74,90 45,75	59 012,11 36 046,88

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	787,910	17,81 7,50	14 031,40 5 909,32
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	787,910	25,93 20,62	20 432,45 16 250,62
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	787,910	4,52 1,12	3 565,27 886,39
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	787,910	34,67 20,62	27 317,62 16 250,62
		<i>Total</i>	lei			151 450,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				151 450,77 93 780,17
		1.2.4. Goluri				
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi plane	m2	47,800	121,92 55,73	5 827,65 2 663,66
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	228,000	15,00 3,75	3 420,00 855,00
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,800	25,93 20,62	1 239,57 985,87
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,800	4,53 1,13	216,30 53,78
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,800	34,67 20,63	1 657,29 985,88
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	8,130	121,92 55,72	991,20 453,04

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane- pervaz beton				
69	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	8,130	39,18 24,37	318,52 198,15
		<i>Total</i>	lei			13 670,53
		Total Goluri Inclusiv salariu				13 670,53 6 195,38
		1.2.5. Lucrari tehnico sanitare				
70	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei	buc	168,000	4,50 4,50	756,00 756,00
71	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	42,000	3,75 3,75	157,50 157,50
72	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	42,000	16,12 5,62	677,25 236,25
73	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda- din demontari	m2	50,000	32,78 31,88	1 639,20 1 593,75
74	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	63,000	5,74 4,13	361,36 259,88
75	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	50,000	37,41 27,00	1 870,50 1 350,00
		<i>Total</i>	lei			5 461,81
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				5 461,81 4 353,38
		<i>Total</i>	lei			429 681,72
		Total Etaj 3 (21 camere) Inclusiv salariu				429 681,72 190 017,66
		1.3. Coridor etaj 3				
		1.3.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	64,600	9,87 9,37	637,59 605,62
77	RpCK17A	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp- crapaturi	m	6,000	82,48 58,50	494,91 351,00
78	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	64,800	58,34 56,25	3 780,59 3 645,00
79	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	79,400	64,31 31,87	5 105,85 2 530,87
		<i>Total</i>	lei			10 018,94
		Total Podele Inclusiv salariu				10 018,94 7 132,49
		1.3.2. Tavane				
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,800	206,08 82,50	13 353,66 5 346,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,200	4,52 1,12	23,53 5,85
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,200	25,93 20,62	134,83 107,25
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,200	34,67 20,62	180,28 107,25
		<i>Total</i>	lei			13 692,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 692,30 5 566,35
		1.3.3. Pereti				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	123,480	60,16 60,00	7 428,42 7 408,80
85	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	179,700	103,88 26,25	18 667,61 4 717,12
86	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	38,000	769,94 141,28	29 257,55 5 368,54
87	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - cornier perforat la glaf	m	142,000	15,00 3,75	2 130,00 532,50
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	217,700	4,52 1,12	985,09 244,91
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	217,700	25,93 20,63	5 645,52 4 490,07
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	217,700	4,52 1,12	985,09 244,91
91	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	217,700	28,00 13,12	6 095,37 2 857,31
		<i>Total</i>	lei			71 194,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 194,65 25 864,16
		1.3.4. Goluri				
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	39,690	15,75 15,75	625,12 625,12
93	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	39,690	2 084,43 67,50	82 731,00 2 679,04

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, Usa cu gr.40 mm, carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placa cu MDF de densitate inalta de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura:PAL perforat/Fagure de stabilizare. Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UCV in 3 straturi. Ancadramentul din MDFcu fixare telescop-coordonat cu Beneficiarul				
94	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,000	129,75 93,75	2 724,75 1 968,75
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	142,000	22,17 18,75	3 148,04 2 662,50
		<i>Total</i>	lei			89 228,91
		Total Goluri Inclusiv salariu				89 228,91 7 935,41
		<i>Total</i>	lei			184 134,80
		Total Coridor etaj 3 Inclusiv salariu				184 134,80 46 498,41
		1.4. Etaj 4 (21 camere) 1.4.1. Tavane				
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	326,500	11,58 10,12	3 779,24 3 305,81
97	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai excluse mecanizme	100m2	0,498	1 289,98 389,98	642,41 194,21
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	326,500	4,52 1,12	1 477,41 367,31
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	326,500	86,54 57,38	28 255,15 18 732,94

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	326,500	17,81 7,50	5 814,44 2 448,75
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	326,500	25,93 20,63	8 466,95 6 734,07
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	326,500	4,52 1,12	1 477,41 367,31
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	326,500	34,67 20,62	11 320,08 6 734,06
104	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	337,160	41,69 19,50	14 056,60 6 574,61
		<i>Total</i>	lei			75 289,69
		Total Tavane Inclusiv salariu				75 289,69 45 459,07
		1.4.2. Podele				
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	328,100	18,69 17,25	6 132,18 5 659,72
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	328,100	12,85 11,25	4 216,08 3 691,12
107	CN54Aapl	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	328,100	13,65 5,25	4 478,57 1 722,52
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 2 cm	m2	328,100	70,84 26,25	23 242,55 8 612,63
109	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-328,100	23,75 9,00	-7 792,89 -2 952,90

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2				
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	328,100	118,77 8,77	38 969,40 2 879,06
111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5 mm coordonat cu Beneficiarul	m2	328,100	343,85 58,13	112 818,01 19 070,82
112	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv - plinta din lemn	m	333,000	5,74 4,12	1 910,08 1 373,62
		<i>Total</i>	lei			183 973,98
		Total Podele Inclusiv salariu				183 973,98 40 056,59
		1.4.3. Pereti				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,000	11,58 10,12	1 319,55 1 154,25
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- dulapuri	m2	78,600	15,75 15,75	1 237,94 1 237,94
115	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. Antimucegai mecanizme excluse	100m2	1,140	1 290,00 390,00	1 470,60 444,60
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,000	4,52 1,12	515,85 128,25
117	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	114,000	67,89 45,00	7 739,23 5 130,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
118	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	787,300	14,27 12,00	11 234,78 9 447,60
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	787,300	4,52 1,12	3 562,53 885,71
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	787,300	74,90 45,75	58 966,40 36 018,98
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	787,300	17,81 7,50	14 020,55 5 904,75
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	787,300	25,93 20,63	20 416,67 16 238,07
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	787,300	4,52 1,12	3 562,53 885,71
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	787,300	34,67 20,62	27 296,49 16 238,06
		<i>Total</i>	lei			151 343,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				151 343,12 93 713,92
		1.4.4. Goluri				
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	47,800	121,92 55,73	5 827,65 2 663,66
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu- cornier perforat la glaf	m	228,000	15,00 3,75	3 420,00 855,00
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,800	25,93 20,62	1 239,57 985,87

1	2	3	4	5	6	7
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,800	4,53 1,13	216,30 53,78
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,800	34,67 20,63	1 657,29 985,88
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane- pervaz beton	m2	8,130	121,92 55,72	991,20 453,04
131	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	8,130	39,18 24,37	318,52 198,15
		<i>Total</i>	lei			13 670,53
		Total Goluri Inclusiv salariu				13 670,53 6 195,38
		1.4.5. Lucrari tehnico- sanitare				
132	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei	buc	168,000	4,50 4,50	756,00 756,00
133	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	42,000	3,75 3,75	157,50 157,50
134	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	42,000	16,12 5,62	677,25 236,25
135	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda- din demontari	m2	50,000	32,78 31,88	1 639,20 1 593,75
136	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	63,000	5,74 4,13	361,36 259,88
137	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	50,000	37,41 27,00	1 870,50 1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 461,81
		Total Lucrari tehnico- sanitare Inclusiv salariu				5 461,81 4 353,38
		<i>Total</i>	lei			429 739,13
		Total Etaj 4 (21 camere) Inclusiv salariu				429 739,13 189 778,34
		1.5. Coridor etaj 4				
		1.5.1. Podele				
138	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	64,600	9,87 9,37	637,59 605,62
139	RpCK17A	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp- crapaturi	m	6,000	82,48 58,50	494,91 351,00
140	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	65,600	58,34 56,25	3 827,29 3 690,00
141	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	79,300	64,31 31,88	5 099,60 2 527,69
		<i>Total</i>	lei			10 059,39
		Total Podele Inclusiv salariu				10 059,39 7 174,31
		1.5.2. Tavane				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,900	206,07 82,50	13 168,19 5 271,75
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,200	4,52 1,12	23,53 5,85

1	2	3	4	5	6	7
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,200	25,93 20,62	134,83 107,25
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,200	34,67 20,62	180,28 107,25
		<i>Total</i>	lei			13 506,83
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 506,83 5 492,10
		1.5.3. Pereti				
146	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	123,480	60,16 60,00	7 428,42 7 408,80
147	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	180,300	103,88 26,25	18 729,91 4 732,88
148	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	38,000	769,94 141,28	29 257,55 5 368,54
149	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu- cornier la glaf	m	142,000	15,00 3,75	2 130,00 532,50
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,300	4,53 1,13	987,81 245,59
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	218,300	25,93 20,62	5 661,05 4 502,43
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,300	4,53 1,13	987,81 245,59
153	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	218,300	28,00 13,13	6 112,19 2 865,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			71 294,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 294,74 25 901,52
		1.5.4. Goluri				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	39,690	15,75 15,75	625,12 625,12
155	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, Usa cu gr.40 mm, carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placa cu MDF de densitate inalta de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar. Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare. Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UCV in 3 straturi. Ancadramentul din MDFcu fixare telescop-coordonat cu Beneficiarul	m2	39,690	2 084,43 67,50	82 731,00 2 679,04
156	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,000	129,75 93,75	2 724,75 1 968,75
157	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	142,000	22,17 18,75	3 148,04 2 662,50
		<i>Total</i>	lei			89 228,91
		Total Goluri Inclusiv salariu				89 228,91 7 935,41
		<i>Total</i>	lei			184 089,87
		Total Coridor etaj 4 Inclusiv salariu				184 089,87 46 503,34
		1.6. Etaj 5 (21 camere)				
		1.6.1. Tavane				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	326,300	11,58 10,13	3 776,93 3 303,79
159	CN51E	Tratamentul antiseptic al	100m2	0,498	1 289,98	642,41

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. Antuimucegai (excluse mecanizme)			389,98	194,21
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	326,300	4,53 1,13	1 476,51 367,09
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	326,300	86,54 57,37	28 237,84 18 721,46
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	326,300	17,81 7,50	5 810,88 2 447,25
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	326,300	25,93 20,62	8 461,76 6 729,93
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	326,300	4,53 1,13	1 476,51 367,09
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	326,300	34,67 20,63	11 313,15 6 729,94
166	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	337,440	41,69 19,50	14 068,25 6 580,09
		<i>Total</i>	lei			75 264,24
		Total Tavane Inclusiv salariu				75 264,24 45 440,85
		1.6.2. Podele				
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	328,000	18,69 17,25	6 130,32 5 658,00
168	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	328,000	12,85 11,25	4 214,80 3 690,00
169	CN54Aapl	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare - la	m2	328,000	13,65 5,25	4 477,20 1 722,00

1	2	3	4	5	6	7
		podele				
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 2 cm	m2	328,000	70,84 26,25	23 235,52 8 610,00
171	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-328,000	23,75 9,00	-7 790,66 -2 952,00
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	328,000	118,77 8,77	38 957,55 2 878,20
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5 mm coordonat cu Beneficiarul	m2	328,000	341,73 58,12	112 087,93 19 065,00
174	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv- plinta de lemn	m	332,900	5,74 4,12	1 909,49 1 373,21
		<i>Total</i>	lei			183 222,15
		Total Podele Inclusiv salariu				183 222,15 40 044,41
		1.6.3. Pereti				
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,000	11,58 10,12	1 319,55 1 154,25
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - dulapuri	m2	78,600	15,75 15,75	1 237,94 1 237,94
177	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. Antimucegai exluse mecanizme	100m2	1,140	1 290,00 390,00	1 470,60 444,60

1	2	3	4	5	6	7
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	114,000	4,52 1,12	515,85 128,25
179	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	114,000	67,89 45,00	7 739,23 5 130,00
180	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	788,020	14,27 12,00	11 245,03 9 456,22
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	788,020	4,53 1,13	3 565,81 886,54
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	788,020	74,90 45,75	59 020,32 36 051,90
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	788,020	17,81 7,50	14 033,37 5 910,15
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	788,020	25,93 20,63	20 435,33 16 252,92
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	788,020	4,53 1,13	3 565,81 886,54
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	788,020	34,67 20,62	27 321,44 16 252,91
		<i>Total</i>	lei			151 470,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				151 470,28 93 792,22
		1.6.4. Goluri				
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	47,800	121,92 55,73	5 827,65 2 663,66

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri usi plane				
188	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	228,000	15,00 3,75	3 420,00 855,00
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,800	25,93 20,62	1 239,57 985,87
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,800	4,53 1,13	216,30 53,78
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,800	34,67 20,63	1 657,29 985,88
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane- pervaz beton	m2	8,130	121,92 55,72	991,20 453,04
193	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	8,130	39,18 24,37	318,52 198,15
		<i>Total</i>	lei			13 670,53
		Total Goluri Inclusiv salariu				13 670,53 6 195,38
		1.6.5. Lucrari tehnico sanitare				
194	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei	buc	168,000	4,50 4,50	756,00 756,00
195	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	42,000	3,75 3,75	157,50 157,50
196	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	42,000	16,12 5,62	677,25 236,25
197	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda- din demontari	m2	50,000	32,78 31,88	1 639,20 1 593,75
198	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la	m	63,000	5,74	361,36

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv			4,13	259,88
199	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	50,000	37,41 27,00	1 870,50 1 350,00
		<i>Total</i>	lei			5 461,81
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				5 461,81 4 353,38
		<i>Total</i>	lei			429 089,01
		Total Etaj 5 (21 camere) Inclusiv salariu				429 089,01 189 826,24
		1.7. Coridor etaj 5				
		1.7.1. Podele				
200	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	66,900	9,87 9,38	660,28 627,19
201	RpCK17A	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp- crapaturi	m	6,000	82,48 58,50	494,91 351,00
202	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	66,900	58,34 56,25	3 903,14 3 763,12
203	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	79,280	64,31 31,87	5 098,36 2 527,05
		<i>Total</i>	lei			10 156,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				10 156,69 7 268,36
		1.7.2. Tavane				
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,200	206,07 82,50	13 436,09 5 379,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,200	4,52 1,12	23,53 5,85
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,200	25,93 20,62	134,83 107,25
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,200	34,67 20,62	180,28 107,25
		<i>Total</i>	lei			13 774,73
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 774,73 5 599,35
		1.7.3. Pereti				
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	123,480	60,16 60,00	7 428,42 7 408,80
209	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	180,300	103,88 26,25	18 729,91 4 732,88
210	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	38,000	769,94 141,28	29 257,55 5 368,54
211	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu- cornier la glaf	m	142,000	15,00 3,75	2 130,00 532,50
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,300	4,53 1,13	987,81 245,59
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	218,300	25,93 20,62	5 661,05 4 502,43

1	2	3	4	5	6	7
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,300	4,53 1,13	987,81 245,59
215	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	218,300	28,00 13,13	6 112,19 2 865,19
		<i>Total</i>	lei			71 294,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 294,74 25 901,52
		1.7.4. Goluri				
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	39,690	15,75 15,75	625,12 625,12
217	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, Usa cu gr.40 mm, carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placa cu MDF de densitate inalta de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura:PAL perforat/Fagure de stabilizare. Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UCV in 3 straturi. Ancadramentul din MDFcu fixare telescop-coordonat cu Beneficiarul	m2	39,690	2 084,43 67,50	82 731,00 2 679,04
218	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,000	129,75 93,75	2 724,75 1 968,75
219	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	142,000	22,17 18,75	3 148,04 2 662,50
		<i>Total</i>	lei			89 228,91
		Total Goluri Inclusiv salariu				89 228,91 7 935,41
		<i>Total</i>	lei			184 455,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor etaj 5 Inclusiv salariu				184 455,07 46 704,64
		1.8. Diverse				
220	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	362,000	21,00 18,75	7 602,00 6 787,50
221	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	362,000	16,78 9,00	6 074,36 3 258,00
222	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	99,000	11,25 11,25	1 113,75 1 113,75
223	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	99,000	7,32 5,63	724,68 556,88
224	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	82,000	166,50 166,50	13 653,00 13 653,00
225	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	82,000	13,12 13,12	1 076,25 1 076,25
226	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km	t	82,000	43,68 0,00	3 581,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 825,80
		Total Diverse Inclusiv salariu				33 825,80 26 445,38
		<i>Total</i>	lei			2 098 189,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 098 189,94 793 430,23
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Iluminat electric coridoare et 3-5				
227	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	6,000	2,25 2,25	13,50 13,50

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
228	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000	8,25 8,25	99,00 99,00
229	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	6,000	67,39 12,38	404,37 74,25
230	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	18,000	452,50 10,50	8 145,00 189,00
231	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,900	355,62 294,76	320,06 265,28
232	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,800	116,71 85,88	210,08 154,58
233		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2,5mm ²	m	90,000	12,00 0,00	1 080,00 0,00
234		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm ²	m	180,000	10,00 0,00	1 800,00 0,00
235	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,400	809,18 626,25	1 942,04 1 503,00
236		Tub PE d20 mm	m	240,000	10,00 0,00	2 400,00 0,00
237	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	6,000	78,45 24,38	470,70 146,25
		<i>Total</i>	lei			16 884,75
		Total Iluminat electric coridoare et 3-5 Inclusiv salariu				16 884,75 2 444,86
		2.2. Iluminat electric casa scarii- 2 unitati				
238	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	10,000	2,25	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,25	22,50
239	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000	8,25	99,00
					8,25	99,00
240	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,800	108,37	86,70
					85,87	68,70
241		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm ²	m	80,000	10,00	800,00
					0,00	0,00
242	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	802,10	561,47
					626,26	438,38
243		Tub PE d20 mm	m	70,000	10,00	700,00
					0,00	0,00
244	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	10,000	67,40	673,95
					12,38	123,75
245	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	12,000	452,50	5 430,00
					10,50	126,00
246	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,000	78,45	156,90
					24,38	48,75
247	RpEG04B	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B- IAEC sau Electroaparataj	buc	2,000	143,55	287,11
					133,88	267,75
		<i>Total</i>	lei			8 817,63
		Total Iluminat electric casa scarii- 2 unitati Inclusiv salariu				8 817,63 1 194,83
		2.3. Iluminat electric etaj 3 (chite 21 camere)				

1	2	3	4	5	6	7
248	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	84,000	2,25 2,25	189,00 189,00
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32,000	8,25 8,25	264,00 264,00
250	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,000	353,95 294,75	1 415,80 1 179,00
251	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,610	119,85 85,88	312,82 224,14
252		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm2	m	261,000	10,00 0,00	2 610,00 0,00
253		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2,5mm2	m	400,000	12,00 0,00	4 800,00 0,00
254	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	6,600	809,93 626,25	5 345,56 4 133,25
255		Tub PE d20 mm	m	660,000	10,00 0,00	6 600,00 0,00
256	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic- duble	buc	63,000	87,39 15,00	5 505,88 945,00
257	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	21,000	67,40 12,38	1 415,30 259,88
258	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	32,000	452,50 10,50	14 480,00 336,00
259	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor -	buc	7,000	83,45	584,15

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N			24,38	170,63
260	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	7,000	81,45 24,38	570,15 170,63
		<i>Total</i>	lei			44 092,66
		Total Iluminat electric etaj 3 (chite 21 camere) Inclusiv salariu				44 092,66 7 871,53
		2.4. Iluminat electric etaj 4,5 (chite 21 camere)				
261	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	168,000	2,25 2,25	378,00 378,00
262	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	64,000	8,25 8,25	528,00 528,00
263	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	8,000	353,95 294,75	2 831,60 2 358,00
264	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	5,220	116,98 85,88	610,62 448,28
265		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm ²	m	522,000	10,00 0,00	5 220,00 0,00
266		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2,5mm ²	m	800,000	12,00 0,00	9 600,00 0,00
267	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	13,200	809,83 626,25	10 689,82 8 266,50
268		Tub PE d20 mm	m	1 320,000	10,00 0,00	13 200,00 0,00
269	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau	buc	126,000	87,40 15,00	11 011,77 1 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic- duble				
270	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	42,000	67,40 12,38	2 830,59 519,75
271	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	64,000	452,50 10,50	28 960,00 672,00
272	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	14,000	83,45 24,38	1 168,30 341,25
273	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	14,000	81,45 24,38	1 140,30 341,25
		<i>Total</i>	lei			88 169,00
		Total Iluminat electric etaj 4,5 (chite 21 camere) Inclusiv salariu				88 169,00 15 743,03
		<i>Total</i>	lei			157 964,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				157 964,04 27 254,25
		3. Utilaj				
		3.1. Iluminat electric casa scarii				
274		Panou electric 16 automate	buc	2,000	700,00 0,00	1 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,00
		Total Iluminat electric casa scarii Inclusiv salariu				1 400,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 400,00

		Total	lei			2 257 553,98
		CNAM	24 %			196 964,28
		Cheltuieli de transport	1 %			14 264,54
		Cheltuieli de regie	1 %			24 687,83

1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu de deviz	1 %		24 934,71		
		Total			2 518 405,34		
		TVA	20 %		503 681,08		
						3 022 086,42	
		Total deviz: Inclusiv salariu					820 684,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)