

Agentia Rezerve Materiale
Depozitul nr.5 mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.5 mun.Chisinau

Valoarea de deviz 2 387 494,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 950,40	46,85 43,55	91 376,24 84 939,92
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	372,00	9,65 9,10	3 589,80 3 385,20
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	499,40	47,90 46,80	23 921,26 23 371,92
4	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip Thermowool Lingh Extra 100mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade	m2	1 950,40	128,01 7,15	249 667,78 13 945,36
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	194,00	241,71 60,45	46 892,60 11 727,30
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 950,40	116,39 45,50	227 012,91 88 743,20
7	RpIzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei	m2	1 950,40	24,24	47 282,67

1	2	3	4	5	6	7
		contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat			5,85	11 409,84
8	RpIzC03A 1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale pe totala suprafata cu mastic de bitum	m2	1 950,40	71,41 6,50	139 282,94 12 677,60
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, in doua straturi (I strat - 3kg/m2, stratul II 4.6kg/m2) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1 950,40	188,39 44,20	367 441,71 86 207,68
10	CE24I	Adaptor d 110 mm	buc	20,00	342,00 84,50	6 840,00 1 690,00
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d 150 mm	m	150,00	378,08 24,05	56 712,75 3 607,50
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 90mm	m	36,00	363,44 27,95	13 083,75 1 006,20
13	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2	499,40	35,92 30,55	17 938,45 15 256,67
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. culoarea gri, grosimea 0.45mm	m2	499,40	464,43 78,00	231 935,72 38 953,20
15	TrI1AA02 D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	205,00	39,00 39,00	7 995,00 7 995,00
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 15 km	t	205,00	160,00 0,00	32 800,00 0,00

Total Lucrari de

1 563 773,57

1	2	3	4	5	6	7
reparatii						
Incluziv salariu						404 916,59
Total			lei			1 563 773,57
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			97 179,98
Cheltuieli de transport			5,00 %			78 188,68
Total			100,00 +			1 739 142,22
Cheltuieli de regie			10,00 %			173 914,22
Total			100,00 +			1 913 056,45
Beneficiu			4,00 %			76 522,26
Total			100,00 +			1 989 578,71
TVA			20,00 %			397 915,74

2 387 494,4
5
Incluziv salariu 425 162,42

Intocmit _____ (Prodomus SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Agentia Rezerve Materiale)
(funcția, semnătura)