

**"Reabilitarea sistemului de
drenaj Cahul"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
"Reabilitarea sistemului de drenaj"

Valoarea de deviz 3 700 002,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Avancamera 1(Andrusul de Jos)				
1	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K (Перебазировка бульдозера Т-150К с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	30,000	102,720 0,000	3 081,60 0,00
2	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K(Перебазировка экскаватора с оборудованием драглайна со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km	30,000	102,720 0,000	3 081,60 0,00
3	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K (Перемещение гусеничного экскаватора 0,71-1,25 мк со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km	30,000	102,720 0,000	3 081,60 0,00
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером	100 m3	0,490	1 044,245 0,000	511,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		на тракторе на гусеничном ходу 65-80 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)				
5	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	8,580	1 110,000 0,000	9 523,80 0,00
6	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории)	100 m3	15,260	812,000 0,000	12 391,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 671,40
		Total Avancamera 1(Andrusul de Jos) Inclusiv salariu				31 671,40
		2. D1 L=2350.0m				
7	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт	100 m3	45,090	571,202 0,000	25 755,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см				
8	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II -(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	241,440	1 110,000 0,000	267 998,40 0,00
9	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 м3	283,280	1 383,801 0,000	392 003,16 0,00
10	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II -(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м,	100 м3	220,710	1 302,401 0,000	287 453,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт II категории,)-Выемка грунта				
		<i>Total</i>	Lei			973 210,08
		Total D1 L=2350.0m Inclusiv salariu				973 210,08
		3. D1 L=2065.0m				
11	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3	39,620	571,194 0,000	22 630,72 0,00
12	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II -(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	212,160	1 110,000 0,000	235 497,60 0,00
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором -	100 m3	248,920	1 383,799 0,000	344 455,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта				
14	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II -(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 м3	193,950	1 302,400 0,000	252 600,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			855 184,00
		Total D1 L=2065.0m Inclusiv salariu				855 184,00
		4. D1.3.3 L=306.0m				
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 м3	4,120	1 383,728 0,000	5 700,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 700,96
		Total D1.3.3 L=306.0m				5 700,96

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. D1.3 L=3264.0m				
16	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II -(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	5,160	1 110,000 0,000	5 727,60 0,00
17	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3	20,820	1 383,786 0,000	28 810,42 0,00
18	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II -(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка	100 m3	47,630	1 302,403 0,000	62 033,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта				
		<i>Total</i>	Lei			96 571,48
		Total D1.3 L=3264.0m Inclusiv salariu				96 571,48
		6. D1.1 L=3045.0m				
19	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3	13,610	571,192 0,000	7 773,92 0,00
20	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II -(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	199,430	1 110,000 0,000	221 367,30 0,00
21	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу	100 m3	54,870	1 383,801 0,000	75 929,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта				
22	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II -(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 м3	28,760	1 302,410 0,000	37 457,32 0,00
		<i>Total</i>	Lei			342 527,72
		Total D1.1 L=3045.0m Inclusiv salariu				342 527,72
		7. Avancamera 1(Rosu)				
23	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï cu tractor T 150 K (Перебазировка бульдозера Т-150К с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	15,000	102,720 0,000	1 540,80 0,00
24	DI58A	Deplasarea exavatorului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï cu tractor T 150 K(Перебазировка экскаватора с оборудованием драглайна со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km	15,000	102,720 0,000	1 540,80 0,00
25	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï cu tractor T 150 K (Перемещение гусеничного экскаватора 0,71-1,25 мк со стоянки на рабочую площадку и	1 km	15,000	102,720 0,000	1 540,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		обратно трактором Т 150 К)				
26	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,342	1 043,860 0,000	357,00 0,00
27	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	6,560	1 110,000 0,000	7 281,60 0,00
28	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории)	100 m3	11,440	812,000 0,000	9 289,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 550,28
		Total Avancamera 1(Rosu) Inclusiv salariu				21 550,28
		8. D2,4.1 L=1995.0m				
29	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul	100 m3	1,880	571,319 0,000	1 074,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см				
30	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 м3	18,150	1 383,820 0,000	25 116,34 0,00
31	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II -(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 м3	9,150	1 302,400 0,000	11 916,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 107,38
		Total D2,4.1 L=1995.0m Inclusiv salariu				38 107,38
		9. D2,5 L=1942.0m				
32	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator	100	1,730	571,329	988,40

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	m3		0,000	0,00
33	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3	13,980	1 383,821 0,000	19 345,82 0,00
34	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II -(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 m3	23,260	1 302,413 0,000	30 294,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			50 628,34
		Total D2,5 L=1942.0m Inclusiv salariu				50 628,34
		10. D2,12 L=2344,5m				
35	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 м3	1,260	571,111 0,000	719,60 0,00
36	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 м3	22,610	1 383,810 0,000	31 287,94 0,00
37	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II -(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с	100 м3	20,060	1 302,415 0,000	26 126,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта				
		<i>Total</i>	Lei			58 133,98
		Total D2,12 L=2344,5m Inclusiv salariu				58 133,98
		11. D2,12.1 L=883,0m				
38	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3	1,370	571,036 0,000	782,32 0,00
39	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3	8,880	1 383,833 0,000	12 288,44 0,00
40	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II -(Excavarea	100 m3	5,940	1 302,350 0,000	7 735,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта				
		<i>Total</i>	Lei			20 806,72
		Total D2,12.1 L=883,0m Inclusiv salariu				20 806,72
		12. Avancamera 1(Crihana Veche)				
41	DI58A	Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K (Перебазировка бульдозера Т-150К с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	15,000	102,720 0,000	1 540,80 0,00
42	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K(Перебазировка экскаватора с оборудованием драглайна со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km	15,000	102,720 0,000	1 540,80 0,00
43	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K (Перемещение гусеничного экскаватора 0,71-1,25 мк со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km	15,000	102,720 0,000	1 540,80 0,00
44	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 м3	0,342	1 043,860 0,000	357,00 0,00
45	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator	100	6,560	1 110,000	7 281,60

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	m3		0,000	0,00
46	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории)	100 m3	11,440	812,000 0,000	9 289,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 550,28
		Total Avancamera 1(Crihana Veche) Inclusiv salariu				21 550,28
		13. D3.1.7 L=3364,0m				
47	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-выемка грунта под водой	100 m3	79,000	1 302,400 0,000	102 889,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			102 889,60
		Total D3.1.7 L=3364,0m Inclusiv salariu				102 889,60
		14. D3.1.5, L=1800,0m				
48	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3	14,200	571,200 0,000	8 111,04 0,00
49	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II -(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	56,200	1 110,000 0,000	62 382,00 0,00
50	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II -(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	13,780	1 302,411 0,000	17 947,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта				
		<i>Total</i>	Lei			88 440,26
		Total D3.1.5, L=1800,0m Inclusiv salariu				88 440,26
		15. D3.1.5,4 L=1775,0m				
51	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-выемка грунта под водой	100 m3	17,070	1 302,391 0,000	22 231,82 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 231,82
		Total D3.1.5,4 L=1775,0m Inclusiv salariu				22 231,82
		16. D3.1.9 L=3519,0m				
52	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-выемка	100 m3	72,850	1 302,400 0,000	94 879,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта под водой				
		Total	Lei			94 879,84
		Total D3.1.9 L=3519,0m Inclusiv salariu				94 879,84

		Total	Lei		2 824 084,14
		Cheltuieli directe			2 824 084,14
		Cheltuieli de regie	6 %		169 445,05
		Total			2 993 529,19
		Beneficiu de deviz	3 %		89 805,87
		Total			3 083 335,06
		TVA	20 %		616 667,01
		Total deviz: Inclusiv salariu			3 700 002,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reabilitarea sistemului de
drenaj Cahul"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
"Reabilitarea sistemului de drenaj"**

Valoarea de deviz 3 700 002,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				
		Total manopera				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	17,280	630,00	10 886,400
2.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	176,438	560,00	98 805,280
3.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	3 656,167	740,00	2 705 563,580
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,217	381,00	1 225,677
5.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	17,280	440,00	7 603,200
		Total utilaje de construcții				2 824 084,14

Total	Lei	2 824 084,14
Cheltuieli directe		2 824 084,14
Cheltuieli de regie	6 %	169 445,05
Total		2 993 529,19
Beneficiu de deviz	3 %	89 805,87
Total		3 083 335,06
TVA	20 %	616 667,01

Total deviz: **3 700 002,07**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect "Reabilitarea sistemului de drenaj
Cahul"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Avancamera 1(Andrusul de Jos)				

1	2	3	4	5	6	7
1	DI58A	Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K (Перебазировка бульдозера Т-150К с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			102,720 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	630,00	60,48
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	440,00	42,24
2	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K(Перебазировка экскаватора с оборудованием драглайна со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km			102,720 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	630,00	60,48
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	440,00	42,24
3	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K (Перемещение гусеничного экскаватора 0,71-1,25 мк со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km			102,720 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	630,00	60,48
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	440,00	42,24
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3			1 044,245 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	381,00	1 044,25
5	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 110,000 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	740,00	1 110,00
6	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории)	100 m3			812,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	560,00	812,00
		2. D1 L=2350.0m				
7	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3			571,202 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	560,00	571,20
8	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de	100 m3			1 110,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II - (Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	740,00	1 110,00
9	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II- (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3			1 383,801 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	740,00	1 383,80
10	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II - .(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 m3			1 302,401 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,40
		3. D1 L=2065.0m				
11	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3			571,194 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	560,00	571,19
12	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II - (Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 110,000 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	740,00	1 110,00
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-	100 m3			1 383,799 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	740,00	1 383,80
14	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II - (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 m3			1 302,400 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,40
		4. D1.3.3 L=306.0m				
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II- (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3			1 383,728 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	740,00	1 383,73
		5. D1.3 L=3264.0m				
16	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II - (Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 110,000 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	740,00	1 110,00
17	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II- (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3			1 383,786 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	740,00	1 383,79
18	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu	100 m3			1 302,403 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II - .(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории.)-Выемка грунта				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,40
		6. D1.1 L=3045.0m				
19	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3			571,192 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	560,00	571,19
20	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II - (Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 110,000 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	740,00	1 110,00
21	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II- (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3			1 383,801 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	740,00	1 383,80
22	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II - .(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории.)-Выемка грунта	100 m3			1 302,410 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,41
		7. Avancamera 1(Rosu)				
23	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km			102,720

1	2	3	4	5	6	7
		(Перебазировка бульдозера Т-150К с места парковки на рабочее место и обратно)				0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	630,00	60,48
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	440,00	42,24
24	DI58A	Deplasarea exavatorului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K(Перебазировка экскаватора с оборудованием драглайна со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km			102,720 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	630,00	60,48
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	440,00	42,24
25	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K (Перемещение гусеничного экскаватора 0,71-1,25 мк со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km			102,720 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	630,00	60,48
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	440,00	42,24
26	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3			1 043,860 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	381,00	1 043,85
27	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 110,000 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	740,00	1 110,00
28	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuait cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории)	100 m3			812,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	560,00	812,00
		8. D2,4.1 L=1995.0m				
29	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3			571,319 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	560,00	571,32
30	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuait cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II-	100 m3			1 383,820 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Еxcavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	740,00	1 383,82
31	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II - (Еxcavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 m3			1 302,400 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,40
		9. D2,5 L=1942.0m				
32	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3			571,329 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	560,00	571,33
33	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II- (Еxcavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3			1 383,821 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	740,00	1 383,82
34	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II - (Еxcavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 m3			1 302,413 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,41
		10. D2,12 L=2344,5m				
35	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			571,111 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см				
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	560,00	571,11
36	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II- (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3			1 383,810 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	740,00	1 383,81
37	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II - (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 m3			1 302,415 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,41
		11. D2,12.1 L=883,0m				
38	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3			571,036 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	560,00	571,04
39	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II- (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit) (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории)-влажного грунта	100 m3			1 383,833 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	740,00	1 383,83
40	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime,	100 m3			1 302,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu descarcare in depozit teren catg. II - (.Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,35
		12. Avancamera 1(Crihana Veche)				
41	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K (Перебазировка бульдозера Т-150К с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			102,720 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	630,00	60,48
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	440,00	42,24
42	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K(Перебазировка экскаватора с оборудованием драглайна со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km			102,720 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	630,00	60,48
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	440,00	42,24
43	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71- 1,25 mc,de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K (Перемещение гусеничного экскаватора 0,71-1,25 мк со стоянки на рабочую площадку и обратно трактором Т 150 К)	1 km			102,720 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	630,00	60,48
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	440,00	42,24
44	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3			1 043,860 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	381,00	1 043,85
45	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором - драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 110,000 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	740,00	1 110,00
46	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории)	100 m3			812,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	560,00	812,00
		13. D3.1.7 L=3364,0m				
47	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime,	100 m3			1 302,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-выемка грунта под водой				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,40
		14. D3.1.5, L=1800,0m				
48	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I -Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)-перемещение раст.слоя т.40см	100 m3			571,200 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	560,00	571,20
49	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II - (Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit (Разработка грунта в отвал экскаватором -драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 110,000 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	740,00	1 110,00
50	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II - (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-Выемка грунта	100 m3			1 302,411 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,41
		15. D3.1.5,4 L=1775,0m				
51	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-выемка грунта под водой	100 m3			1 302,391 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,39
		16. D3.1.9 L=3519,0m				

1	2	3	4	5	6	7
52	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit) (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,81-1,2 м3 с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт II категории,)-выемка грунта под водой	100 m3			1 302,400 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	740,00	1 302,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.