

# Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir (PC95+73 pina PC135+82)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1-1-1 Pregatirea santierului

Valoarea de deviz 407 694,45 lei

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pregatirea santierului ( работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).</b>				
1	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor-срезка растительных остатков	100 m3	45,90	689,77 0,00	31 660,40 0,00
2	TsC22D11 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19 TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor -перемещение раст. остатков бульдозером на расстояние до 50м, Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	45,90	1 434,10 0,00	65 825,01 0,00
3	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm (Корчевка пней, диаметр 0,25-0,6 м)	buc	320,00	128,26 104,55	41 042,43 33 454,88
4	TsC22D11 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19 TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor -перемещение раст. остатков бульдозером на расстояние до 50м, Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	4,19	1 434,10 0,00	6 008,86 0,00
5	TsG11B	Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (рыхление участка после корчевки )	ha	4,59	5 775,24 828,00	26 508,34 3 800,51

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие растительного грунта с поверхности времен. дороги и времен. буртов бульдозером с перемещением до 20м )	100 m3	137,70	541,68 0,00	74 589,75 0,00
7	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19A1, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	137,70	296,17 0,00	40 782,88 0,00
8	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	56,22	28,84 0,00	1 621,26 0,00
		<i>Total</i>	lei			288 038,93
		<b>Total Pregatirea santierului ( работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства). Inclusiv salariu</b>				<b>288 038,93 37 255,39</b>

		Total	lei	288 038,93
		CASM	24 %	8 941,29
		Total		296 980,22
		Total		296 980,22
		Cheltuieli de regie	10 %	29 698,02
		Total		326 678,25
		Beneficiu	4 %	13 067,13
		Total		339 745,38
		TVA	20 %	67 949,08
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>407 694,45 37 255,39</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de  
protectie contra inundatiilor a  
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir  
(PC95+73 pina PC135+82)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1  
Pregatirea santierului**

**Valoarea de deviz 407 694,45 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

**Manopera:**

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	22,40	84,97	1 903,33
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	613,1124	57,66	35 352,06
		<b>Total manopera</b>				<b>37 255,39</b>
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>0,00</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	565,7895	389,70	220 488,16
2.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	36,1233	338,73	12 236,05
3.	2955270007614	Echipament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp	h-ut	36,1233	289,89	10 471,78
4.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	22,40	338,73	7 587,55
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>250 783,54</b>

Total	lei	288 038,93
CASM	24 %	8 941,29
Total		296 980,22
Total		296 980,22
Cheltuieli de regie	10 %	29 698,02
Total		326 678,25
Beneficiu	4 %	13 067,13
Total		339 745,38
TVA	20 %	67 949,08

**Total deviz:**

**407 694,45**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia digului de protectie contra Inundatiilor a Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir**      **Investitor Agentia "Apele Moldovei"**  
**(PC95+73 pina PC135+82)**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pregătirea santierului ( работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).</b>				
1	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor-срезка растительных остатков	100 m3			689,77 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	389,70	689,77
2	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19 TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor -перемещение раст. остатков бульдозером на расстояние до 50м,К=4 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 434,10 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	389,70	1 434,10
3	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm (Корчевка пней, диаметр 0,25-0,6 м)	buc			128,26 104,55
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	57,66	98,60
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0700	338,73	23,71
4	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19 TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor -перемещение раст. остатков бульдозером на расстояние до 50м,К=4 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			1 434,10 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	389,70	1 434,10
5	TsG11B	Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (рыхление участка после корчевки )	ha			5 775,24 828,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3600	57,66	828,00
	2955270007614	Echipament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp	h-ut	7,8700	289,89	2 281,43
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	7,8700	338,73	2 665,81
6	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe	100 m3			541,68

1	2	3	4	5	6	7
		senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие растительного грунта с поверхности времен. дороги и времен. буртов бульдозером с перемещением до 20м )				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	389,70	541,68
7	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19A1, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			296,17 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	389,70	296,17
8	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			28,84 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	389,70	28,84

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.