

L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti. L=5,9 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 798 614,863 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti L=5.9 km				
1	RpDC10A	Curățirea drumurilor modernizate de noroi și murdarie	m2	2 000,000	0,288 0,288	576,600 576,600
2	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,000	236,591 44,398	30 756,830 5 771,766
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	15,000	357,924 341,924	5 368,857 5 128,857
4	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere la pod	buc	20,000	133,977 27,677	2 679,536 553,536
5	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire (selectiv)	m3	450,000	481,601 46,128	216 720,630 20 757,600
6	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu autogreder (2 treceri)	m2	60 000,000	0,297 0,037	17 848,740 2 248,740
7	DII40A	Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasă și transportarea vegetației la gunoistele autorizate. (2 cosituri)	100m2	320,000	23,212 11,532	7 427,840 3 690,240
8	DH17A	Varuirea plantației și accesoriilor la drumuri, executată manual	m2	180,000	14,334 8,649	2 580,120 1 556,820

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	25,000	479,175 99,175	11 979,380 2 479,380
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	177,000	46,530 0,000	8 235,810 0,000
11	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	177,000	202,100 0,000	35 771,700 0,000
12	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina conform necesitatilor si instiinarii beneficiarului.(10 treceri)	1000 m2	354,000	98,685 0,000	34 934,632 0,000
13	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	8,000	33,443 33,443	267,542 267,542
14	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	36,000	168,339 33,039	6 060,210 1 189,410
		Total L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti L=5.9 km Inclusiv salariu				381 208,427 44 220,491
		2. Lucrari la podet				
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	37,000	138,384 138,384	5 120,208 5 120,208
16	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,260	1 076,750 0,000	2 433,455 0,000
17	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3	8,000	191,431 191,431	1 531,450 1 531,450

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	7,300	443,480 317,130	3 237,404 2 315,049
19	RpAcD15G	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 1500mm	m	3,000	131,465 131,465	394,394 394,394
20	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2m si diametrul de 1200 mm	m	3,000	1 880,844 239,289	5 642,532 717,867
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	361,600	26,702 0,000	9 655,327 0,000
22	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	226,000	71,498 71,498	16 158,638 16 158,638
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	85,000	366,507 57,083	31 153,129 4 852,089
24	PB09B	Turnarea cu pompa a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere	m3	52,000	931,476 20,181	48 436,742 1 049,412
25	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	984,000	15,407 1,672	15 160,626 1 645,386
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69,000	89,582 69,192	6 181,158 4 774,248
27	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	30,000	70,922 70,922	2 127,654 2 127,654
28	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	30,000	23,423 12,685	702,696 380,556
		Total Lucrari la podet				147 935,413 41 066,951

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	529 143,840
		CASM	22,50 %	19 189,674
		Total	100,00 +	548 333,514
		Cheltuieli de regie	14,50 %	79 508,360
		Total	100,00 +	627 841,874
		Beneficiu	6,00 %	37 670,512
		Total	100,00 +	665 512,386
		TVA	20,00 %	133 102,477
		Total	100,00 +	798 614,863
		Total deviz: Inclusiv salariu		85 287,442

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti. Investitor
L=5,9 km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti L=5.9 km				
1	RpDC10A	Curățirea drumurilor modernizate de noroi și murdărie	m2			0,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
2	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (selectiv)	m2			236,591
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 228,60	141,289
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 664,00	5,198
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	306,80	38,350
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	280,30	3,924
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	218,30	1,746
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	210,60	1,685
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			357,924
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,191
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0400	400,00	16,000
4	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere la pod	buc			133,977
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulației	buc	1,0000	106,30	106,300
5	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire (selectiv)	m3			481,601
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	142110242200525	Savura	m3	0,2570	100,20	25,751
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	236,50	24,123
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	216,40	274,828
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	342,00	88,236
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	229,40	5,735
6	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu autogreder (2 treceri)	m2			0,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,037
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00065	400,00	0,260
7	DI140A	Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasă și transportarea vegetației la gunoistile autorizate. (2 cosituri)	100m2			23,212
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	58,40	11,680
8	DH17A	Varuirea plantației și accesoriilor la drumuri, executată manual	m2			14,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2652102100696	Var bulgari pentru construcții Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	10,20	5,100
	1542126108971	Ulei de în fierț	kg	0,0500	11,70	0,585

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,000
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,000
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			479,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,000
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km			46,530
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	470,00	46,530
11	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km			202,100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	470,00	202,100
12	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina conform necesitatilor si instiinarii beneficiarului.(10 treceri)	1000 m2			98,685
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	451,70	90,340
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	596,10	8,345
13	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,443
14	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			168,339
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,039
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	451,00	135,300
		2. Lucrari la podet				
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			138,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,384
16	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 076,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	365,00	1 076,750
17	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3			191,431
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3200	57,66	191,431
18	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			443,480
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	266,00	93,100
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	71,40	24,990
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	41,30	8,260
19	RpAcD15G	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 1500mm	m			131,465
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2800	57,66	131,465
20	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2m si diametrul de 1200 mm	m			1 880,844
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,1500	57,66	239,289
	2661122804510	Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2 m	m	1,0100	1 470,60	1 492,659

1	2	3	4	5	6	7
		lungime				
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,5050	29,40	14,925
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,00036	2 978,00	0,993
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1200	0,00	0,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3700	359,40	132,978
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,702
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	251,90	26,702
22	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3			71,498
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,498
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			366,507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	216,40	248,860
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,40	60,564
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,000
24	PB09B	Turnarea cu pompa a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere	m3			931,476
	71230110200	Betonist	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	866,30	873,230
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,4840	42,60	20,618
	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric. P = 65. 100 metri conducta	h-ut	0,0650	268,40	17,446
25	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			15,407
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,672
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,40	13,735
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			89,582
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	0,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,00	0,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,00	0,000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,60	1,248
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	72,30	7,230
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 978,00	10,401
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 978,00	1,511
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,000
27	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m			70,922
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,309
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	0,00	0,000
28	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			23,423
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	57,66	12,685
	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,0248	0,00	0,000
	2952270003722	Instalati GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	0,00	0,000
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	306,80	10,738

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti. L=5,9 km

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 798 614,863 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	35,200	57,66	2 029,632
2.	71230110200	Betonist	h-om	18,200	57,66	1 049,412
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,536	57,66	1 645,386
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,400	57,66	138,384
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	72,450	57,66	4 177,467
6.	7129020012800	Pavator	h-om	404,100	57,66	23 300,406
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,100	57,66	5 771,766
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	19,290	57,66	1 112,261
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	534,668	57,66	30 828,956
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	159,100	57,66	9 173,706
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,500	57,66	1 989,270
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,600	57,66	4 070,796
Total manopera						85 287,442

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	10,800	451,00	4 870,800
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	45,900	236,50	10 855,350
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	571,500	216,40	123 672,600
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	97,750	216,40	21 153,100
5.	142110242200525	Savura	m3	115,650	100,20	11 588,130
6.	14221022055070	Beton asphaltic	t	14,950	1 228,60	18 367,570
7.	1542126108971	Ulei de in fier	kg	9,000	11,70	105,300
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	2 978,00	104,230
9.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,001	2 978,00	2,978
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,241	2 978,00	717,698
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,900	72,30	498,870
12.	2320187315789	Decofrol	kg	8,280	0,00	0,000
13.	23203226001101	Bitum	t	0,078	8 664,00	675,792
14.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	7,200	0,00	0,000
15.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,523	29,40	44,776
16.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	90,000	10,20	918,000
17.	2661122804510	Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2 m lungime	m	3,045	1 470,60	4 477,977
18.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	20,000	106,30	2 126,000
19.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	52,416	866,30	45 407,981

20.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 008,600	13,40	13 515,240
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,450	0,00	0,000
22.	28112373218001	Material antiderapaant	m3	70,800	451,70	31 980,360
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,520	15,60	86,112
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,700	0,00	0,000
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,700	0,00	0,000
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,345	0,00	0,000
27.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	20,000	0,00	0,000
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,070	0,00	0,000
29.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,744	0,00	0,000
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	141,492	0,00	0,000
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,995	0,00	0,000
32.	4100126202818	Apa	m3	8,500	0,00	0,000
Total materiale de constructii						291 168,864

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	35,700	0,00	0,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,850	288,40	5 147,940
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,555	266,00	679,630
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	17,300	306,80	5 307,640
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,460	41,30	60,298
6.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	4,956	596,10	2 954,272
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	82,250 93,633	400,00 470,00	32 900,000 44 007,510
8.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,820	280,30	510,146
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	116,100	342,00	39 706,200
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,667	365,00	2 433,455
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,040	218,30	227,032
12.	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	3,380	268,40	907,192
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,555	71,40	182,427
14.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	25,168	42,60	1 072,157
15.	2952270003722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	1,050	0,00	0,000
16.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	64,000	58,40	3 737,600
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,100	0,00	0,000
18.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,040	210,60	219,024
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,110	359,40	398,934
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	38,330	251,90	9 655,327
21.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,250	229,40	2 580,750
Total utilaje de constructii						152 687,534

Total	lei	529 143,840
CASM	22,50 %	19 189,674
Total	100,00 +	548 333,514
Cheltuieli de regie	14,50 %	79 508,360
Total	100,00 +	627 841,874

Beneficiu	6,00 %	37 670,512
Total	100,00 +	665 512,386
TVA	20,00 %	133 102,477
Total	100,00 +	798 614,863

Total de viz:

**798 614,8
63**

Intocmit



(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnatura, numele, prenumele)