

ДОГОВОР N ____ субподряда на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия

г. Бельцы

"27" ноября 2018 г.

А.О. «Друмурь Бэлць», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пчела С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и К.О. „Foremcons” ООО, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице директора Аксентий Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы « Lucrari de intretinere periodica si reparatia curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Singerei », а Подрядчик обязуется принять и оплатить работу Субподрядчика.

1.2. Координаты участка дорожного покрытия, подлежащего ремонту: район Сынжерей, село Куболта .

1.3. Задание Подрядчика содержит следующую информацию: расчеты, материалы, виды работ и приведено в Приложении N1 к настоящему Договору.

1.4. Сроки выполнения работ составляют 27 ноября по 20 декабря 2018 года

1.5. Срок выполнения работ будет изменен в случае неблагоприятных погодных условий.

1.6. Максимальный срок выполнения работ будет 27 ноября 2018 г. – 31 марта 2019 г.

1.7. Стоимость работ подлежит согласованию Сторонами и должна быть указана в Смете, форма которой приведена в Приложении N 1 к настоящему Договору.

1.8. Стороны признали обязательными для выполнения строительные нормы и правила действующие на территории РМ

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. В течении пяти дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Субподрядчику:

а) задание Подрядчика;

б) пакет проектной документации на ремонт

2.1.2. Не позднее трех дней с момента получения от Субподрядчика проектов Сметы утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения.



2.1.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

2.1.4. Не позднее трех дней с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результата работ к приемке принять работы и документы, указанные в п. 2.2.5 настоящего Договора.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Не позднее трех дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, составить Смету и График работ и направить на утверждение Подрядчику.

2.2.2. Не позднее трех дней с момента утверждения Подрядчиком Сметы и Графика работ приступить к выполнению работ при условии выполнения Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Договора.

2.2.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, Приложений к нему, проектной документации, обязательными для применения ГОСТами, санитарными правилами и нормами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиями действующего законодательства РМ.

2.2.4. Завершить работы в срок, указанный в п. 1.4, 1.5, 1.6, по завершении уведомить Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

2.2.5. К дате приемки работ подготовить оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.2.6. Предоставить гарантию 1 год на выполнение работы и материалы.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Вносить изменения в проектную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в Смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.

2.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

2.3.3. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами.

2.4. Субподрядчик вправе:

2.4.1. Не принимать проектную документацию, не прошедшую государственную экспертизу в установленном действующим законодательством порядке.

2.4.2. Требовать пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

2.4.3. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору установлена в Смете (Приложение N 1 к настоящему Договору).

3.2. Установленная в Смете стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению Сторон в следующих случаях:

- а) при внесении изменений в объем и содержание работ по предложению любой из Сторон;
- б) при изменении продолжительности работ;
- в) при изменении номенклатуры материалов и оборудования, поставляемых Субподрядчиком;
- г) в связи с текущим изменением стоимости строительных материалов, изделий, оборудования, тарифов и оплаты труда;
- д) при остановке работ по причинам, зависящим от Подрядчика или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, при условии выполнения Субподрядчиком требований по безопасности ведения работ.

3.3 Подрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика аванс в размере 40% от сметной стоимости, после чего последний приступает к работе.

3.4. Подрядчик обязуется уплатить установленную Сметой стоимость работ (при условии, что Стороны не договорились об ином) в течение 10 банковских дней с момента получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 2.2.6 настоящего Договора.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на счет Субподрядчика. Обязанность по оплате работ считается исполненной надлежащим образом с момента списания денежных средств в установленном Сметой (или более поздней договоренностью Сторон) объеме с расчетного счета Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. настоящего Договора, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1000 лей. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком срока оплаты работ Субподрядчика Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1000 лей. за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5. настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.1 настоящего Договора.



5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, Стороны решают такие разногласия путем переговоров и, в случае если переговоры не принесут результата, - путем направления письменных претензий. Сторона, получившая претензию, обязана уведомить об этом лицо, ее направившее, в течение пяти дней с момента получения такого письма. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее пяти дней с момента ее получения.

5.2. Лицами, уполномоченными на получение претензий, являются:

5.2.1. Со стороны Подрядчика – Директор Пчела С.В.

5.2.2. Со стороны Субподрядчика – Директор Аксентий Д.

5.3. В случае если результат переговоров и/или претензионной работы не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд РМ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

6.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

6.2.1. Приложение N 1 - Смета работ (форма)..

6.2.2. Приложение N 2 - Акт выполненных работ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:
А.О. «Друмурь Бэлць»
мун.Бэлць, ул. Дечебал 133
ф/к 1003602008028
MOLDOVA-AGROINDBANK SA
AGRNMD2X
IBAN MD54PR002251051140001498
код НДС 1200035
Директор А.О. «Друмурь Бэлць»



Директор С. Пчела
(должность, Ф.И.О.)
М.П.

Субподрядчик:
К.О. «Foremcons» ООО
ул. Пэдурий 8, оф. 308
ф/к 1005600001878
КБ Moldindconbank АО, филиал Чокана
MOLDMD2X349
IBAN MD61ML000000000225124978
код НДС 0304951
Директор К.О. «Foremcons» ООО



Директор Аксентий Д.
(должность, Ф.И.О.)
М.П.

DEVIZ №

Valoarea de deviz 1 377 020.46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		I. Reparatia unor strazi din localitatea drum de acces, s. Cubolta L=1.0				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	126.220	106.160 0.000	13 399.483 — 0.000
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	126.220	7 427.597 259.696	937 511.23 3 — 32 778.804
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	126.220	76.001 0.000	9 592.814 — 0.000
Total Reparatia unor strazi din localitatea drum de acces, s. Cubolta L=1.0						960 503.530
Inclusiv salariu						32 778.804

Cheltuieli directe	lei	960 503.52
Asigurari sociale	22.50 %	7 375.23
Total	100.00 +	967 878.75
Cheltuieli de regie	14.00 %	135 503.03
Total	100.00 +	1 103 381.78
Rentabilitatea	4.00 %	44 135.27
Total	100.00 +	1 147 517.05
TVA	20.00 %	229 503.41

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 377 020.46
32 778.80

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EUK000179503



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		13.12.2018 / 13.12.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349		9. Transportator Перевозчик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1005600001878 / 0304951	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		DRUMURI-BALTI S.A., MUN.BALTI Decebal nr.133 Cont MD54PR002251051140001498		3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата	
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal de receptie a lucrărilor executate Reparația unor străzi din localitatea drum de acces sat. Cubolta, decembrie 2018 în baza contractului f/n din 27.11.2018		5. Punct încărcare Пункт погрузки		or. Chișinău		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		s. Cubolta, rl. Singerei	
7. Redirișări Переадресовки				10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		1. Lucrări de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Singerei		un		1		1147517,33	
1147517,33		20		229503,47		1377020,80					
1147517,33		X		229503,47		1377020,80		X		X	
X		X		X		0,00					
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1147517,33		X		229503,47		1377020,80	

12. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

director Dumitru Axentiu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil Marin Bordan

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии ографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Foremcons S.R.L
(denumirea)

Investitor S.A "Drumuri Balti"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica
si reparatia si reparatia curenta
a drumurilor publice anplasate
teritorial in raionul Singerei**

Valoarea lucrarilor executate **1 377 020.80 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate **"Reparatia unor strazi din localitatea drum de acces, sat.
Cubolta" Decembrie an 2018**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din localitatea drum de acces, s. Cubolta L=1.0				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K2=2,000	100m2	126,220	106,160 0,000	13 399,483 0,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,3221	402,12	13 399,483
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	126,220	7 427,597 259,696	937 511,233 32 778,804
	93100600199 30	Muncitor	h-om	623,5268	52,57	32 778,804
	14111222016 61	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 385,5580	264,62	631 266,358
	14111222017 521	Piatra sparta 10-20	m3	189,3300	265,82	50 327,701
	14111222016 45	Piatra sparta 5-10 mm	m3	126,2200	265,92	33 564,422
	11202062010 361	Savura	m3	126,2200	178,08	22 477,258
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	378,6600	18,50	7 005,210
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,3012	402,12	2 131,719
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	32,5648	191,13	6 224,110
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	141,3664	193,01	27 285,129
	29522400040 101	Compactor 10 t	h-ut	342,0562	302,78	103 567,776
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive	h-ut	52,2551	330,48	17 269,265

Antreprenor Foremcons S.R.L
(denumirea)

Investitor S.A "Drumuri Balti"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica
si reparatia si reparatia curenta
a drumurilor publice anplasate
teritorial in raionul Singerei**

Valoarea lucrarilor executate **1 377 020.80 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate **"Reparatia unor strazi din localitatea drum de acces, sat.
Cubolta" Decembrie an 2018**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din localitatea drum de acces, s. Cubolta L=1.0				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K2=2,000	100m2	126,220	106,160 0,000	13 399,483 0,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,3221	402,12	13 399,483
2	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	126,220	7 427,597 259,696	937 511,233 32 778,804
	93100600199 30	Muncitor	h-om	623,5268	52,57	32 778,804
	14111222016 61	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 385,5580	264,62	631 266,358
	14111222017 521	Piatra sparta 10-20	m3	189,3300	265,82	50 327,701
	14111222016 45	Piatra sparta 5-10 mm	m3	126,2200	265,92	33 564,422
	11202062010 361	Savura	m3	126,2200	178,08	22 477,258
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	378,6600	18,50	7 005,210
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,3012	402,12	2 131,719
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	32,5648	191,13	6 224,110
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	141,3664	193,01	27 285,129
	29522400040 101	Compactor 10 t	h-ut	342,0562	302,78	103 567,776
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive	h-ut	52,2551	330,48	17 269,265

1	2	3	4	5	6	7
		de stropire				
	29522700076 111	Distribuitor de criblura	h-ut	13,3793	270,08	3 613,481
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	126,220	76,001 0,000	9 592,814 0,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,8556	402,12	9 592,814
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				960 503,530 32 778,804

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	960 503,52
		Asigurari sociale (II3) * 22,5 %	22,50 %	7 375,23
		Total II3+Asigur	100,00 +	967 878,75
		Cheltuieli de regie (Total) * 14 %	14,00 %	135 503,03
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 103 381,78
		Rentabilitatea (Total) * 4 %	4,00 %	44 135,27
		Total Total+Rentab	100,00 +	1 147 517,05
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	229 503,41
				1 377 020,46
		TOTAL:		32 778,80

INTOCMIT:

Antreprenor

Foremcons S.R.L



APROBAT:

Investitor

S.A" Drumuri Balti"



Responsabil tehnic

Pavel Pinzaru



Antreprenor Foremcons S.R.L
(denumirea)

Investitor S.A "Drumuri Balti"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica
si reparatia si reparatia curenta
a drumurilor publice anplasate
teritorial in raionul Singerei**

Valoarea lucrarilor executate **1 377 020.80 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate **"Reparatia unor strazi din localitatea drum de acces, sat.
Cubolta"** Decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din localitatea drum de acces, s. Cubolta L=1.0				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00 K2=2,000	100m2	126,220	106,160 0,000	13 399,483 0,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,3221	402,12	13 399,483
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	126,220	7 427,597 259,696	937 511,233 32 778,804
	93100600199 30	Muncitor	h-om	623,5268	52,57	32 778,804
	14111222016 61	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 385,5580	264,62	631 266,358
	14111222017 521	Piatra sparta 10-20	m3	189,3300	265,82	50 327,701
	14111222016 45	Piatra sparta 5-10 mm	m3	126,2200	265,92	33 564,422
	11202062010 361	Savura	m3	126,2200	178,08	22 477,258
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	378,6600	18,50	7 005,210
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,3012	402,12	2 131,719
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	32,5648	191,13	6 224,110
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	141,3664	193,01	27 285,129
	29522400040 101	Compactor 10 t	h-ut	342,0562	302,78	103 567,776
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive	h-ut	52,2551	330,48	17 269,265

1	2	3	4	5	6	7
		de stropire				
	29522700076 111	Distribuitor de criblura	h-ut	13,3793	270,08	3 613,481
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	126,220	76,001 0,000	9 592,814 0,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,8556	402,12	9 592,814
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				960 503,530 32 778,804

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	960 503,52
		Asigurari sociale (II3) * 22,5 %	22,50 %	7 375,23
		Total II3+Asigur	100,00 +	967 878,75
		Cheltuieli de regie (Total) * 14 %	14,00 %	135 503,03
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 103 381,78
		Rentabilitatea (Total) * 4 %	4,00 %	44 135,27
		Total Total+Rentab	100,00 +	1 147 517,05
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	229 503,41
				1 377 020,46
		TOTAL:		32 778,80

INTOCMIT:

Antreprenor

Foremcons S.R.L.



APROBAT:

Investitor



S.A. "Drumuri Balti"

Responsabil tehnic

Pavel Pinzaru



NOTA INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna decembrie an 2018

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) :SA "Drumuri Bălți"	1003602008028
Antreprenor general : SRL FOREMCONS	1005600001878
Contract Nr din 27 noiembrie -2018	
Denumirea obiectului executat și adresa	
Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în r-I Sîngerei <i>Reparația unor străzi din localitate</i> <i>drum de acces s.Cubolta</i>	<i>Drumuri comunale</i> <i>și străzi</i> B S / M E I

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilitatilor
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 147 517,05	1 147 517,05	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	229 503,41	229 503,41	
Total	1 377 020,46	1 377 020,46	

Antreprenor

SRL FOREMCONS

Director

D.Acsentii



Investitor (Beneficiar)

SA "Drumuri Bălți"

Director

I.Railean



[Signature]



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 09

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preturi

“18”aprilie 2018

s.**Fundul Galbenei**
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr.425-op/18 din “23”martie 2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr.23 din 23 martie 2018, între **Primaria s. Fundul Galbenei**, cu sediul în **Raionul Hincești s. Fundul Galbenei** telefon: **026975236**, fax: **026975236**, e-mail: **fundulgalbenei@hincesti.md**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.**90011706** din “04”**august 2014**, reprezentat prin **Toma Didilica, primar**

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SC ”FOREMCONS ” SRL cu sediul în **mun.Chisinau bd.Dacia 40/2,oficiu mun.Chisinau ,str.V.Alexandri 1 of.806.A Telefon 738318 68771111, fax738318** e-mail:**foremcons@mail.ru** înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **MD 0013302** din “26” ianuarie 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria A MMII nr.049750 din “26.01.2005” prelungită până la 27.05.2020 eliberată de Camera de licențiere pentru genurile de activitate Construcții de clădire și construcții înjineresti conform anexei, reprezentat prin Administrator **Dumitru Axentii** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrari de reparatie a drumurilor**
Cod **CPV: 45000000-1** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **doua luni** de la semnarea contractului, primirea autorizației de construire, ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. **Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 348 574.09 lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în decurs de pînă la 15 de zile calendaristice după semnarea facturilor fiscale și proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția la terminarea lucrărilor va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de

- vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.13. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.15. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.16. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.17. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.18. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări

provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

- 7.23. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

- 12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.pina la 31 decembrie 2018

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenor”:

Adresa: **Mun.Chisinau bd.Dacia40/2**
Tel./Fax: **73 83 18 68 77 11 11**
Denumirea
Băncii: **BC „Moldinconbank” SA**
Adresa
Băncii: **Fil. Ciocana,,**
Cod
Bancar: **MOLDMD2X349**
Cont de
decontare: **MD61ML000000000225124978**
Cod fiscal: **1005600001878**

“Beneficiar”:

Adresa: **Primaria F.Galbenei**
Tel./Fax: **0-269-75-2-36**
Denumirea
Băncii: **Ministerul Finanțelor –**
Adresa
Băncii: **Trezoreria de stat**
Cod
Bancar: **TREZMD2X**
Cont de
decontare: **MD80TRPDAE222500I108**
Cod fiscal: **49AB**
Cod fiscal: **1007601005833**

15. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:

Director Axentii Dumitru



“BENEFICIAR”:

Priamar Toma Didilica

L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EUJ000876870



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de factură:
Prima factură în cadrul Ministerului Finanțelor Republicii Moldova
Nr.118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		10.10.2018 / 10.10.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML00000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349				c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA FUNDUL-GALBENEI, S.FUNDUL GALBENEI S. FUNDUL GALBENEI Cont MD80TRPDAE222500110849AB				c.f./ nr.TVA 1007601005833 / ф.к./ код НДС			
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер			
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal de executare a lucrărilor nr.1-2							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				or. Chișinău				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
				s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești				7. Redirișări Переадресовки			
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6	
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitate de măsură Единица измерения		Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA, % Ставка НДС, %	
10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		Altă informație Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Număr jocuri Количество шт		Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Lucrări de reparație a drumurilor		un		1		290478,41		290478,41		20	
58095,68		348574,09									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						290478,41		X		58095,68	
						348574,09		X		X	
										0,00	

12. Permis eliberarea:
разрешение

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

contabil Marin Bordian

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL „Foremcons”

Investitor Primăria sat. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești

Obiect Reparația drumului din sat. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești.

Valoarea lucrarilor executate

332 592,23 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrărilor executate
ACT 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum spre scoala L=749m, b=3m				
1	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,750	474,520 0,000	1 779,450 0,000
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	655,000	3,500 0,000	2 292,500 0,000
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,980	54,915 0,000	822,620 0,000
Total Drum spre scoala L=749m, b=3m						4 894,570
Inclusiv salariu						0,000
		2. Drum beton M300 L=287m; B=3.5m PC 0+00 - PC 2+87 h=12cm				
4	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din	m3	184,000	254,919	46 905,130

1	2	3	4	5	6	7
		balast (Piatra sparta fr. 0-70)			4,500	828,000
5	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,470	12,726 1,080	196,870 16,710
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	72,000	120,900 51,000	8 704,800 3 672,000
7	TsC35A32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3	1,380	400,971 0,000	553,340 0,000
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1 005,00 0	165,619 18,600	166 446,750 18 693,000
9	RpAr01A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la piste de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	335,300	11,008 4,800	3 691,090 1 609,440
10	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	335,300	11,816 3,300	3 961,950 1 106,490
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	5,000	982,066 95,700	4 910,330 478,500

**Total Drum beton M300
L-287m; B-3.5m PC 0+00
- PC 2+87 h=12cm**

235 370,260

Inclusiv salariu

26 404,140

		3. Rigola PC 0+08 - PC 0+16				
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,080	1 074,875 0,000	85,990 0,000
13	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,200	24 500,750 4 905,000	4 900,150 981,000
14		Material lemnos	m3	0,010	2 850,000	28,500

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
15		Ruberoid	m2	0,430	27,093	11,650
					0,000	0,000
Total Rigola PC 0+08 - PC 0+16						5 026,290
Inclusiv salariu						981,000
Cheltuieli directe			lei		245 291,12	
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %		7 530,91	
Cheltuieli de transport			3,00 %		5 916,01	
Total			100,00 +		258 738,04	
Cheltuieli de regie			4,00 %		10 349,52	
Total			100,00 +		269 087,56	
Beneficiu de deviz			3,00 %		8 072,63	
Total			100,00 +		277 160,19	
TVA			20,00 %		55 432,04	
Total deviz:						332 592,23
Inclusiv salariu						27 385,14

Antreprenor general,

SRL „Foremcons”



Beneficiar,

Primăria sat. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești



Antreprenor SRL „Foremcons”

Investitor Primăria sat. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești

Obiect Reparația drumului din sat. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești.

Valoarea lucrarilor executate

15 981,86 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrărilor executate
 ACT 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum beton M300 L-287m; B-3.5m PC 0+00 - PC 2+87 h=12cm				
1	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	160,229	67,200 37,800	10 767,410 6 056,640
Total Drum beton M300 L-287m; B-3.5m PC 0+00 - PC 2+87 h=12cm						10 767,410
Inclusiv salariu						6 056,640
Cheltuieli directe				lei		10 767,41
Asigurarea sociala si medicala				27,50 %		1 665,58
Total				100,00 +		12 432,99
Cheltuieli de regie				4,00 %		497,32
Total				100,00 +		12 930,31
Beneficiu de deviz				3,00 %		387,91
Total				100,00 +		13 318,22
TVA				20,00 %		2 663,64

Total deviz:
Inclusiv salariu

15 981,86
6 056,64

Antreprenor general,



Primăria sat. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești

L.S.



539-op/18

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18

privind achiziția prin Licitatie Publică

3
02 mai 2018

com. Ghindești, r-nul Florești

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 18/00947 din data, între Primăria com. Ghindești cu sediul în com Ghindești, r-nul Florești, telefon: 060-64-29-05, fax: 0250-71-261, e-mail: primaria.ghindesti@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu Nr.1007601003448, reprezentat prin domnul primar Gheorghe Falca, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Foremcons" cu sediul în or.Chisinau, str. V.Alecsandri, 1, of.806 A, tel./fax: 0(22)73-83-18, e-mail: foremcons@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1005600001878 din 26.01.2005, autorizat pentru lucrări în construcție cu Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr.14354 din 04.09.2017 eiberată de Departamentul înregistrare și licențiere, reprezentată de domnul director Dumitru Axentii, în calitate de Antreprenor, pe altă parte.


2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de reparatie a drumului (varianta albă) str. Vasile Alecsandri, s. Ghindești, r-nul Florești.**

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1,5 luni de la primirea autorizației de construire, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 210 892,43 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în decurs de pînă la 15 de zile calendaristice după semnarea facturilor fiscale și proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția la terminarea lucrărilor va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția de bună execuție prin reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop, transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.



- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general

- va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 3 luni.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.



- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Primăria comunei Ghindești

Adresa: **Com. Ghindești, r-nul Florești**
 Tel./Fax: **060-34-29-05/025071261**
 Denumirea: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria**
 Băncii: **de stat**
 Adresa: **Or. Florești**
 băncii:
 Cod: **TREZMD2X**
 Bancar:
 Cont de: **MD44TRPDBF222500I11443AB**
 decontare:
 Cod fiscal: **1007601003448**

“ ANTREPRENOR”:

SC “FOREMCONS” SRL

Adresa: **bd. Dacia 40/2**
 Tel./Fax: **022 73 83 18**
 Denumirea: **BC „Moldinconbank” SA**
 Băncii:
 Adresa: **Fil. Ciocana**
 Băncii:
 Cod: **MOLDMD2X349**
 Bancar:
 Cont de: **MD61ML0000000002251249**
 decontare: **78**
 Cod fiscal: **1005600001878**

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Primar Gheorghe Falca



“ ANTREPRENOR”:

Director Axentii Dumitru



FACTURĂ FISCALĂ
ФАЛГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EUJ000384840



Severul 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova nr. 115 din 18 august 2007
anexat la Hotărârea Guvernului nr. 105 din 18 august 2007
Prin care s-a aprobat Modelul facturii fiscale în Republica Moldova
Nr. 115 din 18 august 2007

Data eliberării/data livrării 18.06.2018 / 18.06.2018 Дата выписки/дата поставки		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: _____ număr: _____ серия _____ номер _____		data: _____ дата _____					
1. Furnizor: Поставщик S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLMD2X349		9. Transportator Перевозчик S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLMD2X349		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951							
2. Cumpărător/beneficiar: Получатель/получатель PRIMARIA S.GHINDESTI, S.GHINDESTI COM.GHINDESTI Cont MD44TRPDBF22250011443AB				c.f./ nr.TVA 1007601003448 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație Доверенность серия _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate					
5. Punct încărcare Пункт загрузки or. Chișinău		6. Punct descărcare Пункт разгрузки com. Ghindești, r-nul Florești		7. Redirițări Переадресовки							
10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифаре al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea мărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrări de reparație a drumului local din com. Cămin lești, r-nul Florești	un	9228	175743,69	175743,69	20	35148,74	210892,43				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по фалговой накладной)				175743,69	X	35148,74	210892,43	X	X	X	0,00

1. Firmă semnată de director Dumitru Axentii От имени _____ S.R.L.		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
2. Firmă semnată de contabil Marin Bordian От имени _____ S.R.L.		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
3. Firmă semnată de intermediar (transportator): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
4. Firmă semnată de beneficiar: Получатель/получатель		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Получателя	



Antreprenor SRL "Foremcons"
 Beneficiar Primăria com. Ghindești, r-nul Florești
 Obiect Lucrări de reparație a drumului local din com. Ghindești, r-nul Florești.

Valoarea lucrarilor executate

210 892,43 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,00	75,600 0,000	2 948,400 0,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,371	400,00	2 948,400
2	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica	m3	135,00	250,669 9,300	33 840,315 1 255,500
	71290200128 00	Pavator	h-om	41,85	30,00	1 255,500
	26531020000 00	Amestec optimal din agregate	m3	136,08	210,00	28 576,800
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,75	0,00	0,000
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,32	126,00	3 946,320
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,675	76,00	51,300
	29522400050 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	10,395	1,00	10,395
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	300,00	383,094 20,100	114 928,200 6 030,000
	71290200128	Pavator	h-om	201,00	30,00	6 030,000

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	12121212121	Apa	m3	82,50	0,00	0,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	381,00	226,00	86 106,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	30,60	226,00	6 915,600
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	76,80	112,00	8 601,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,70	400,00	1 080,000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	44,10	126,00	5 556,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,40	76,00	638,400
		Total capitul:				
		Total				151 716,915
		Inclusiv salariu				7 285,500

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	151 716,91
	Fondul social	27,50 %	2 003,51
	Cheltuieli de regie	9,00 %	13 654,52
	Total	100,00 +	167 374,94
	Beneficiu de deviz	5,00 %	8 368,75
	Total	100,00 +	175 743,69
	TVA	20,00 %	35 148,74
			210 892,43
	TOTAL:		7 285,50

INTOCMIT:

Antreprenor general,

SRL Foremcons



APROBAT:

Beneficiar: **Primăria com. Ghindești, r-nul Florești.**



Antreprenor SRL "Foremcons"

Beneficiar Primăria com. Ghindești, r-nul Florești

Obiect Lucrări de reparație a drumului local din com. Ghindești, r-nul Florești.

Valoarea lucrarilor executate

210 892,43 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,00	75,600 0,000	2 948,400 0,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,371	400,00	2 948,400
2	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica	m3	135,00	250,669 9,300	33 840,315 1 255,500
	71290200128 00	Pavator	h-om	41,85	30,00	1 255,500
	26531020000 00	Amestec optimal din agregate	m3	136,08	210,00	28 576,800
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,75	0,00	0,000
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,32	126,00	3 946,320
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,675	76,00	51,300
	29522400050 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	10,395	1,00	10,395
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	300,00	383,094 20,100	114 928,200 6 030,000
	71290200128	Pavator	h-om	201,00	30,00	6 030,000

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	12121212121	Apa	m3	82,50	0,00	0,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	381,00	226,00	86 106,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	30,60	226,00	6 915,600
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	76,80	112,00	8 601.600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,70	400,00	1 080,000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	44,10	126,00	5 556,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,40	76,00	638,400
		Total capital:				
		Total				151 716,915
		Inclusiv salariu				7 285,500

		Total proces-verbal:		151 716,91
		Cheltuieli directe	lei	2 003,51
		Fondul social	27,50 %	13 654,52
		Cheltuieli de regie	9,00 %	167 374,94
		Total	100,00 +	8 368,75
		Beneficiu de deviz	5,00 %	175 743,69
		Total	100,00 +	35 148,74
		TVA	20,00 %	210 892,43
		TOTAL:		7 285,50

INTOCMIT:

Antreprenor general,

SRL Foremcons



APROBAT:

Beneficiar: Primăria com. Ghindești, r-nul Florești.

[Signature]





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 45 SV privind achiziția prin Licitație Publică

“10” august 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 18/03061 din data 03.08.2018, între Serviciul Vamal al RM, cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601000185 din “07” iunie 2005, reprezentat prin Directorul Dnul Vitalie VRABIE în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Foremcons” cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia, 40/2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1005600001878 din “26” ianuarie 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 049750 din “28” mai 2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 (zece) ani, pentru genurile de activitate “Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, construcții, consolidări”, reprezentată prin Administratorul Dnul Dumitru AXENTII în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a Zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 90 zile de la data aprobării contractului de Agenția Achiziții Publice și emiterii ordinului de începere a lucrărilor și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 4.690.407,81 lei MD (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, plată prealabilă – 10%, restul sumei în termen de pînă la 10 zile bancare din data prezentării facturii fiscale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica

data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea atribuită.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarul trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 1 an.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de

bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" august 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Beneficiarul

MF-TT Chișinău – Bugetul de stat
Serviciul Vamal al RM
mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30
Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
C/F 1006601000185
IBAN MD22TRPBA319210A00525AE

Antreprenorul

SRL "Foremcons"
mun. Chișinău, bd. Dacia, 40/2
C/F 1005600001878
IBAN MD61ML000000000225124978
BC Moldindconbank SA fil. Ciocana
c/b MOLDMD2X349

L.Ș



Vitalie VRABIE



Dumitru AXENTII

L.Ș

[Handwritten signatures of Vitalie Vrabie and Dumitru Axentii]

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EUK000170578



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		11.12.2018 / 11.12.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата															
1. Furnizor: Поставщик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349						c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		SERVICIUL VAMAL RM, SEC.CENTRU STR.N.STAROSTENCO 30 Cont MD17TRPBAA222500A00525AC						c.f./ nr.TVA 1006601000185 / ф.к./ код НДС																	
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы															
5. Punct încărcare Пункт погрузки		or. Chișinău		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		or. Chișinău		7. Redirijări Переадресовки																	
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
		Unitate de măsură Единица измерения		Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA, % Ставка НДС, %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		Altă informație Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Număr locuri Количество мест		Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
1. Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Seuleni, r-nul Ungheni. Amenințarea teritoriului		un		1		1355695,26		1355695,26		20		271139,05		1626834,31											
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						1355695,26		X		271139,05		1626834,31		X		X		X		X		0,00			

12. Permis eliberarea:
Отпуск

director Dumitru Axentii

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil Marin Bordian

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии ографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				18. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
19. Forma de plată Вид оплаты					
20. Mențiuni Отметки					
21. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					

Antreprenor SRL „Foremcons”

Investitor Serviciul Vamal al RM

Obiect Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul
vamal Sculeni, sat. Sculeni, r-nul Ungheni.
Amenajarea teritoriului

Valoarea lucrarilor executate

1 626 834,31 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrărilor executate
ACT 3

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperire drum				
1	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	14 100,00	19,511 5,708	275 109,894 80 487,594
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	1 339,50	57,66	77 235,570
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	56,40	57,66	3 252,024
	27106021000 00	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14 452,50	13,00	187 882,500
	27341138038 81	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	141,00	15,00	2 115,000
	20102373187 50	Distanțieri	buc	3 948,00	0,10	394,800
	29221400070 00	Macara	h-ut	14,10	300,00	4 230,000
2	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata într-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2	1 000,00	364,310 40,939	364 309,600 40 938,600
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	20,00	57,66	1 153,200
	71230100102 00	Betonist	h-om	670,00	57,66	38 632,200
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	20,00	57,66	1 153,200
	14221022055 12	Beton în banda pentru longrine	m3	6,00	1 350,00	8 100,000
	14221022055 15	Beton în imbracaminte	m3	201,00	1 350,00	271 350,000
	27106020002 24	Oțel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	5,00	15,00	75,000
	28731220050 00	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,00	25,00	50,000
	14211022005 25	Nisip sau pietris	m3	30,00	300,00	9 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	26821122056 80	Azbest cal. II fulgi	kg	68,00	50,00	3 400,000
	23203226001 92	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	103,00	50,00	5 150,000
	26821326011 30	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	62,00	10,00	620,000
	20202129277 45	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,03	500,00	15,000
	28731458870 01	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	4,00	20,00	80,000
	28752758916 19	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	7,00	25,00	175,000
	23201662006 76	White spirit	kg	15,00	20,00	300,000
	23201562009 51	Motorina motor Disel-ld	kg	4,00	14,00	56,000
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,00	0,00	0,000
	28121063000 00	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	18,00	45,00	810,000
	23201873157 89	Decofrol	kg	11,00	10,00	110,000
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	46,00	20,00	920,000
	29522400010 00	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	46,00	25,00	1 150,000
	29522700036 08	Vibroinfingator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	46,00	20,00	920,000
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,10	100,00	710,000
	34104400056 04	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	20,00	100,00	2 000,000
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	20,00	300,00	6 000,000
	29522400000 00	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 200,00	5,00	11 000,000
	29521600092 50	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	46,00	30,00	1 380,000
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				639 419,494 121 426,194
		2. Accesul rutier.				
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,195	5 367,103 350,692	1 046,585 68,385
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,186	57,66	68,385
	14211022002 27	Pietris	m3	0,001	300,00	0,300
	29522600035 23	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,789	300,00	836,700
	29522600035 57	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,706	200,00	141,200
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00	44,398 44,398	44,398 44,398
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	0,77	57,66	44,398

1	2	3	4	5	6	7
	00					
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,092	219,130 0,000	20,160 0,000
	29522600035 53	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,252	80,00	20,160
6	TsC26D1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. IV	100 m3	0,092	273,913 0,000	25,200 0,000
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,126	200,00	25,200
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,092	86,957 0,000	8,000 0,000
	29522600035 53	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,10	80,00	8,000
8	AcD08C	Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 500 mm	m	20,00	751,336 88,796	15 026,728 1 775,928
	71290900106 00	Drenor-canalist	h-om	30,80	57,66	1 775,928
	26611200000 00	Tuburi beton pentru drenaje	m	20,522	500,00	10 261,000
	26641021012 06	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,443	900,00	398,700
	14211022060 50	Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm	m3	6,237	300,00	1 871,100
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	2,40	300,00	720,000
9	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	45,00	115,320 115,320	5 189,400 5 189,400
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	90,00	57,66	5 189,400
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,50	0,00	0,000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	13,50	17,875 17,875	241,307 241,307

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,185	57,66	241,307
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Suprafata intrarii)	m3	20,00	50,164 50,164	1 003,284 1 003,284
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	17,40	57,66	1 003,284
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,00	0,00	0,000
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (Suprafata intrarii)	100m2	0,065	590,708 520,708	38,396 33,846
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,587	57,66	33,846
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,065	0,00	0,000
	29522400040 04	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,091	50,00	4,550
13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Suprafata intrarii)	m3	20,00	434,184 21,334	8 683,684 426,684
	71290200128 00	Pavator	h-om	7,40	57,66	426,684
	14214022003 93	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	26,22	300,00	7 866,000
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,64	0,00	0,000
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,06	50,00	153,000
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,46	100,00	46,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,96	200,00	192,000
14	CC03D	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (doua straturi)	kg	1 314,00	33,320 2,595	43 781,966 3 409,436
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	52,56	57,66	3 030,610
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,57	57,66	378,826
	28731220041 00	Plase sudate	kg	1 327,14	30,00	39 814,200
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,57	13,00	85,410
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,14	15,00	197,100

1	2	3	4	5	6	7
	20102373187 50	Distantieri	buc	394,20	0,10	39,420
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,788	300,00	236,400
15	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	116,80 ✓	1 603,159 178,169	187 249,016 20 810,186
	71230100102 00	Betonist	h-om	360,912	57,66	20 810,186
	26631021000 00	Beton	m3	117,734	1 350,00	158 940,900
	14211022005 25	Nisip sau pietris	m3	11,213	300,00	3 363,900
	26821326011 30	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	67,861	10,00	678,610
	20202129277 45	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,078	500,00	39,000
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,792	0,00	0,000
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	15,768	20,00	315,360
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,621	100,00	362,100
	29522400000 00	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	547,792	5,00	2 738,960
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				262 358,124 33 002,854
		3. Zid de sprijin				
16	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Plasa dubla de armare 10AIII/p. 150x150)	kg	6 110,00	11,807 1,557	72 139,670 9 512,170
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	164,97	57,66	9 512,170
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	6 262,75	10,00	62 627,500
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				72 139,670 9 512,170
		4. Gard european				
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,80	17,875 17,875	103,673 103,673
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,798	57,66	103,673
18	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	16,20	1 122,555 98,599	18 185,388 1 597,297
	72120300227	Sudor	h-om	3,078	57,66	177,477

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	15,552	57,66	896,728
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,916	57,66	168,137
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,156	57,66	354,955
	65320001	Panou din plasa zincata 1.8x2,0 d=4.0 mm	buc	16,20	1 000,00	16 200,000
	28741158176 04	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	64,80	1,20	77,760
	28741158426 85	Piulita hexag. M8	buc	64,80	0,40	25,920
	28741258812 27	Saiba plata M 8	buc	64,80	0,35	22,680
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,62	30,00	48,600
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	1,863	36,00	67,068
	40111062027 41	Energie electrica	kw	3,726	0,00	0,000
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,25	1,45	29,363
	14211022004 96	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,065	300,00	19,500
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016	0,00	0,000
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,324	300,00	97,200
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				18 289,061 1 700,970

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	992 206,36
	Fondul social	27,50 %	45 551,61
	Transport material	10,00 %	79 235,73
	Total	100,00 +	1 116 993,70
	Cheltuieli de regie	14,50 %	161 964,09
	Total	100,00 +	1 278 957,79
	Beneficiu de deviz	6,00 %	76 737,47
	Total	100,00 +	1 355 695,26
	TVA	20,00 %	271 139,05
			1 626 834,31
	TOTAL:		165 642,20

Antreprenor general,



SRL „Foremcons”

L.S.

Investitor,



Serviciul Vamal al RM

Director

L.S.

V. VRABIE



[Handwritten signatures]

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EUK000203826



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 18.12.2018 / 18.12.2018 Дата выписки /дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML00000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951	
2. Cumpărător/beneficiar: SERVICIUL VAMAL RM, SEC.CENTRU STR.N.STAROSTENCO 30 Cont MD17TRPBA222500A00525AC		c.f./ nr.TVA 1006601000185 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Proces verbal de recepție a lucrarilor executate act.nr5 Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare or. Chișinău Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Chișinău Пункт разгрузки	
7. Redirijări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг
10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
1. Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, sat. Sculeni, r-nul Ungheni. Lucrări electrotehnice		un	1
302157,09		302157,09	20
60431,42		362588,51	
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		302157,09	X
		60431,42	362588,51
		X	X
		X	0,00

12. Permis eliberarea: director Dumitru Axentii Отпуск разрешил:	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика
13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Marin Bordian Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика
L.Ș. М.П.	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя
ins principal	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL „Foremcons”

Investitor Serviciul Vamal al RM

Obiect Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, sat. Sculeni, r-nul Ungheni. Amenajarea teritoriului

Valoarea lucrarilor executate

362 588,51 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrărilor executate
ACT 5

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Accesul rutier.				
1	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (doua straturi)	kg	3 687,874	33,320 2,595	122 878,926 9 568,908
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	147,515	57,66	8 505,715
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	18,439	57,66	1 063,193
	28731220041 00	Plase sudate	kg	3 724,753	30,00	111 742,590
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,439	13,00	239,707
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	36,879	15,00	553,185
	20102373187 50	Distantieri	buc	1 106,362	0,10	110,636
	29221400070 00	Macara	h-ut	2,213	300,00	663,900
2	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2	238,000	364,309 40,939	86 705,636 9 743,388
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	4,76	57,66	274,462
	71230100102 00	Betonist	h-om	159,46	57,66	9 194,464
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,76	57,66	274,462
	14221022055 12	Beton in banda pentru longrine	m3	1,428	1 350,00	1 927,800
	14221022055 15	Beton in imbracaminte	m3	47,838	1 350,00	64 581,300
	27106020002 24	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,19	15,00	17,850
	28731220050 00	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,476	25,00	11,900

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005 25	Nisip sau pietris	m3	7,14	300,00	2 142,000
	26821122056 80	Azbest cal. II fulgi	kg	16,184	50,00	809,200
	23203226001 92	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	24,514	50,00	1 225,700
	26821326011 30	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	14,756	10,00	147,560
	20202129277 45	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,007	500,00	3,500
	28731458870 01	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,952	20,00	19,040
	28752758916 19	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	1,666	25,00	41,650
	23201662006 76	White spirit	kg	3,57	20,00	71,400
	23201562009 51	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,952	14,00	13,328
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,898	0,00	0,000
	28121063000 00	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	4,284	45,00	192,780
	23201873157 89	Decofrol	kg	2,618	10,00	26,180
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	10,948	20,00	218,960
	29522400010 00	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	10,948	25,00	273,700
	29522700036 08	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	10,948	20,00	218,960
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,69	100,00	169,000
	34104400056 04	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,76	100,00	476,000
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	4,76	300,00	1 428,000
	29522400000 00	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	523,60	5,00	2 618,000
	29521600092 50	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	10,948	30,00	328,440
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				209 584,562 19 312,296
		2. Gard european				
3	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m instalarea imprejmuire din plasa zincata 2000x2500	m	52,500	107,879 63,426	5 663,645 3 329,865
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	48,30	57,66	2 784,978
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,45	57,66	544,887
	27321036462 501	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa zincata 2000x2500	m2	102,443	0,00	0,000
	27107037003 40	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	25,88	16,00	414,080
	14111222017	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	3,774	300,00	1 132,200

1	2	3	4	5	6	7
	51	r.sedimentare 40-63 mm				
	28111063020 50	Stilp din beton armat prefabricat	buc	27,174	0,00	0,000
	24105200067 00	Automacara	h-ut	2,625	300,00	787,500
4	Pret de piata	Costul panou din plasa zincata 1.8x2.0 d=4.0 mm	buc	21,000	386,934 0,000	8 125,612 0,000
	65320001	Panou din plasa zincata 1.8x2,0 d=4.0 mm	buc	21,00	386,93	8 125,612
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				13 789,257 3 329,865

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	223 373,82
		Fondul social	27,50 %	6 226,59
		Transport material	10,00 %	19 354,92
		Total	100,00 +	248 955,33
		Cheltuieli de regie	14,50 %	36 098,52
		Total	100,00 +	285 053,85
		Beneficiu de deviz	6,00 %	17 103,23
		Total	100,00 +	302 157,08
		TVA	20,00 %	60 431,43
				362 588,51
		TOTAL:		22 642,16

Antreprenor general,

DIRECTOR

SRL „Foremcons”

L.S. FOREMCONS



Dumitru Axentei

DIRECTOR

Serviciul Vamal al RM

L.S.



Investitor,

Vitalie Vrabie

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		21.11.2018 / 21.11.2018		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата																																					
9. Transportator Перевозчик				S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML00000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349				c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951																																							
1. Furnizor: Поставщик				S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML00000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349				c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951																																							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				SERVICIUL VAMAL RM, SEC.CENTRU STR.N.STAROSTENCO 30 Cont MD17TRPBAA22500A00525AC				c.f./ nr.TVA 1006601000185 / ф.к./ код НДС																																							
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер																																							
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate ACT2				delegatul делегированный																																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				or. Chișinău				6. Punct descărcare Пункт разгрузки																																							
7. Redirijări Переадресовки																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица измерения</th> <th>10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев</th> <th>10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев</th> <th>10.9 Altă informație Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr locuri Количество мест</th> <th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul Vamal Sculeni, r-nul Ungheni. Amenajarea teritoriului</td> <td>un</td> <td>1</td> <td>993031,58</td> <td>993031,58</td> <td>20</td> <td>198606,32</td> <td>1191637,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td></td> <td></td> <td>993031,58</td> <td>X</td> <td></td> <td>198606,32</td> <td>1191637,90</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	1. Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul Vamal Sculeni, r-nul Ungheni. Amenajarea teritoriului	un	1	993031,58	993031,58	20	198606,32	1191637,90					11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			993031,58	X		198606,32	1191637,90	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн																																				
1. Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul Vamal Sculeni, r-nul Ungheni. Amenajarea teritoriului	un	1	993031,58	993031,58	20	198606,32	1191637,90																																								
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			993031,58	X		198606,32	1191637,90	X	X	X	0,00																																				

12. Permis eliberarea: Отпуск		director Dumitru Axentii		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
13. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		contabil Marin Bordian		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Validă numai cu semnătura digitală ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя	

Antreprenor SRL „Foremcons”

Investitor Serviciul Vamal al RM

Obiect Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul
 vamal Sculeni, sat. Sculeni, r-nul Ungheni.
 Amenajarea teritoriului

Valoarea lucrarilor executate

1 191 637,90 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrărilor executate
 ACT 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperire drum				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip sau pietris	m3	150,72	464,785 21,334	70 052,368 3 215,468
	7129020012800	Pavator	h-om	55,766	57,66	3 215,468
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,967	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sau pietris	m3	197,594	300,00	59 278,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,06	250,00	5 765,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,467	100,00	346,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,235	200,00	1 447,000
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				70 052,368 3 215,468
		2. Zid de sprijin				
2	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	516,00	85,502 54,777	44 119,032 28 264,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,20	57,66	5 950,512
	7124010010700	Dulgher	h-om	387,00	57,66	22 314,420
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,58	19,00	49,020
	28741158410	Piulite uzuale patrate M 10	buc	154,80	0,60	92,880

1	2	3	4	5	6	7
	33					
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	154,80	1,50	232,200
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,48	20,00	309,600
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,80	17,00	438,600
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,90	20,00	258,000
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	51,60	100,00	5 160,000
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,516	3 100,00	1 599,600
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,516	3 100,00	1 599,600
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,774	3 100,00	2 399,400
	23201873157 89	Decofrol	kg	61,92	10,00	619,200
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,32	300,00	3 096,000
3	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	168,00	52,702 9,802	8 853,970 1 646,770
	71230100102 00	Betonist	h-om	28,56	57,66	1 646,770
	40111062027 41	Energie electrica	kw	441,00	0,00	0,000
	28112368323 52	Burghiu widia	buc	141,12	50,00	7 056,000
	29405200076 09	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	15,12	10,00	151,200
4	CA08B	Betonarea buloanelor la fundatii. (Betonarea mustatilor de armatura pentru inadirea ulterioara)	buc	168,00	27,833 20,181	4 676,014 3 390,408
	71230100102 00	Betonist	h-om	58,80	57,66	3 390,408
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	519,12	1,45	752,724
	14211022005 25	Nisip sau pietris	m3	1,211	300,00	363,300
	23201162006 02	Benzina CO 90	l	12,113	14,00	169,582
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,519	0,00	0,000
5	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	168,00	19,815 14,415	3 328,920 2 421,720
	72120300227 00	Sudor	h-om	42,00	57,66	2 421,720
	28731559008 00	Electrozi de sudura	kg	25,20	36,00	907,200
	40111062027 41	Energie electrica	kw	42,00	0,00	0,000
6	CC02B2	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Plasa dubla de armare 10AIII/p. 150x150)	kg	1 500,00	11,807 1,557	17 710,230 2 335,230
	71230200111	Fierar beton	h-om	40,50	57,66	2 335,230

1	2	3	4	5	6	7
	40					
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 537,50	10,00	15 375,000
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	206,40	1 826,862 305,598	377 064,277 63 075,427
	71230100102 00	Betonist	h-om	1 001,04	57,66	57 719,966
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	92,88	57,66	5 355,461
	26631021000 00	Beton	m3	217,907	1 350,00	294 174,450
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,889	0,00	0,000
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	123,84	20,00	2 476,800
	29221400070 00	Macara	h-ut	57,792	300,00	17 337,600
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				455 752,443 101 134,487
		3. Gard european				
8	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv- instalarea stilpi 60x40x2	t	1,54	1 544,132 1 037,881	2 377,963 1 598,336
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	22,176	57,66	1 278,668
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	2,772	57,66	159,834
	72120300227 00	Sudor	h-om	1,386	57,66	79,917
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,386	57,66	79,917
	28111063020 006	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati 60x40x2	kg	1 540,00	0,00	0,000
	28731559013 40	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,463	36,00	52,668
	28741158427 00	Piulita hexag. M20	buc	6,93	0,70	4,851
	28741158025 00	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,93	1,50	10,395
	28741158837 00	Saiba M 20	buc	6,93	0,60	4,158
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,231	15,00	3,465
	24111159045 12	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,339	10,00	3,390
	27321036002 27	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	6,16	20,00	123,200
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,39	25,00	134,750
	31105000030 04	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,463	50,00	73,150
	34105200067 28	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,232	300,00	369,600
9	Pret de piata	Costul stilpilor din tevi otel 60x40x2	buc	168,00	503,500 0,000	84 588,000 0,000
	6532000	Stilpi din tevi otel 60x40x2	buc	168,00	503,50	84 588,000
10	CO06B	Imprejmuii din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m	m	360,00	107,880 63,426	38 836,816 22 833,360

1	2	3	4	5	6	7
		distanța interax prin burare cu piatra sparta, cu înălțimea la coama de 2,05 m instalarea imprejmuiere din plasa zincata 2000x2500				
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	331,20	57,66	19 096,992
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	64,80	57,66	3 736,368
	27321036462 501	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa zincata 2000x2500	m2	702,468	0,00	0,000
	27107037003 40	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	177,466	16,00	2 839,456
	14111222017 51	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	25,88	300,00	7 764,000
	28111063020 50	Stilp din beton armat prefabricat	buc	186,339	0,00	0,000
	24105200067 00	Automacara	h-ut	18,00	300,00	5 400,000
11	Pret de piata	Costul panou din plasa zincata 1.8x2.0 d=4.0 mm	buc	180,00	386,934 0,000	69 648,102 0,000
	65320001	Panou din plasa zincata 1.8x2,0 d=4.0 mm	buc	180,00	386,93	69 648,102
12	Pret de piata	Sistem de fixare (panou zincat)	buc	672,00	8,000 0,000	5 376,000 0,000
	65320004	Sistem de fixare (panou zincat)	buc	672,00	8,00	5 376,000
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				200 826,881 24 431,696

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	726 631,71
		Fondul social	27,50 %	35 414,96
		Transport material	10,00 %	56 138,70
		Total	100,00 +	818 185,37
		Cheltuieli de regie	14,50 %	118 636,88
		Total	100,00 +	936 822,25
		Beneficiu de deviz	6,00 %	56 209,33
		Total	100,00 +	993 031,58
		TVA	20,00 %	198 606,32
				1 191 637,90
		TOTAL:		128 781,66

Antreprenor general,

Investitor,

SRL "Foremcons"
DIRECTOR L.S. Dumitru Arantii



Serviciul Vamal al RM
DIRECTOR Vitalie Xrabie
L.S.



[Handwritten signatures]

conform devizului
RESPONSABIL TEHNIC
Nr. 0135
1



Antreprenor SRL „Foremcons”

Investitor Serviciul Vamal al RM

Obiect Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, sat. Sculeni, r-nul Ungheni. Amenajarea teritoriului

Valoarea lucrarilor executate

1 248 817,08 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrărilor executate
ACT 1

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea teritoriului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	112,500 0,000	112,500 0,000
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	50,00	112,500
2	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,00	6,370 0,000	6,370 0,000
	34105400000 06	Autobasculanta	h-ut	0,106	60,09	6,370
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	20,00	219,200 0,000	4 384,000 0,000
	29522600035 53	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	54,80	80,00	4 384,000
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	20,00	128,800 0,000	2 576,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
	29522600035 53	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	32,20	80,00	2 576,000
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	20,00	313,960 0,000	6 279,200 0,000
	29522400041 25	Compactator 25 t	h-ut	23,84	50,00	1 192,000
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	31,80	100,00	3 180,000
	29525000056 00	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	23,84	80,00	1 907,200
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				13 358,070
		2. Acoperire drum				
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	900,72	418,098 17,298	376 589,105 15 580,655
	71290200128 00	Pavator	h-om	270,216	57,66	15 580,655
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 143,914	300,00	343 174,200
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,036	0,00	0,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,83	200,00	7 566,000
	29522400040 10	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	196,357	50,00	9 817,850
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,504	100,00	450,400
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip sau pietris	m3	750,00	464,784 21,334	348 588,150 16 000,650
	71290200128 00	Pavator	h-om	277,50	57,66	16 000,650
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	174,00	0,00	0,000
	14211022005 25	Nisip sau pietris	m3	983,25	300,00	294 975,000
	29522400040 10	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	114,75	250,00	28 687,500
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,25	100,00	1 725,000
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	36,00	200,00	7 200,000
		Total capitul:				
		Total				725 177,255

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				31 581,305
		3. Zid de sprijin				
8	CC02B2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Plasa dubla de armare 10AIII/p. 150x150)	kg	3 500,00	11,807 1,557	41 323,870 5 448,870
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	94,50	57,66	5 448,870
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 587,50	10,00	35 875,000
		Total capital:				
		Total				41 323,870
		Inclusiv salariu				5 448,870

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	779 859,20
		Fondul social	27,50 %	10 183,30
		Transport material	10,00 %	67 402,42
		Total	100,00 +	857 444,92
		Cheltuieli de regie	14,50 %	124 329,51
		Total	100,00 +	981 774,43
		Beneficiu de deviz	6,00 %	58 906,47
		Total	100,00 +	1 040 680,90
		TVA	20,00 %	208 136,18
				1 248 817,08
		TOTAL:		37 030,18

Antreprenor general,



Investitor,



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EUK000170577



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титуляр форма
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		11.12.2018 / 11.12.2018		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата													
1. Furnizor: Поставщик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349						c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		SERVICIUL VAMAL RM, SEC.CENTRU STR.N.STAROSTENCO 30 Cont MD17TRPBAA222500A00525AC						c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951															
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы													
5. Punct încărcare Пункт погрузки		or. Chișinău		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		or. Chișinău		7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, sat. sculeni, r-nul Ungheni. Lucrări electrotehnice		un		1		217108,34		217108,34		20		43421,67		260530,01									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						217108,34		X		43421,67		260530,01		X		X		X		0,00			

12. Permis eliberarea:
Отпуск

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

L.Ș.

M.P.

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile (sigrafe) ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				18. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
19 Forma de plată Вид оплаты					
20. Mențiuni Отметки					
21. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					

Antreprenor SRL „Foremcons”

Investitor Serviciul Vamal al RM

Obiect Lucrări de construcție a zonei de control vamal la Postul vamal Sculeni, sat. Sculeni, r-nul Ungheni.
 Lucrări electrotehnice.

Valoarea lucrarilor executate

260 530,01 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrărilor executate
 ACT 4

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	33-01-008-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior,	m3	5,10	10 269,429 426,684	52 374,088 2 176,088
	1	Muncitor	h-om	37,74	57,66	2 176,088
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,005	13 000,00	65,000
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00	35 000,00	0,000
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	16 000,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,00	25,00	0,000
	110-9280	Constructii din otel a stilpilor din beton armat LEA	t	0,00	20 000,00	0,000
	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	1,53	250,00	382,500
	446-2381	Stilpi din beton armat LEA si IDD	m3	5,151	9 000,00	46 359,000
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,51	20,00	10,200
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	4,131	400,00	1 652,400
	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	6,834	50,00	341,700
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	2,55	450,00	1 147,500
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	2,397	100,00	239,700
2	08-01-013-1	Priza de pamint monopolara, tensiune 110kV la transformator	buc	1,00	2 068,714 743,814	2 068,714 743,814
	1	Muncitor	h-om	12,90	57,66	743,814
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	13 000,00	65,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,15	40,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,12	20,00	22,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,40	5,00	2,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,40	10,00	4,000
	1019852	Vopsea	kg	1,40	40,00	56,000
	585000	Priza de pamint monopolara	buc	1,00	400,00	400,000
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00	14 500,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,16	400,00	464,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,36	50,00	268,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,61	50,00	30,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	100,00	7,000
3	08-01-025-1	Substatiea de transformatori complete, tensiune pina la 10kV, cu transformator, putere, 50 kVA	buc	1,00	5 201,094 1 781,694	5 201,094 1 781,694
	1	Muncitor	h-om	30,90	57,66	1 781,694
	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,001	15 000,00	15,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,007	13 000,00	91,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,36	40,00	54,400
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00	40 000,00	0,000
	5009053	Papuci de cablu din aluminiu	buc	18,00	10,00	180,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,14	400,00	2 856,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,16	50,00	108,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,15	100,00	115,000
4	08-01-085-1	Dulap a instalatiilor de distribuie complete, cu intrerupator, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A (BZUM)	buc	1,00	15 832,068 1 891,248	15 832,068 1 891,248
	1	Muncitor	h-om	32,80	57,66	1 891,248
	1010622	Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa)	10 m	0,03	50,00	1,500
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	13 000,00	13,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,23	20,00	24,600
	1019852	Vopsea	kg	0,20	40,00	8,000
	1130180	Spirt etilic tehnic cat. I	t	0,002	10 000,00	20,000
	5009625	Banda cu butoane "JIM3"	100 m	0,025	50,00	1,250
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	40,00	0,800
	5650500	Dulap BZUM	buc	1,00	8 666,67	8 666,670
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00	14 500,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,19	400,00	1 276,000

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,00	200,00	3 600,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,20	50,00	10,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,19	100,00	319,000
5	08-02-367-4	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm ² , la cantitate stilpi pe 1 km: 16	1 km	0,50	1 450,850 720,750	725,425 360,375
	1	Muncitor	h-om	6,25	57,66	360,375
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	14 200,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,52	20,00	10,400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015	60,00	0,900
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,015	50,00	0,750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,025	400,00	10,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,27	150,00	340,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,025	100,00	2,500
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,00	437,587 196,621	2 625,524 1 179,724
	1	Muncitor	h-om	20,46	57,66	1 179,724
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	14 200,00	56,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,60	20,00	12,000
	1019852	Vopsea	kg	3,00	40,00	120,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	400,00	48,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	7,98	150,00	1 197,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	100,00	12,000
7	023	Cost Conductor pentru iluminat exterior	m	500,00	14,000 0,000	7 000,000 0,000
	60000023	Conductor pentru iluminat exterior	m	500,00	14,00	7 000,000
8	024	Cost Console pentru corpuri de iluminat exterioare	buc	6,00	200,000 0,000	1 200,000 0,000
	60000024	Console pentru corpuri de iluminat exterioare	buc	6,00	200,00	1 200,000
9	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	6,00	134,409 66,309	806,454 397,854
	1	Muncitor	h-om	6,90	57,66	397,854
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,072	25,00	1,800
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,06	30,00	1,800
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,003	14 000,00	42,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe	kg	0,06	100,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
		compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	400,00	48,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,98	150,00	297,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	100,00	12,000
10	024	Cost Corp de iluminat	buc	6,00	1 500,000	9 000,000
					0,000	0,000
	600000241	Corp de iluminat	buc	6,00	1 500,00	9 000,000
		Total capitul:				
		Cheltuieli directe	lei			96 833,367
		Fondul social si medical	27,50 %			2 345,969
		Transportarea materialelor	10,00 %			7 389,057
		Total	100,00 +			106 568,393
		Cheltuieli de regie	76,00 %			6 483,406
		Total	100,00 +			113 051,799
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 783,108
		Total				119 834,907
		Inclusiv salariu				8 530,797
		2. Utilaj				
11		Substatie de transformatiori completa cu puterea de 50 KVA	buc	1,00	96 120,000	96 120,000
					0,000	0,000
	55552520	Substatie de transformatiori completa cu puterea de 50 KVA	buc	1,00	96 120,00	96 120,000
		Total capitul:				
		Cheltuieli directe	lei			96 120,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			1 153,440
		Total				97 273,440
		Inclusiv salariu				
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			217 108,34
		TVA	20,00 %			43 421,67
						260 530,01
		TOTAL:				8 530,79

Antreprenor general,

SRL „Foremcons”

L.S.



Investitor,

Serviciul Vamal al RM

DIRECTOR

L.S.

V. VRABIE



[Handwritten signature]

VERIFICAT



