

**Lucrari de reparatie la sediul
Centrului de plasament pentru
copii "Amic" din cadrul
Structurii Teritoriale de
Asistenta Sociala Briceni, s.
Larga, r-ul Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 680 303 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Cabina de dus	buc	1,000	3 750,000 0,000	3 750,000 0,000
2	VB30A	Hota de uz general complet echipata cu ventilator, nodul de conectare si punerea in functie	m2	1,000	3 300,000 0,000	3 300,000 0,000
3	VB30A	Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior pentru persoane cu dizabilitati	m2	1,000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			9 150,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			109,800
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 259,800
		2. Lucrari de montare				
4	SC02A	Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (se exclude cabina de dus)	buc	1,000	347,745 157,195	347,745 157,195
5	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de	m2	3,000	217,426 209,026	652,279 627,079

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm grosime (se include numa manopera si surube)				
6	CO22A	Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior (se include numa manopera)	buc	1,000	84,120 84,120	84,120 84,120
		<i>Total</i>	lei			1 084,144
		<i>CASM</i>	24,00 %			208,415
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			21,575
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			1 314,134
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			659,979
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			1 974,113
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			118,447
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				2 092,560 868,394
		3. Lucrari de reparatie				
		3.1. Coridor				
		3.1.1. Pereti				
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (confectionarea arca - 4 un.)	m2	3,800	282,305 162,293	1 072,759 616,712
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,250	7,549 2,549	1 043,644 352,371
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,250	99,246 93,467	13 720,705 12 921,812
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,250	7,549 2,549	1 043,644 352,371
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,250	63,284 46,734	8 748,998 6 460,949
12	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2	m2	155,250	71,171 55,231	11 049,247 8 574,578

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu)				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Hol)	m2	52,290	27,786 11,896	1 452,950 622,065
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	52,290	172,848 103,664	9 038,209 5 420,576
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 170,156 35 321,434
		3.1.2. Pardoseli				
15	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	142,000	21,902 21,242	3 110,155 3 016,435
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	126,700	50,006 39,086	6 335,786 4 952,222
17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	126,700	20,013 18,693	2 535,698 2 368,454
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	126,700	27,441 25,491	3 476,775 3 229,710
19	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	25,340	292,346 152,946	7 408,048 3 875,652
20	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	12,670	534,336 144,449	6 770,042 1 830,169
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	126,700	192,939 76,473	24 445,428 9 689,129
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	126,700	113,987 59,479	14 442,194 7 535,989
23	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	126,700	76,362 40,786	9 675,100 5 167,536

1	2	3	4	5	6	7
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii EGGER EPL 045 10 mm clas 32)	m2	126,700	302,162 110,461	38 283,926 13 995,409
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				116 483,152 55 660,705
		Total Coridor Inclusiv salariu				163 653,308 90 982,139
		3.2. Cabinetul medicului				
		3.2.1. Pereti				
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma a vopselei vechi	m2	29,310	10,846 9,346	317,908 273,943
26	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii a grundului	m2	29,310	15,204 6,798	445,634 199,255
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,310	7,548 2,548	221,235 74,689
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	29,310	151,446 130,003	4 438,881 3 810,395
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,310	33,980 16,994	995,947 498,094
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,310	49,621 46,732	1 454,386 1 369,716
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,370	174,497 126,269	762,553 551,795
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,680	7,548 2,548	254,220 85,820

1	2	3	4	5	6	7
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,680	63,283 46,733	2 131,382 1 573,984
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 022,146 8 437,691
		3.2.2. Electricitatea				
34	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat cu lampi bactericide (Quartz)	buc	1,000	242,483 93,467	242,483 93,467
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				242,483 93,467
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				11 264,629 8 531,158
		3.3. Cabinetul pedagogului				
		3.3.1. Tavan				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,280	282,309 162,293	6 289,844 3 615,898
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,280	7,548 2,548	168,160 56,760
37	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,280	99,246 93,467	2 211,205 2 082,444
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,280	7,548 2,548	168,160 56,760
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,280	63,284 46,733	1 409,965 1 041,222
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 247,334 6 853,084
		3.3.2. Pereti				
40	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila si placi PVC	m2	52,070	29,250 27,190	1 523,050 1 415,770

1	2	3	4	5	6	7
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,070	7,549 2,549	393,069 132,723
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,070	49,622 46,733	2 583,811 2 433,371
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,070	7,549 2,549	393,069 132,723
44	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	52,070	120,877 50,982	6 294,058 2 654,633
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,770	174,495 126,262	1 006,839 728,533
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,770	7,544 2,548	43,527 14,700
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,770	63,292 46,741	365,194 269,695
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 602,617 7 782,148
		3.3.3. Pardoseli				
48	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	18,240	21,903 21,242	399,519 387,463
49	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,280	20,014 18,695	445,914 416,522
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,280	27,441 25,491	611,381 567,940
51	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	4,460	292,346 152,946	1 303,863 682,139
52	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,230	534,278 144,449	1 191,439 322,122
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	22,280	192,952 76,473	4 298,977 1 703,818

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	22,280	113,989 59,479	2 539,671 1 325,192
55	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,280	76,365 40,784	1 701,409 908,670
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii EGGER EPL 045 10 mm clas 32)	m2	22,280	302,163 110,461	6 732,194 2 461,071
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 224,367 8 774,937
		Total Cabinetul pedagogului Inclusiv salariu				42 074,318 23 410,169
		3.4. Nod tehnico sanitar				
57	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	110,461 110,461	110,461 110,461
58	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,000	113,850 112,160	113,850 112,160
59	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 610,215 97,715	2 610,215 97,715
		Total Nod tehnico sanitar Inclusiv salariu				2 834,526 320,336
		3.5. Bucataria				
		3.5.1. Tavan				
60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	17,620	282,309	4 974,286

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			162,292	2 859,580
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,620	7,551 2,551	133,049 44,949
62	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,620	99,245 93,467	1 748,695 1 646,888
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,620	7,551 2,551	133,049 44,949
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,620	63,283 46,733	1 115,050 823,444
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 104,129 5 419,810
		3.5.2. Pereti				
65	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi PVC	m2	53,000	21,242 21,242	1 125,852 1 125,852
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,000	7,549 2,549	400,102 135,102
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,000	49,623 46,734	2 630,006 2 476,876
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,000	7,549 2,549	400,102 135,102
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	53,000	480,669 140,201	25 475,440 7 430,627
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,980	174,482 126,257	519,955 376,247
71	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numai profil de colti)	m	25,320	7,000 0,000	177,240 0,000

1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,980	7,538 2,538	22,462 7,562
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,980	63,284 46,734	188,586 139,266
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 939,745 11 826,634
		3.5.3. Pardoseli				
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,620	68,479 66,279	1 206,592 1 167,828
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,620	27,441 25,491	483,516 449,152
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"	m2	17,620	7,551 2,551	133,049 44,949
77	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,620	192,927 76,473	3 399,379 1 347,454
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	17,620	113,983 59,479	2 008,386 1 048,020
79	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,620	76,360 40,788	1 345,461 718,677
80	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placi gresie antiderapanta si de calitatea inalta)	m2	17,620	446,023 100,267	7 858,922 1 766,696
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 435,305 6 542,776

1	2	3	4	5	6	7
		3.5.4. Ventilarea				
81	RpVB37A	Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm (se include numa manopera)	m2	3,000	76,473 76,473	229,419 229,419
82	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm	m	1,500	158,871 110,461	238,306 165,691
83	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 250 mm	m	4,300	158,882 110,461	683,192 474,982
84	VA14A	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 150x250 mm	m2	1,000	1 354,325 575,247	1 354,325 575,247
85	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm	m2	1,000	1 531,063 751,985	1 531,063 751,985
86	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm	m2	1,000	1 531,063 751,985	1 531,063 751,985
87	VA13A	Piesa speciala (conector canal ventilare d 150 mm), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm	m2	2,000	1 531,062 751,985	3 062,125 1 503,969
88	VA13A	Piesa speciala (conector canal ventilare d 250 mm), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm	m2	2,000	1 531,062 751,985	3 062,125 1 503,969
89	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 300 mm	buc	1,000	481,060 134,253	481,060 134,253
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				12 172,678 6 091,500
		Total Bucataria Inclusiv salariu				67 651,857 29 880,720
		3.6. Cabinetul psihologului				

1	2	3	4	5	6	7
		3.6.1. Tavan				
90	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,900	282,308 162,293	3 924,088 2 255,869
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,900	7,549 2,549	104,932 35,432
92	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,900	99,246 93,467	1 379,520 1 299,192
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,900	7,549 2,549	104,932 35,432
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,900	63,284 46,734	879,645 649,596
95	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	16,220	12,606 0,000	204,474 0,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 597,591 4 275,521
		Total Cabinetul psihologului Inclusiv salariu				6 597,591 4 275,521
		3.7. Sala de festivitati				
		3.7.1. Tavan				
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi PVC	m2	21,470	21,241 21,241	456,034 456,034
97	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,470	282,310 162,294	6 061,204 3 484,450
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,470	7,548 2,549	162,048 54,721
99	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	21,470	99,246 93,467	2 130,801 2 006,736

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,470	7,548 2,549	162,048 54,721
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,470	63,285 46,735	1 358,738 1 003,411
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 330,873 7 060,073
		3.7.2. Pereti				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,850	7,548 2,548	391,374 132,128
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,850	49,622 46,733	2 572,903 2 423,089
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,850	7,548 2,548	391,374 132,128
105	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	51,850	120,877 50,982	6 267,468 2 643,417
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,980	174,482 126,257	519,955 376,247
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,980	7,538 2,538	22,462 7,562
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,980	63,284 46,734	188,586 139,266
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 354,122 5 853,837
		3.7.3. Pardoseli				
109	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	17,900	21,901 21,243	392,033 380,241
110	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	21,470	20,016 18,696	429,734 401,398

1	2	3	4	5	6	7
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,470	27,437 25,487	589,068 547,206
112	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	4,300	292,346 152,946	1 257,088 657,668
113	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,150	534,274 144,449	1 148,690 310,565
114	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,470	192,947 76,473	4 142,573 1 641,876
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	21,470	113,997 59,479	2 447,507 1 277,015
116	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,470	76,363 40,787	1 639,516 875,700
117	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii EGGER EPL 045 10 mm clas 32)	m2	21,470	302,159 110,457	6 487,345 2 371,512
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 533,554 8 463,181
		Total Sala de festivitati Inclusiv salariu				39 218,549 21 377,091
		3.8. Depozit				
		3.8.1. Tavan				
118	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi PVC	m2	18,070	21,240 21,240	383,810 383,810
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	18,070	282,309	5 101,324

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			162,294	2 932,655
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,070	7,550 2,549	136,427 46,054
121	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,070	99,245 93,467	1 793,360 1 688,949
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,070	7,550 2,549	136,427 46,054
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,070	63,286 46,736	1 143,575 844,517
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 694,923 5 942,039
		3.8.2. Pereti				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,070	7,549 2,549	408,194 137,821
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,070	49,623 46,734	2 683,140 2 526,923
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,070	7,549 2,549	408,194 137,821
127	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	54,070	480,667 140,200	25 989,641 7 580,599
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,980	174,482 126,257	519,955 376,247
129	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numai profil de colti)	m	25,320	7,000 0,000	177,240 0,000
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,980	7,538 2,538	22,462 7,562

1	2	3	4	5	6	7
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,980	63,284 46,734	188,586 139,266
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 397,412 10 906,239
		3.8.3. Pardoseli				
132	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	16,840	21,904 21,242	368,855 357,723
133	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	18,070	20,016 18,696	361,688 337,840
134	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,070	27,447 25,496	495,959 460,708
135	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	3,610	292,346 152,946	1 055,369 552,135
136	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,810	534,438 144,449	967,332 261,453
137	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,070	192,935 76,473	3 486,337 1 381,867
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	18,070	113,992 59,479	2 059,838 1 074,786
139	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,070	76,360 40,787	1 379,825 737,030
140	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placi gresie antiderapanta si de calitatea inalta)	m2	18,070	446,021 100,266	8 059,592 1 811,815

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 234,795 6 975,357
		Total Depozit Inclusiv salariu				57 327,130 23 823,635
		<i>Total</i>	lei			390 621,908
		<i>CASM</i>	24,00 %			48 624,185
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			18 503,265
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			457 749,358
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			66 373,657
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			524 123,015
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			31 447,381
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				555 570,396 202 600,769
		Total	lei			566 919
		TVA	20,00 %			113 384
		Total deviz: Inclusiv salariu				680 303 <hr/> 203 472

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)