

I.P Liceul Teoretic D.Cantemir din or.Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №


Reparatii la acoperis blocului A, cu trei nivele, Liceul Teoretic D.Cantemir or.Cahul

Valoarea de deviz 313 977,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Blocul de studii A						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	696,000	21,00 20,10	14 616,00 13 989,60
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	144,000	4,35 4,20	626,40 604,80
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,000	84,91 51,00	7 302,35 4 386,00
4	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	144,000	66,53 34,20	9 579,66 4 924,80
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	696,000	64,86 21,00	45 145,34 14 616,00
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	830,000	18,01 2,10	14 945,81 1 743,00

Toal



1	2	3	4	5	6	7
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Atentie nota (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2	56,000	63,76 14,40	3 570,56 806,40
8	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)	m2	56,000	67,98 14,40	3 806,94 806,40
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (primul strat parapet, Bicroelast EPP_)	m2	696,000	60,60 14,40	42 178,47 10 022,40
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (al doilea strat parapetm Bicroelast EKP, acoperire -серый сланец)	m2	696,000	64,65 14,40	44 993,88 10 022,40
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (primul strat parapet, Bicroelast EPP_)	m2	86,000	60,60 14,40	5 211,71 1 238,40
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (al doilea strat parapetm Bicroelast EKP, acoperire -серый сланец)	m2	86,000	64,65 14,40	5 559,59 1 238,40
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	26,000	37,50 37,50	975,00 975,00
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26,000	39,96 39,96	1 038,96 1 038,96
15	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	26,000	36,40 0,00	946,40 0,00

Total Blocul de studii A

200 497,07



foala

I.P Liceul Teoretic D.Cantemir
din or.Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №


**Reparatii la acoperis blocului A, cu trei nivele, Liceul Teoretic D.Cantemir
or.Cahul**

Valoarea de deviz 313 977,95 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Blocul de studii A						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	696,000	21,00 20,10	14 616,00 13 989,60
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	144,000	4,35 4,20	626,40 604,80
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,000	84,91 51,00	7 302,35 4 386,00
4	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	144,000	66,53 34,20	9 579,66 4 924,80
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	696,000	64,86 21,00	45 145,34 14 616,00
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	830,000	18,01 2,10	14 945,81 1 743,00

toah



1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						66 412,56
		2. Lucrari de tencuire si condolidare a partii exterioare a parapetului				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,000	8,25 <hr/> 8,10	544,50 <hr/> 534,60
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	66,000	140,86 <hr/> 69,00	9 296,96 <hr/> 4 554,00
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,000	84,91 <hr/> 51,00	5 604,13 <hr/> 3 366,00
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50 mm	m2	100,000	119,84 <hr/> 51,54	11 983,63 <hr/> 5 154,00
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,000	38,50 <hr/> 22,50	4 620,48 <hr/> 2 700,00
Total Lucrari de tencuire si condolidare a partii exterioare a parapetului						32 049,70
Inclusiv salariu						16 308,60
Cheltuieli directe			lei			232 546,77
Asigurari sociale si medicale				22,50 %		18 612,26
Transport materiale				2,00 %		2 819,12
Total				100,00 +		253 978,15
Cheltuieli de regie				2,00 %		5 079,57
Total				100,00 +		259 057,72
Beneficiu de deviz				1,00 %		2 590,58

Toach



Total	100,00 +	261 648,30
TVA	20,00 %	52 329,65

Total deviz: 313 977,95
Inclusiv salariu 82 721,16

Intocmit (SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat (I.P. Liceul Teoretic D.Cantemir)
(funcția, semnătura)



**I.P Liceul Teoretic D.Cantemir
din or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Reparatii la acoperis blocului A, cu trei nivele, Liceul Teoretic D.Cantemir
or.Cahul**

Valoarea de deviz 313 977,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	329,620	30,00	9 888,600
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,100	30,00	693,000
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	90,000	30,00	2 700,000
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,500	30,00	195,000
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	417,600	30,00	12 528,000
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	681,360	30,00	20 440,800
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	468,240	30,00	14 047,200
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,860	36,00	1 038,960
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	650,520	30,00	19 515,600
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,800	30,00	1 674,000
Total manopera						82 721,16

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,234	300,00	10 870,200
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	3 000,00	36,000
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	3 000,00	108,000
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele	m3	0,036	3 000,00	108,000
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	3 000,00	42,000



6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	299,520	0,50	149,760
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	527,940	10,00	5 279,400
8.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	598,430	22,00	13 165,460
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	404,000	2,40	969,600
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	404,000	2,40	969,600
11.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren 50 mm	m2	108,070	35,00	3 782,450
12.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	111,100	7,80	866,580
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 304,000	2,35	26 564,400
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	118,800	2,50	297,000
15.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,330	0,00	0,000
16.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,660	0,00	0,000
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	27,738	0,00	0,000
18.	26821326004321	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1 014,825	33,50	33 996,637
19.	2682132600470	Membrane bituminoase Bicroelast EKP	m2	1 014,825	36,85	37 396,301
20.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	74,880	12,50	936,000
21.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	217,152	13,85	3 007,555
22.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	155,100	11,00	1 706,100
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,000
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,980	13,50	26,730
25.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,300	13,50	44,550
26.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,488	6,50	48,672
27.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	25,080	15,00	376,200
28.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,493	18,00	80,874
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,360	18,00	6,480
30.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	606,000	0,20	121,200
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,694	0,00	0,000
Total materiale de constructii						140 955,76


Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,000	3,00	1 620,000
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	175,440	20,00	3 508,800
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,990	15,00	74,850
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	43,860	15,00	657,900
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,300	22,00	50,600
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	89,066	15,00	1 335,990
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,800	15,00	27,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,832	22,00	216,304
9.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	14,400	30,00	432,000
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,732	200,00	946,400
Total utilaje de constructii						8 869,85

Total:

Cheltuieli directe	lei	232 546,77
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	18 612,26
Transport materiale	2,00 %	2 819,12
Total	100,00 +	253 978,15
Cheltuieli de regie	2,00 %	5 079,57
Total	100,00 +	259 057,72
Beneficiu de deviz	1,00 %	2 590,58

toal



Total	100,00 +	261 648,30
TVA	20,00 %	52 329,65

Total deviz:

313 977,9

5

Intocmit


(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.P. Liceul Teoretic D.Cantemir)

(funcția, semnătura)



WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

I.P Liceul Teoretic D.Cantemir din or.Cahul

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatii la acoperis blocului A, cu trei nivele, Liceul Teoretic D.Cantemir
or.Cahul
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul de studii A				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			21,00 20,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,00	14,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,900
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,35 4,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,00	2,700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
3	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare	m2			84,91



1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				51,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,35	24,675
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,176
4	RpCI22 B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			66,53 34,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8900	30,00	26,700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,500
	271040364 1867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	1,4500	13,85	20,886
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	12,50	6,500
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	6,50	0,338
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	18,00	0,562
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,040
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	30,00	3,000
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			64,86 21,00
	713203001	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,000

foaie




1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,264
6	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			18,01 <hr/> 2,10
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,00	1,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,900
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	22,00	15,862
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,045
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Atentie nota (primul strat parapet, Bicroelast EPP)	m2			63,76 <hr/> 14,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	30,00	9,900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	268213260 04321	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1,2000	33,50	42,210
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,150
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	20,00	3,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,600
8	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara m	m2			67,98 <hr/> 14,40




1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bicroelast EKP acoperire - серый сланец)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	30,00	9,900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	268213260 0470	Membrane bituminoase Bicroelast EKP	m2	1,2000	36,85	46,431
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,150
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	20,00	3,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,600
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat parapet, Bicroelast EPP_)	m2			60,60 <hr/> 14,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	30,00	9,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,400
	268213260 04321	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1,1500	33,50	40,451
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,150
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,600
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat parapetm Bicroelast EKP, acoperire -серый сланец)	m2			64,65 <hr/> 14,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	30,00	9,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,400
	268213260 0470	Membrane bituminoase Bicroelast EKP	m2	1,1500	36,85	44,496
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,150

Toach



1	2	3	4	5	6	7
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,600
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat parapet, Bicroelast EPP_)	m2			60,60 <hr/> 14,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	30,00	9,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,400
	268213260 04321	Membrane bituminoase Bicroelast EPP	m2	1,1500	33,50	40,451
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,150
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,600
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat parapetm Bicroelast EKP, acoperire -серый сланец)	m2			64,65 <hr/> 14,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	30,00	9,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,400
	268213260 0470	Membrane bituminoase Bicroelast EKP	m2	1,1500	36,85	44,496
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,150
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,600
13	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			37,50 <hr/> 37,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	30,00	7,500



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	30,00	30,000
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			39,96 <hr/> 39,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,00	39,960
15	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			36,40 <hr/> 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	200,00	36,400
		2. Lucrari de tencuire si condolidare a partii exterioare a parapetului				
16	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,25 <hr/> 8,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			140,86 <hr/> 69,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	30,00	49,500
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,00	10,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1, mm	kg	0,0300	13,50	0,405
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	10,0000	2,35	23,500

Toala



1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	2,50	4,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	300,00	11,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,00	5,700
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,850
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,50	0,675
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,045
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	22,00	0,088
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,91 51,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,35	24,675
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,176
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50 mm	m2			119,84 51,54
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	30,00	42,600
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,00	8,940
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,696
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,40	9,696



1	2	3	4	5	6	7
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren 50 mm	m2	1,0700	35,00	37,825
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,666
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,20	1,212
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	22,00	0,506
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,270
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			38,50 ----- 22,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,00	22,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,300
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,350
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0,054
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,500

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.P. Liceul Teoretic D. Cantemir)

(funcția, semnătura)

