

**Amenajarea terenurilor municipale de
utilitate publica nr. cad.0100110.569,
0100110.50 si 0100110.573 situat in mun
Chisinau, sectorul Botanica, str.
Sarmizegetusa intersectie cu bd.
Decebal (lucrari suplimentare)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea teritoriului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de construcție Capitolul 1.1. Sistemul de Irigare				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 684,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	84,97	516,62
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	400,00	1 447,97
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,740	84,97	62,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,10	2,01
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului- Teava PE100 SDR17 D50 PN10	m			47,36
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	84,97	1,53
	252121671000113	Teava PE100 SDR17 D50 PN10	m	1,003	40,04	40,16
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,003	2,60	2,61
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului- Teava PE100 SDR17 D25 PN10	m			20,13
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	84,97	1,53
	252121671000114	Teava PE100 SDR17 D25 PN10	m	1,003	12,90	12,94
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,003	2,60	2,61
6	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa	m			10,36

1	2	3	4	5	6	7
		montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,040	84,97	3,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100	20,10	2,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030	165,00	4,95
7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			1,15
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,35
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	400,00	0,80
		2. Capitolul 1.2. Amenajarea teritoriului (etapa 1) 1.2.1. Elementele decorative				
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			76,79
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	84,97	17,84
	281123630990011	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,040	46,20	48,53
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,92
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	61,00	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	28,00	0,28
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Teava profilata din otel Corten	kg			166,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	34,80	0,35
	277527630988667	Confectii metalice Corten	kg	1,000	148,00	148,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,00	0,31
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	24,00	0,36
		3. Capitolul 1.3. Amenajarea teritoriului (etapa 2) 1.3.1. Trotuarele din parc				
10	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ Sapaturi mecanizate sub borduri	100 m3			7 684,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	84,97	516,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	400,00	1 447,95
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ Sapaturi mecanizate sub trotuare	100 m3			7 684,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	84,97	516,61
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	400,00	1 448,02
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km	t			87,20
	341054000000677	Autobasculanta 5t	h-ut	0,258	338,00	87,20
		4. Capitolul 1.4. Monumentul S. Lazo				
13	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm / Gresie portelanata alb-gri / Placarea partii superioare cu gresie portelanata	m2			662,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	84,97	203,42
	26701122020521	Gresie portelanata alb-gri 40*40	m2	1,015	395,00	400,93
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300	6,10	26,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	146,00	29,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	24,50	0,49
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,10	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	27,00	1,97

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	28,00	0,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	36,00	0,19
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata alb-gri / Placarea partii frontale cu gresie portelanata Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			746,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	84,97	246,41
	26701122020521	Gresie portelanata alb-gri 40*40	m2	1,020	395,00	406,94
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	6,10	27,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	146,00	63,41
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	42,00	0,46
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	27,00	1,97
15	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 103,24
	7123010010200	Betonist	h-om	7,700	84,97	654,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	2,70	785,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	310,00	239,83
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	325,00	224,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	20,10	5,89
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	32,00	12,80
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 890,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	26631021000001	Beton B20	m3	1,025	1 360,00	1 414,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,10	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	520,00	130,00
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata D4 BP1 150*150	kg			36,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	287312200410022	Plase sudate D4 BP1 150*150	kg	1,010	31,00	31,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	27,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	34,80	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,20	0,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata D3 BP1 100*100	kg			32,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,43
	287312200410066	Plase sudate D3 BP1 100*100	kg	1,010	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	27,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	34,80	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,20	0,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		5. Capitolul 1.5. Teren de fitness tip 1				
19	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	84,97	27,19
20	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte	m3			163,14

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu/ Sapatura manuala sub borduri				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	84,97	114,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570	84,97	48,43
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3			514,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	141112220175211	Piatra sparta M400 fr.20-40	m3	1,150	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	70,00	29,40
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m			175,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	2663102100001	Beton B15	m3	0,048	1 315,00	63,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	310,00	0,93
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,005	83,00	83,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,10	0,06
		6. Capitolul 1.6. Teren de joaca				
23	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu/ Sapatura manuala sub borduri	m3			163,14
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	84,97	114,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570	84,97	48,43
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3			514,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	141112220175211	Piatra sparta M400 fr.20-40	m3	1,150	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	70,00	29,40
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m			175,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	2663102100001	Beton B15	m3	0,048	1 315,00	63,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	310,00	0,93
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,005	83,00	83,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,10	0,06
		7. Capitolul 1.7. WC Public				
26	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu/ Sapatura manuala sub borduri	m3			163,14
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	84,97	114,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570	84,97	48,43
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3			514,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	141112220175211	Piatra sparta M400 fr.20-40	m3	1,150	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	70,00	29,40
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m			175,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton B15	m3	0,048	1 315,00	63,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	310,00	0,93
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,005	83,00	83,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,10	0,06
		8. Capitolul 1.8. Platforma sub pubelele de gunoi				
29	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu/ Sapatura manuala sub borduri	m3			163,14
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	84,97	114,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570	84,97	48,43
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3			514,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	141112220175211	Piatra sparta M400 fr.20-40	m3	1,150	325,00	373,74
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,10	2,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	70,00	29,40
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m			175,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	2663102100001	Beton B15	m3	0,048	1 315,00	63,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	310,00	0,93
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,005	83,00	83,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,10	0,06
		9. Capitolul 1.9. Borduri				
32	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ Sapaturi mecanizate sub borduri	100 m3			7 684,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	84,97	516,59
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	400,00	1 448,13
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3			514,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	141112220175211	Piatra sparta M400 fr.20-40	m3	1,150	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	70,00	29,40
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m			175,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	2663102100001	Beton B15	m3	0,048	1 315,00	63,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	310,00	0,93
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,005	83,00	83,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,10	0,06
		10. Capitolul 1.10. Demontari				
35	RpCP44A	Demontarea scaunelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			2,81
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	84,97	1,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	84,97	0,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	60,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	300,00	0,47
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			519,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	84,97	127,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	20,10	1,01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	80,00	28,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	28,00	5,60
37	RpCP44A	Demontarea urnelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			2,81
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	84,97	1,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	84,97	0,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	60,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	300,00	0,47
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15
38	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			519,42
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	84,97	127,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	20,10	1,01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	80,00	27,99
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	50,00	17,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	28,00	5,60
39	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,32
40	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km	t			87,19
	341054000000677	Autobasculanta 5t	h-ut	0,258	338,00	87,19
		11. Capitolul 1.11. Iluminat electric exterior				
41	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 50W cu caracteristicile: putere 50W, tensiunea retelei 220V, flux luminos 5955lm, intervalul temperaturii de culoare 6000K, Type 2M	buc			649,58
	1	Muncitor	h-om	2,290	84,97	194,58
	542-9025	Lubrifiant "3᠒C"	kg	0,010	50,00	0,50
	503-90421	Corpuri de iluminat LED 50W, 6000K, type 2M	buc	1,000	367,00	367,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	75,00	60,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
		12. Capitolul 2. Lucrari de montare				
42	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: / Panou de control	buc			138,85
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	150,00	6,30
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc			722,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	84,97	46,73
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,000	650,00	676,00
44	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5/ Senzor de ploaie	buc			93,82
	1	Muncitor	h-om	1,030	84,97	87,52
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	150,00	6,30
		13. Capitolul 3. Utilaj				
45		Panou de control autonom 9V IZONA TBOS Bluetooth sau analog	buc			3 250,00
	101	Panou de control autonom 9V IZONA TBOS sau analog	buc	1,000	3 250,00	3 250,00
46		Baterie Varta 9V	buc			60,00

1	2	3	4	5	6	7
	102	Baterie Varta 9V	buc	1,000	60,00	60,00
47		Electrovana 150-PGA, 1 1/2" F, 9V sau analog	buc			725,00
	103	Electrovana 150-PGA, 1 1/2" F, 9V sau analog	buc	1,000	725,00	725,00
48		Senzor de ploaie RSD Bex sau analog	buc			1 360,00
	104	Senzor de ploaie RSD Bex sau analog	buc	1,000	1 360,00	1 360,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.