

**Replanificarea si Reconstructia
Blocului 02 la Centrului de
Sanatate Sireti in Gradinita de
Copii, r-nul Strasenii, satul Siret
№06/PE-2017**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 209 497,72 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre din PVC)	m2	13,600	12,99	176,62
					12,99	176,62
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,965	12,99	532,01
					12,99	532,01
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	15,550	41,71	648,65
					40,81	634,66
4	RpCO56C	Demontaria peretilor despartitori din PVC	m2	8,550	7,73	66,11
					7,73	66,11
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	291,500	15,05	4 386,55
					14,22	4 146,06
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (+f.35.37)	m2	682,100	8,50	5 796,75
					8,35	5 694,44
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	319,700	8,50	2 716,93
					8,35	2 668,98
8	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti	m2	261,350	10,41	2 721,62
					10,20	2 666,73



1	2	3	4	5	6	7
		aplicate prin lipire sau cu accesorii.				
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti (f.35.37)	m3	1,950	123,33 122,13	240,49 238,15
10	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	43,084	23,50 23,50	1 012,41 1 012,41
11	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	43,084	10,82 10,82	466,24 466,24
12	TsI50A3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	43,084	12,54 0,00	540,21 0,00
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,400	139,32 11,75	891,65 75,20
		Total Demolari Inclusiv salariu				20 196,24 18 377,61
		2. Pereti				
14	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	16,850	752,45 115,02	12 678,72 1 938,16
15	CL18A	Усиление проемов м.к. (лист 34,35,36,37)	kg	438,900	19,37 6,49	8 502,04 2 849,87
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,439	591,82 199,11	259,81 87,41
17	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	6,600	49,97 17,04	329,78 112,24
18	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	16,000	52,30 37,10	836,86 593,66

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25				
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 607,21 5 581,34
		3. Pereti despartitori				
19	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,300	25 038,51 5 261,65	32 550,06 6 840,15
20	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/4 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2	0,314	15 678,22 4 524,17	4 922,96 1 420,59
21	CK27B	Перегородки из пластика в санузлах	m2	18,700	987,72 24,74	18 470,28 462,56
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				55 943,30 8 723,30
		4. Ferestre				
22	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	5,290	1 143,63 50,62	6 049,80 267,77
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	5,900	141,53 11,13	835,01 65,67
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы)	m	5,900	80,22 12,37	473,28 72,97
		Total Ferestre Inclusiv salariu				7 358,09 406,41
		5. Usi				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	39,920	1 207,30 25,05	48 195,23 999,83



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
26	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(MDF)	m2	22,260	1 318,41 55,66	29 347,75 1 238,90
27	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi (наличники)	m	120,200	50,69 2,47	6 093,07 297,33
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,000	430,90 77,30	4 739,90 850,30
		Total Usi Inclusiv salariu				88 375,95 3 386,36
		6. Pardosele				
		6.1. Parter. P-1				
29	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	76,300	18,06 1,24	1 377,71 94,37
30	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 120mm	m2	76,300	150,90 5,26	11 513,78 401,06
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	76,300	49,40 21,64	3 768,84 1 651,44
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-76,300	16,49 7,42	-1 258,02 -566,21
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	175,500	19,58 0,93	3 435,57 162,82
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	76,300	228,40 77,30	17 427,28 5 897,99

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	68,700	33,47 15,46	2 299,31 1 062,10
		Total Parter. P-1 Inclusiv salariu				38 564,47 8 703,57
		6.2. Etaj 1. P-1				
36	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	125,550	18,05 1,24	2 266,69 155,28
37	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolobeton 120mm	m2	125,550	150,90 5,26	18 945,70 659,96
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	125,550	18,05 1,24	2 266,69 155,28
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	125,550	49,39 21,64	6 201,28 2 717,41
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-125,550	16,49 7,42	-2 070,36 -931,68
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (pelicula)	m2	125,550	14,82 7,73	1 860,46 970,49
42	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	125,550	183,88	23 086,14

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			40,20	5 046,58
		Total Etaj 1. P-1 Inclusiv salariu				52 556,60 8 773,32
		6.3. Etaj 1. P-2				
43	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	65,700	18,05 1,24	1 186,04 81,26
44	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 100mm	m2	65,700	135,30 5,26	8 889,31 345,35
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	-65,700	49,39 21,64	-3 245,10 -1 422,01
46	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-65,700	16,49 7,42	-1 083,68 -487,55
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	151,110	19,58 0,93	2 958,24 140,19
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,700	228,41 77,30	15 006,22 5 078,61
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	59,130	33,47 15,46	1 979,00 914,15
		Total Etaj 1. P-2 Inclusiv salariu				25 690,03 4 650,00
		6.4. Etaj 2. P-1				
50	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald	m2	19,200	18,07	346,89

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			1,24	23,75
51	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 120mm	m2	19,200	150,90 5,26	2 897,31 100,92
52	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	19,200	18,07 1,24	346,89 23,75
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	19,200	49,41 21,64	948,68 415,56
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-19,200	16,48 7,42	-316,45 -142,48
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (pelicula)	m2	19,200	14,82 7,73	284,51 148,42
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	19,200	183,88 40,20	3 530,55 771,76
		Total Etaj 2. P-1 Inclusiv salariu				8 038,38 1 341,68
		6.5. Etaj 2. P-2				
57	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald	m2	108,250	18,06	1 954,49



1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			1,24	133,88
58	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 100mm	m2	108,250	135,30 5,26	14 646,37 568,99
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	108,250	49,39 21,64	5 346,72 2 342,96
60	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-108,250	16,49 7,42	-1 785,30 -803,30
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	249,000	19,58 0,93	4 874,36 230,97
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	108,250	228,41 77,30	24 724,85 8 367,69
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	97,430	33,47 15,46	3 260,84 1 506,27
		Total Etaj 2. P-2 Inclusiv salariu				53 022,33 12 347,46
		Total Pardosele Inclusiv salariu				177 871,81 35 816,03
		7. Scari (f.38.39.40)				
64	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	705,000	16,79 3,71	11 838,15 2 615,83
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	64,000	19,55 6,49	1 251,27 415,56
66	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	6,600	26,49 6,49	172,87 42,85

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg				
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,776	591,86 199,11	459,28 154,51
		Total Scari (f.38.39.40)				13 721,57
		Inclusiv salariu				3 228,75
		8. Finiseri interioare				
		8.1. Tavan				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	16,100	8,50 8,35	136,83 134,41
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	411,200	62,58 47,31	25 732,53 19 452,88
70	CF53B K=-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-411,200	36,88 28,76	-15 164,88 -11 824,30
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	411,200	3,65 0,93	1 501,95 381,43
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	411,200	20,85 17,01	8 572,96 6 992,87
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	411,200	12,68 6,18	5 215,66 2 542,86
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	411,200	20,85 17,01	8 572,96 6 992,87

1	2	3	4	5	6	7
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	411,200	3,65 0,93	1 501,95 381,43
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	411,200	26,13 17,01	10 743,42 6 992,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				46 813,38 32 047,32
		8.2. Pereti				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	146,450	8,50 8,35	1 244,57 1 222,61
78	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	966,950	52,94 37,10	51 194,24 35 877,71
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	966,950	52,94 37,72	51 191,69 36 475,68
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	966,950	12,68 6,18	12 264,79 5 979,62
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	966,950	3,65 0,93	3 531,89 896,96
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	966,950	20,85 17,01	20 159,62 16 443,97
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	966,950	3,65 0,93	3 531,89 896,96
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	966,950	26,13 17,01	25 263,52 16 443,97

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
85	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	140,880	226,61 75,75	31 925,40 10 672,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				200 307,61 124 909,70
		8.3. Finiseri exterioare				
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	324,150	70,99 52,56	23 009,79 17 038,62
87	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 80mm	m2	324,150	223,41 53,12	72 418,56 17 219,04
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	324,150	13,49 3,71	4 373,54 1 202,73
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	324,150	73,49 37,72	23 822,57 12 227,72
		Total Finiseri exterioare Inclusiv salariu				123 624,46 47 688,11
		Total Finiseri interioare Inclusiv salariu				370 745,45 204 645,13
		Total	lei			756 819,62
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			63 037,11

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	8,00 %			37 213,66
		Cheltuieli de regie	12,00 %			102 848,44
		Beneficiu de deviz	5,00 %			47 995,94
		Total	100,00 +			1 007 914,77
		TVA	20,00 %			201 582,95
						1 209 497,72
		Total deviz: Inclisiv salariu				280 164,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

