

## Lucrari de amenajare a teritoriului la Scoala Sportiva Specializata de Haltere

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 750 584,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
		<b>1.1. Demolate imbracaminte</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90,400	439,01 112,00	39 686,80 10 124,80
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	62,000	22,40 22,40	1 388,80 1 388,80
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,381	1 300,00 0,00	4 395,30 0,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	667,780	30,02 0,00	20 046,76 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,381	217,58 26,60	735,64 89,94
		<i>Total</i>	Lei			66 253,30
		<b>Total Demolate imbracaminte Inclusiv salariu</b>				<b>66 253,30 11 603,54</b>
		<b>1.2. Amenajarea teritoriului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,040	3 214,90 617,40	29 062,70 5 581,30
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pereu	m3	6,200	664,24 69,30	4 118,29 429,66
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2) Pereu	kg	122,760	18,16 2,10	2 228,73 257,80
9	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 (pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,200	1 821,91 315,00	11 295,82 1 953,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20*40 mm h=150mm	m3	126,300	670,22 69,30	84 648,79 8 752,59
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5*20 mm h=100mm	m3	84,200	670,22 69,30	56 432,53 5 835,06
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	175,000	140,64 21,00	24 612,48 3 675,00
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces) (beton coef 0.055)	m	4,000	230,13 41,30	920,51 165,20
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	904,000	264,62 41,72	239 217,92 37 714,88
15	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la	buc	6,000	202,10 150,50	1 212,63 903,00

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020				
		<i>Total</i>	Lei			453 750,40
		<b>Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu</b>				<b>453 750,40 65 267,49</b>
		<i>Total</i>	Lei			520 003,70
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>520 003,70 76 871,03</b>

		Total	Lei	520 003,70
		Asigurare sociala	24 %	18 449,05
		Transportare materiale	4 %	13 317,83
		Total		551 770,58
		Cheltuieli de regie	9 %	49 659,34
		Total		601 429,92
		Beneficiu de deviz	4 %	24 057,19
		Total		625 487,11
		TVA	20 %	125 097,43
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>750 584,54</b> <hr/> <b>76 871,03</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a  
teritoriului la Scoala Sportiva  
Specializata de Haltere**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Lucrari de amenajare**

**Valoarea de deviz 750 584,54 Lei**

Intocmit in prețuri curente 07.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,560	70,00	319,20
2.	7123010010200	Betonist	h-om	23,870	70,00	1 670,90
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,069	70,00	214,83
4.	7129020012800	Pavator	h-om	557,7608	70,00	39 043,26
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	336,9906	70,00	23 589,35
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6438	70,00	325,07
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,6232	70,00	1 583,62
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	144,640	70,00	10 124,80
		<b>Total manopera</b>				<b>76 871,03</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	242,0919	396,60	96 013,65
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,130	391,40	2 790,68
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,557	324,70	180,86
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,520	373,20	1 686,86
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,6912	324,70	12 563,03
6.	2010237318750	Distantieri	buc	36,828	0,83	30,57
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	190,180	2,50	475,45
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 446,400	2,50	3 616,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 114,480	2,50	17 786,20
10.	2661112800656	Placi din beton, (pavaje din beton h=60mm)	m2	917,560	175,83	161 334,57
11.	266310210000	Beton	m3	8,620	1 301,90	11 222,38
12.	2663102100125	Beton B12.5	m3	6,3872	1 301,80	8 314,86
13.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,1836	1 310,60	240,63
14.	2666122800301	Bordura beton 100*20*8 cm	m	175,875	53,30	9 374,14
15.	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	4,020	106,67	428,81
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6138	13,20	8,10
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2276	21,60	26,52
18.	2873122004100	Plase sudate	kg	123,9876	15,10	1 872,21
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,080	249,80	4 516,38

20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1752	20,30	23,86
21.	4100126202818	Apa	m3	21,670	20,30	439,91
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>332 945,67</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	70,060	260,00	18 215,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	91,014	250,00	22 753,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	45,507	180,00	8 191,26
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,6237	455,00	738,78
5.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,120	25,00	3,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7266	485,00	837,40
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,7906	500,00	4 395,30
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,420	450,00	639,00
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,480	125,00	310,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	70,060	150,00	10 509,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	93,9256	250,00	23 481,40
12.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,300	220,00	66,00
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,7513	395,00	20 046,76
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>110 187,00</b>

Total	Lei	520 003,70
Asigurare sociala	24 %	18 449,05
Transportare materiale	4 %	13 317,83
Total		551 770,58
Cheltuieli de regie	9 %	49 659,34
Total		601 429,92
Beneficiu de deviz	4 %	24 057,19
Total		625 487,11
TVA	20 %	125 097,43

**Total deviz:**

**750 584,54 Lei**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului la Investitor**  
**Scoala Sportiva Specializata de Haltere**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
		<b>1.1. Demolate imbracaminte</b>				
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			439,01 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	485,00	9,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	260,00	201,50
		<i>Total</i>	Lei			39 686,80
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			22,40 22,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	70,00	22,40
		<i>Total</i>	Lei			1 388,80
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	500,00	1 300,00
		<i>Total</i>	Lei			4 395,30
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			30,02 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	395,00	30,02
		<i>Total</i>	Lei			20 046,76
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			217,58 26,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	70,00	26,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	396,60	1,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	450,00	189,00
		<i>Total</i>	Lei			735,64
		<b>1.2. Amenajarea teritoriului</b>				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 214,90 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	250,00	2 597,50
		<i>Total</i>	Lei			29 062,70
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Perek	m3			664,24 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	391,40	450,11
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,30	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		Total	Lei			4 118,29
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2) Pereu	kg			18,16 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,10	15,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	13,20	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	21,60	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,83	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
		Total	Lei			2 228,73
9	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 (pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 821,91 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	70,00	45,50
	2663102100125	Beton B12.5	m3	1,020	1 301,80	1 341,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,30	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	125,00	50,00
		Total	Lei			11 295,82
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20*40 mm h=150mm	m3			670,22 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	396,60	456,09
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,30	2,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		Total	Lei			84 648,79
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5*20 mm h=100mm	m3			670,22 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	396,60	456,09
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,30	2,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		Total	Lei			56 432,53
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			140,64 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	70,00	12,60
	2663102100000	Beton	m3	0,048	1 301,90	62,49
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	324,70	0,97
	2666122800301	Bordura beton 100*20*8 cm	m	1,005	53,30	53,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,30	0,06
		Total	Lei			24 612,48
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces) (beton coef 0.055)	m			230,13 41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	70,00	30,80
	2663102100000	Beton	m3	0,055	1 301,90	71,61
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	324,70	2,60
	2666122803015	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,005	106,67	107,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,30	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			920,51
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2			264,62 ----- 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800656	Placi din beton, (pavaje din beton h=60mm)	m2	1,015	175,83	178,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	373,20	1,87
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	324,70	13,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	249,80	5,00
		<i>Total</i>	Lei			239 217,92
15	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020	buc			202,10 ----- 150,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,760	70,00	53,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,390	70,00	97,30
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,030	1 310,60	40,10
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,050	220,00	11,00
		<i>Total</i>	Lei			1 212,63

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.