

# CAIET DE SARCINI

## PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul producerii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor: Construirea rețelilor de alimentare cu apa din mun. Ungheni - s. Buzduganii de sus, s. Valea Mare, com. Vale Mare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	13,2000
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,4000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0940
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0380
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,2700
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
6	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( блок рубильник-предохранитель РПБ-1-100А II, 380В, 100А, Iу=40 А )	buc	1,0000
7	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( предохранитель ППНИ-33, раб.0, 40А )	buc	3,0000

1	2	3	4	5
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 ( panou de evidenta BZUM-TF )	buc	1,0000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель-разъединитель ВР32И-31 В3100А, 400В )	buc	1,0000
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВА47-29/3P/C/25А )	buc	1,0000
11	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor ZMG 310 СТ 44.0007 S4 с модулем дистанционной передачи данных Landis+Gyr E650 )	buc	1,0000
12	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ( ОПС1-В 4P )	set	1,0000
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( линия заземления ГЗШ 3x20 мм )	buc	2,0000
14	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,4400
15	408-93	Nisip	m3	3,8000
16	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,4800
17	Pret furnizor	Cablu АПВБШН-0,66 4x10 mm2	m	48,0000
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,4400
19	404-232	Caramida	buc	190,0000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0500
21	Pret furnizor	Cablu ВВГнг-0,66 5x4 mm2	m	5,0000
22	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3300
23	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,0600
24	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0100

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
25	Pret furnizor	Блок рубильник-предохранитель РРБ-1-100А П, 380В, 100А, Iy=40 А	buc	1,0000
26	Pret furnizor	Предохранитель плавкий ПППИ-33, габ.0, 40А, 500В	buc	3,0000
27	Pret furnizor	Шкаф металлический навесной ВZUM-TF-01-100	buc	1,0000
28	Pret furnizor	Выключатель - разъединитель ВР32И-31 В3100А, 400В	buc	1,0000
29	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,0000
30	Pret furnizor	Счетчик ZMG 310 СТ 44.0007 S4 с модулем дистанционной передачи данных Landis+Gyr E650, 380/220В, 5-100А	buc	1,0000
31	Pret furnizor	Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30 кА ОПС1-В 4P	buc	1,0000
32	Pret furnizor	Шина заземления ГЗШ 3x20 мм	buc	2,0000

Primar



Antoci Alexei

