

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	Gradinita nr.23, str.Alexandru Bernardazzi, 12	
8.1	Solutii arhitecturale (SA)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
8.2	Retele de apeduct si canalizare (RAC)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	4
8.3	Retele electrice interioare (REI)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	6

Obiectivul: Gradinita nr.23, str.Alexandru Bernardazzi, 12

Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de demolari		
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	6,2100
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	29,0000
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	113,2500
1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	52,0000
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	9,1600
1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	29,0000
1.7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,5000
1.8	TrB01C1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	21,5000
1.9	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	21,5000
1.10	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	21,5000
		TOTAL Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de demolari		
		Capitolul 2. Blocuri sanitare-3buc. Pardosea		
1.11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	29,0000
1.12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga 2cm	m2	29,0000
1.13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	29,0000
		TOTAL Capitolul 2. Blocuri sanitare-3buc. Pardosea		
		Capitolul 3. Blocuri sanitare-3buc. Pereti		
1.14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m . (scafe din GC)	m2	5,2700
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	113,2500
1.16	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	113,2500
1.17	RpCJ27B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 2cm)	m2	113,2500
1.18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,2500
1.19	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	61,2500
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,2500
1.21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,2500
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,2500
1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	61,2500
1.24	CK18C adopt	Montare coltar simplu din aluminiu.	m	31,0500
1.25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	52,0000
1.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 3. Blocuri sanitare-3buc. Pereti		
		Capitolul 4. Blocuri sanitare-3buc. Tavane		
1.27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m . (scafe din GC)	m2	2,8000
1.28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple,	m2	29,0000

		tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .		
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	29,0000
1.30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	29,0000
1.31	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	29,0000
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,0000
1.33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,0000
1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,0000
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	29,0000
		TOTAL Capitolul 4. Blocuri sanitare-3buc. Tavane		
		Capitolul 5. Blocuri sanitare-3buc. Timplarie		
1.36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	6,2100
1.37	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	18,0000
		TOTAL Capitolul 5. Blocuri sanitare-3buc. Timplarie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Gradinita nr.23, str.Alexandru Bernardazzi, 12

Obiectul: Retele de apeduct si canalizare (RAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8.2

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de demontare		
1.1	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	65,0000
1.2	RpSA04B	Demontarea teorii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm.	m	10,0000
1.3	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l.	buc	2,0000
1.4	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile.	buc	3,0000
1.5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	11,0000
1.6	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	14,0000
1.7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 1. Blocuri sanitare-3buc. Lucrari de demontare		
		Capitolul 2. Blocuri sanitare-3buc. Retele interioare de apa rece, apa calda		
1.8	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	54,0000
1.9	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv.	buc	36,0000
1.10	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	19,0000
		TOTAL Capitolul 2. Blocuri sanitare-3buc. Retele interioare de apa rece, apa calda		
		Capitolul 3. Blocuri sanitare-3buc. Retele interioare de canalizare		
1.11	RpSB13E	Montarea teorii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	13,0000
1.12	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	12,0000
1.13	RpSB13C	Montarea teorii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	14,0000
1.14	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	13,0000
		TOTAL Capitolul 3. Blocuri sanitare-3buc. Retele interioare de canalizare		
		Capitolul 4. Blocuri sanitare-3buc. Obiecte sanitare		
1.15	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm.	buc	3,0000
1.16	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	9,0000
1.17	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,0000
1.18	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	9,0000
1.19	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,0000
1.20	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru dus, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 4. Blocuri sanitare-3buc. Obiecte sanitare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Gradinita nr.23, str.Alexandru Bernardazzi, 12

Obiectul: Retele electrice interioare (REI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8.3

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1.1	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	25,0000
1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	3,0000
1.3	RCSB21A k=1.4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 7 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	9,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul. 2.1. Corpuri de iluminat		
2.1	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Panou LED 4x18	100 buc	0,0600
2.2		Corp de iluminat 60x60 cm LED	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul. 2.1. Corpuri de iluminat		
		Capitolul 2.2. Cabluri		
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x1.5	100m	0,3000
2.4		Cablu VVGng 3*1,5mm2	m	30,0000
2.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x2.5	100m	0,3000
2.6		Cablu VVGng 3*2,5mm2	m	30,0000
2.7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000
2.8		Teava PVC D20	m	60,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Cabluri		
		Capitolul 2.3. Montari electrice		
2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
2.10		Priza simpla	buc	6,0000
2.11	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
2.12		Intreruptor	buc	3,0000
2.13	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,0000
2.14	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Montari electrice		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.