

**Extinderea retelelor de  
alimentare cu apa, evacuarea si  
epuizarea apelor uzate din  
s.Catranic, r-l Falesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 322 677,824 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. DEVIZ 1 - Rețele exterioare de alimentare cu apa</b>				
		<b>Total DEVIZ 1 - Rețele exterioare de alimentare cu apa Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>2. Cap.1. Utilaj</b>				
1		Filtru d15	buc	320,000	30,000 0,000	9 600,000 0,000
2		Robinet cu bila d15	buc	320,000	40,000 0,000	12 800,000 0,000
3		Contoor de apa d15	buc	320,000	250,000 0,000	80 000,000 0,000
4		Camin KompactKIT PE d=0.8m H=1.0	buc	320,000	1 350,000 0,000	432 000,000 0,000
5		Garniture etansare pu camin d640 KompactKIT	buc	320,000	50,000 0,000	16 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			550 400,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			6 604,800
		<i>Total</i>	100,00 +			557 004,800
		<b>Total Cap.1. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>557 004,800</b>
		<b>3. Cap.2. Lucrari de montare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
6	AcB06B	Camin vizitare din PE -- montare	buc	320,000	95,200 95,200	30 464,000 30 464,000
7	RpAcB02A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 15 mm	buc	320,000	71,448 50,400	22 863,488 16 128,000
8	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Y D15MM	buc	320,000	92,000 92,000	29 440,000 29 440,000
9	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc	320,000	37,900 17,500	12 128,000 5 600,000
		<i>Total</i>	lei			94 895,488
		<i>ASM</i>		22,50 %		18 367,200
		<i>Chelt de transport</i>		2,00 %		265,270
		<i>Total</i>		100,00 +		113 527,958
		<i>Chelt de regie</i>		76,00 %		62 040,320
		<i>Total</i>		100,00 +		175 568,278
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		7 022,731
		<i>Total</i>		100,00 +		182 591,009
		<b>Total Cap.2. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>182 591,009</b> <b>81 632,000</b>
		<b>4. Cap.3. Lucrari de constructii</b>				
		<b>4.1. Cap.3.1. Lucrari terasamente</b>				
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,550	614,992 0,000	11 408,100 0,000
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	92,750	61,800 61,800	5 731,950 5 731,950
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	154,600	126,900 24,400	19 618,740 3 772,240

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,550	675,097 0,000	1 046,400 0,000
14	TsI50B	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	201,570	19,199 0,000	3 870,000 0,000
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,550	91,497 10,800	141,820 16,740
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	463,800	9,300 9,300	4 313,340 4 313,340
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	463,800	24,000 22,500	11 131,200 10 435,500
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	13,290	217,998 0,000	2 897,200 0,000
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	13,290	453,201 264,600	6 023,040 3 516,540
		<b>Total Cap.3.1. Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>66 181,790 27 786,310</b>
		<b>4.2. Cap.3.2. Conducte si armaturi</b>				
20	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de	m	852,000	63,638 7,280	54 219,576 6 202,560


1	2	3	4	5	6	7
		90 mm.				
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 Pn10 SDR17 d20	m	2 240,000	13,283 2,160	29 753,920 4 838,400
22		Bnada de avertizare	m	3 092,000	1,200 0,000	3 710,400 0,000
23	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 240,000	4,400 1,400	9 856,000 3 136,000
24	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	852,000	7,200 2,450	6 134,400 2 087,400
25	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	3 092,000	0,364 0,164	1 125,480 507,080
26	AcA52A	Teava din polietilena, Tub protectie in camine d32	m	128,000	28,328 2,160	3 625,984 276,480
27	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d90	buc	12,000	223,200 48,000	2 678,400 576,000
28	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d20	buc	320,000	92,300 32,000	29 536,000 10 240,000
29	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Colier EF d90x20	buc	302,000	607,000 48,000	183 314,000 14 496,000
30	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Colier EF d63x20	buc	18,000	496,300 32,000	8 933,400 576,000

1	2	3	4	5	6	7
31	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE20x15	buc	320,000	32,850 12,250	10 512,000 3 920,000
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d80	buc	2,000	1 277,550 36,750	2 555,100 73,500
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta d80	buc	2,000	1 267,250 19,250	2 534,500 38,500
		<b>Total Cap.3.2. Conducte si armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>348 489,160 46 967,920</b>
		<b>4.3. Cap.3.3. Demolarea si reconditionarea. Cap.3.3.1. Drumul din pietris</b>				
34	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,334	705,090 0,000	235,500 0,000
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,350	243,496 27,000	3 250,675 360,450
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,040	343,201 29,701	6 877,740 595,200
		<b>Total Cap.3.3. Demolarea si reconditionarea. Cap.3.3.1. Drumul din pietris Inclusiv salariu</b>				<b>10 363,915 955,650</b>
		<b>4.4. Cap.3.3.2. Transportarea gunoiului</b>				
37	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,334	779,641 0,000	260,400 0,000
38	TsI50B	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	44,000	19,200 0,000	844,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,334	91,557 10,778	30,580 3,600
		<b>Total Cap.3.3.2. Transportarea gunoiului Inklusiv salariu</b>				<b>1 135,780 3,600</b>
		<i>Total</i>	lei			426 170,645
		<i>ASM</i>	22,50 %			17 035,533
		<i>Chelt de transport</i>	2,00 %			5 423,471
		<i>Total</i>	100,00 +			448 629,649
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %			31 404,075
		<i>Total</i>	100,00 +			480 033,724
		<i>Beneficium de deviz</i>	4,00 %			19 201,349
		<i>Total</i>	100,00 +			499 235,073
		<b>Total Cap.3. Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>				<b>499 235,073 75 713,480</b>
		<b>5. DeVIZ 2 - Retele exterioare de canalizare</b>				
		<b>5.1. Cap.3.1. Lucrari terasamente</b>				
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,350	614,992 0,000	11 285,100 0,000
41	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	187,290	61,800 61,800	11 574,510 11 574,510
42	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	952,000	15,217 13,500	14 486,370 12 852,000
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	132,070	126,900 24,400	16 759,720 3 222,520

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,920	<u>675,000</u> 0,000	<u>5 346,000</u> 0,000
45	TsI50B	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	167,200	<u>19,200</u> 0,000	<u>3 210,300</u> 0,000
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,920	<u>91,527</u> 10,799	<u>724,890</u> 85,530
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	528,240	<u>9,300</u> 9,300	<u>4 912,620</u> 4 912,620
48	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	528,240	<u>24,000</u> 22,500	<u>12 677,760</u> 11 885,400
49	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,330	<u>218,005</u> 0,000	<u>2 688,000</u> 0,000
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	12,330	<u>453,201</u> 264,601	<u>5 587,970</u> 3 262,530
		<b>Total Cap.3.1. Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>89 253,240 47 795,110</b>
		<b>5.2. Cap.1.2. Conducte si armaturi</b>				
51	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de	m	1 403,000	<u>108,853</u> 13,650	<u>152 721,000</u> 19 150,950

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm SN4				
52	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110mm	m	588,000	63,388 10,500	37 272,090 6 174,000
		<b>Total Cap.1.2. Conducte si armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>189 993,090 25 324,950</b>
		<b>5.3. Cap.1.3. Camine</b>				
53	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	25,920	1 210,087 506,249	31 365,457 13 121,985
54	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,160	1 028,599 352,603	4 278,973 1 466,830
55	AcE13A	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KIIJ-10	put	36,000	400,000 0,000	14 400,000 0,000
56		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. KIIJ-15	put	2,000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
57		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII10-6	put	36,000	340,000 0,000	12 240,000 0,000
58		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII10-9	put	36,000	420,000 0,000	15 120,000 0,000
59		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-6	put	2,000	600,000 0,000	1 200,000 0,000
60		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-9	put	2,000	750,000 0,000	1 500,000 0,000






1	2	3	4	5	6	7
61		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KLIPI-10-1	put	36,000	400,000 0,000	14 400,000 0,000
62		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KLIPI-15-1	put	2,000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 089,300	17,049 8,400	18 571,447 9 150,120
64		Capac cu rama din fonta Tip T	buc	38,000	1 150,000 0,000	43 700,000 0,000
		<b>Total Cap.1.3. Camine Inclusiv salariu</b>				<b>159 775,877 23 738,935</b>
		<i>Total</i>	lei			439 022,207
		<i>ASM</i>		22,50 %		21 793,274
		<i>Cheltt de transport</i>		2,00 %		6 169,805
		<i>Total</i>		100,00 +		466 985,286
		<i>Chelt de regie</i>		7,00 %		32 688,970
		<i>Total</i>		100,00 +		499 674,256
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		19 986,970
		<i>Total</i>		100,00 +		519 661,226
		<b>Total DeVIZ 2 - Retele exterioare de canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>519 661,226 96 858,995</b>
		<b>6. DEVIZ 3 - Alimentarea cu energie electrica KTP-25-10/0.4</b>				
		<b>6.1. Cap.1. Lucrari de constructie</b>				
65	33-04-027-1	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii	buc	2,000	223,450 90,450	446,900 180,900
66	33-04-027-2	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea utilajului	buc	1,000	3 562,250 2 792,250	3 562,250 2 792,250

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 009,150
		<i>ASM</i>	22,50 %			668,959
		<i>Chelt de transport</i>	2,00 %			0,100
		<i>Total</i>	100,00 +			4 678,209
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %			327,475
		<i>Total</i>	100,00 +			5 005,684
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			200,227
		<i>Total</i>	100,00 +			5 205,911
		<b>Total Cap.1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>5 205,911 2 973,150</b>
		<b>6.2. Cap.2. Lucrari de montaj</b>				
67	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	<u>262,450</u> 106,650	<u>262,450</u> 106,650
68	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	<u>44,150</u> 39,150	<u>44,150</u> 39,150
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000	<u>51,700</u> 50,400	<u>155,100</u> 151,200
70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,900	<u>1 974,350</u> 373,050	<u>1 776,915</u> 335,745
		<i>Total</i>	lei			2 238,615
		<i>ASM</i>	22,50 %			142,368
		<i>Chelt de transport</i>	2,00 %			23,125
		<i>Total</i>	100,00 +			2 404,108
		<i>Chelt de regie</i>	76,00 %			480,886
		<i>Total</i>	100,00 +			2 884,994
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			115,400
		<i>Total</i>	100,00 +			3 000,394
		<b>Total Cap.2. Lucrari de montaj Inclusiv salariu</b>				<b>3 000,394 632,745</b>
		<b>6.3. Cap.3. Utilaj</b>				
71		Комплектная трансформаторная п.ст. КТП-25-10 0,4кВ	buc	1,000	<u>30 000,000</u> 0,000	<u>30 000,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
72		Трансформатор ТМ-25-10 0,4	buc	1,000	22 000,000 0,000	22 000,000 0,000
73		Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
74		contor ISCRAEMECO 100A	buc	1,000	2 300,000 0,000	2 300,000 0,000
75		Intrerupator BH32 3P Ih-63A	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
76		Intrerupator BH32 3P Ih-63A	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			56 200,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			674,400
		<i>Total</i>	100,00 +			56 874,400
		<b>Total Cap.3. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>56 874,400</b>
		<b>Total DEVIZ 3 - Alimentarea cu energie electrica KTP-25-10/0.4 Inclusiv salariu</b>				<b>65 080,705 3 605,895</b>
		<b>7. DEVIZ 4 - Alimentarea cu energie electrica, VL-10kv  7.1. Cap.1. Lucrari constructie</b>				
77	33-04-003- 2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (UA10-1, CB-105-2)	buc	4,000	3 272,700 355,500	13 090,800 1 422,000
78	33-04-003- 2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - СКУ-13,6	buc	1,000	3 257,700 355,500	3 257,700 355,500
79	08-02-377- 1	Pozarea conductorilor a liniei electrice aeriene pe constructii de stilpi mono-lant din beton armat - провод СИП-3сеч. 1x70	100 m	1,800	4 680,850 2 849,850	8 425,530 5 129,730
80		Крепёжная арматура для провода 3x(13+1) Стандарт SFS5004 - set	buc	12,000	0,000 0,000	0,000 0,000
81		Устройство защиты от дуг SD120,3	buc	2,000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
82		Ограничитель перенапряжения SD146	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
83	33-04-013-	Instalarea manuala a	buc	1,000	189,550	189,550

1	2	3	4	5	6	7	
	6	bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament			134,550	134,550	
84		Предохранитель 8А ПК-10-5/2-5У3	buc	3,000	250,000 0,000	750,000 0,000	
85		Предохранитель ПК-10-5/2-5У3	buc	3,000	300,000 0,000	900,000 0,000	
86	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual - CUT-OUT(APP-1)	set	1,000	445,300 333,900	445,300 333,900	
		<i>Total</i>	lei				28 458,880
		<i>ASM</i>	22,50 %				1 659,528
		<i>Chelt de transport</i>	2,00 %				312,728
		<i>Total</i>	100,00 +				30 431,136
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %				2 130,180
		<i>Total</i>	100,00 +				32 561,316
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %				1 302,453
		<i>Total</i>	100,00 +				33 863,769
		<b>Total Cap.1. Lucrari constructie Inklusiv salariu</b>					<b>33 863,769 7 375,680</b>
		<b>7.2. Cap.2.. Utilaj</b>					
87		CUT-OUT pe baza de 10kw	buc	1,000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000	
		<i>Total</i>	lei				1 000,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %				12,000
		<i>Total</i>	100,00 +				1 012,000
		<b>Total Cap.2.. Utilaj Inklusiv salariu</b>					<b>1 012,000</b>
		<b>Total DEVIZ 4 - Alimentarea cu energie electrica, VL-10kv Inklusiv salariu</b>					<b>34 875,769 7 375,680</b>
		<b>8. DEVIZ 5 - alimentarea cu energie electrica CL-0,4kv</b>					
		<b>8.1. Cap.1. Lucrari de montare</b>					
88	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,250	1 973,780 616,500	493,445 154,125	

1	2	3	4	5	6	7
89	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 32 mm	100 m	0,060	8 726,333 1 489,500	523,580 89,370
90	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,120	10 748,667 1 561,500	1 289,840 187,380
91	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 14 mm	100 m	0,200	5 177,000 958,500	1 035,400 191,700
92	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,800	1 980,600 373,050	1 584,480 298,440
93	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,800	2 684,000 855,000	2 147,200 684,000
		<i>Total</i>	lei			7 073,945
		<i>ASM</i>	22,50 %			361,128
		<i>Chelt de transport</i>	2,00 %			79,236
		<i>Total</i>	100,00 +			7 514,309
		<i>Chelt de regie</i>	76,00 %			1 219,811
		<i>Total</i>	100,00 +			8 734,120
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			349,365
		<i>Total</i>	100,00 +			9 083,485
		<b>Total Cap.1. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>9 083,485</b>
		<b>8.2. Cap.2. Lucrari de constructii</b>				<b>1 605,015</b>
94	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,003	65 985,000 5 985,000	197,955 17,955
		<i>Total</i>	lei			197,955
		<i>ASM</i>	22,50 %			4,040
		<i>Chelt de transport</i>	2,00 %			3,600
		<i>Total</i>	100,00 +			205,595
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %			14,392
		<i>Total</i>	100,00 +			219,987
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			8,799



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			228,786
		<b>Total Cap.2. Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>228,786 17,955</b>
		<b>Total DEVIZ 5 - alimentarea cu energie electrica CL-0,4kv Inclusiv salariu</b>				<b>9 312,271 1 622,970</b>
		<b>9. DEVIZ 6 - Alimentarea cu energie electrica. Utilaj (Generator diesel)</b>				
95		Generator diesel 3faze cu telecomanda ASO 16kw (20KVA) 230/400V	buc	1,000	67 000,000 0,000	67 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			67 000,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			804,000
		<i>Total</i>	100,00 +			67 804,000
		<b>Total DEVIZ 6 - Alimentarea cu energie electrica. Utilaj (Generator diesel) Inclusiv salariu</b>				<b>67 804,000</b>

		Total	lei			1 935 564,853
		TVA	20,00 %			387 112,971
		Total	100,00 +			2 322 677,824
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>2 322 677,824 266 809,020</b>

Intocmit

Dascalescu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

