

**Lucrari de intretinere periodica a  
drumurilor publice locale,  
comunale si strazi (in limita  
localitatilor) amplasate teritorial  
in raioanele Falesti, Singerei**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 68 939 488,02 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. com., Albinetul Vechi, s. Albinetul Vechi 1.1. Drum local L=1546 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,247	1 251,07 0,00	309,01 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,247	990,00 0,00	244,53 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,247	350,96 0,00	86,69 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,104	12,49 0,00	463,28 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	61,84	118,80 0,00	7 346,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,84	7 658,51 151,86	473 602,03 9 390,75
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>482 052,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 390,75</b>
<b>1.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,551	405,00 0,00	1 033,16 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	446,40	12,49 0,00	5 573,65 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,319	900,95 0,00	2 089,31 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,46	85,05 0,00	1 314,86 0,00
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,23	4 705,96 1 168,12	34 024,09 8 445,51
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>44 035,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 445,51</b>
<b>Total Drum local L=1546 m</b>						<b>526 087,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 836,26</b>
<b>1.2. Drum local L-675 m</b>						
<b>1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,859	405,00 0,00	752,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	325,325	12,49 0,00	4 061,93 0,00
14	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,69	900,97 0,00	1 522,64 0,00
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,10	1 624,50 0,00	13 158,45 0,00
16	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (K-2) K=2,00	100 m3	8,10	1 440,00 0,00	11 664,00 0,00
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,56	351,00 0,00	2 653,56 0,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 323,00	12,49 0,00	16 518,71 0,00
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,56	103,21 9,22	780,28 69,72
20	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	900,96 0,00	2 432,60 0,00
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,00	85,05 0,00	2 296,35 0,00
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3	270,00	461,69 11,37	124 657,19 3 070,93

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, cu nisip (cu nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)				
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	7 658,51 151,86	206 779,67 4 100,10
24	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K-5) K=5,00	100m2	27,00	1 795,50 0,00	48 478,50 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>435 756,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 240,75</b>
		<b>1.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	900,98 0,00	486,53 0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,50	85,05 0,00	1 148,17 0,00
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,159	4 705,96 1 168,12	14 866,14 3 690,09
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>16 500,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 690,09</b>
<b>Total Drum local L-675 m</b>						<b>452 257,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 930,84</b>
<b>Total com., Albinetul Vechi, s. Albinetul Vechi</b>						<b>978 344,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 767,09</b>
		<b>2. com. Calugar, s. Calugar L-480 m</b>				
		<b>2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
28	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,084	1 250,89	105,08

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
29	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,084	990,00 0,00	83,16 0,00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	351,00 0,00	29,48 0,00
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	12,49 0,00	157,33 0,00
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	118,80 0,00	2 494,80 0,00
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	378,00	528,80 18,44	199 885,08 6 971,83
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26	8 648,00 0,00	10 896,48 0,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	173,69 1,84	364 747,74 3 873,24
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	8 648,00 0,00	5 448,24 0,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	131,00 1,54	275 095,80 3 227,70

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>				<b>858 943,18</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>14 072,77</b>	
		<b>2.2. Consolidarea acostamentelor</b>					
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,04	405,00 0,00	421,20 0,00	
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	181,91	12,49 0,00	2 271,31 0,00	
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,945	900,96 0,00	851,41 0,00	
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,25	85,05 0,00	446,49 0,00	
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	525,00	40,98 0,97	21 516,74 511,59	
		<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>				<b>25 507,15</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>511,59</b>	
		<b>2.3. Rigola din beton monolit l=100 m</b>					
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	405,00 0,00	405,00 0,00	
44	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	20,00	50,41 50,41	1 008,27 1 008,27	
45	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,55	120,81	66,44	

1	2	3	4	5	6	7
					120,81	66,44
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h - 8 cm	m3	18,00	470,69 30,43	8 472,39 547,79
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h - 8 cm Alte utilaje=1,03	m3	18,00	1 769,10 98,06	31 843,88 1 765,09
48	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) Alte utilaje=1,03	m3	4,88	1 769,13 98,06	8 633,35 478,54
49	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	46,00	43,03 4,92	1 979,51 226,25
50	DI119	Colmatarea rosturilor transversale cu scindura Alte utilaje=1,03	m3	0,07	109,57 0,00	7,67 0,00
51	DI107	Colmatarea rosturilor transversale cu mastica	t	0,048	21 612,50 0,00	1 037,40 0,00
<b>Total Rigola din beton monolit l=100 m</b>						<b>53 453,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 092,38</b>
<b>Total com. Calugar, s. Calugar L-480 m</b>						<b>937 904,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 676,74</b>
		<b>3. com. Chetris, s. Chetris L-1461 m</b> <b>3.1. Drum local</b> <b>3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,398	405,00 0,00	971,19 0,00
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	419,65	12,49 0,00	5 239,67 0,00
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,18	900,97 0,00	1 964,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	15,348	1 624,50 0,00	24 932,83 0,00
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (K-2) K=2,00	100 m3	15,348	1 440,00 0,00	22 101,12 0,00
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,179	351,00 0,00	4 976,82 0,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 481,36	12,49 0,00	30 981,77 0,00
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,179	103,21 9,22	1 463,46 130,76
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,116	900,96 0,00	4 609,33 0,00
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,16	85,05 0,00	4 351,14 0,00
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	511,60	461,69 11,37	236 202,29 5 818,84
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,16	7 658,51 151,86	391 809,17 7 768,93
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	51,16	1 795,50	91 857,78



1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00			0,00	0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>821 460,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 718,53</b>
<b>3.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,169	900,95 0,00	1 053,20 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,22	85,05 0,00	2 485,17 0,00
67	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,07	4 705,96 1 168,12	23 859,22 5 922,37
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>27 397,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 922,37</b>
<b>Total Drum local</b>						<b>848 858,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 640,90</b>
<b>Total com. Chetris, s. Chetris L-1461 m</b>						<b>848 858,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 640,90</b>
<b>4. com. Ciolacu Nou, s. Ciolacu Nou L-825 m</b>						
<b>4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip VI, zona Nord</b>						
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,50	6,81 0,00	337,22 0,00
69	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 950,00	11,91 0,41	58 964,48 2 038,98
70	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,99	41,81 41,81	41,39 41,39

1	2	3	4	5	6	7
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	495,00	12,49 0,00	6 180,47 0,00
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,475	125,47 11,07	310,53 27,39
73	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 950,00	9,54 1,54	47 208,15 7 608,15
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,485	8 648,28 0,00	12 842,69 0,00
75	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 950,00	164,29 1,84	813 217,68 9 129,78
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip VI, zona Nord</b>						<b>939 102,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 845,69</b>
<b>Total com. Ciolacu Nou, s. Ciolacu Nou L-825 m</b>						<b>939 102,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 845,69</b>
		<b>5. com. Egorovca, s. Egorovca 5.1. Drum local L-425 m 5.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
76	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,28	6,81 0,00	144,97 0,00
77	TsH92A	Curatire manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,638	41,81 41,81	26,67 26,67
78	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,638	22,09 0,00	14,09 0,00
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	212,80	232,50 17,92	49 475,47 3 813,68
80	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2	212,80	14,99	3 190,42

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm			0,28	58,87
81	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,79	12,49 0,00	371,97 0,00
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,149	125,47 11,06	18,69 1,65
83	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 915,20	9,54 1,54	18 265,26 2 943,66
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,638	8 647,48 0,00	5 517,09 0,00
85	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	52,77	1 386,53 6,46	73 167,00 340,65
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 128,00	131,00 1,54	278 763,74 3 270,74
<b>Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)</b>						<b>428 955,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 455,92</b>
<b>5.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	850,00	40,98 0,97	34 836,64 828,29
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,989	4 705,97 1 168,12	9 360,17 2 323,39
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>44 196,81</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 151,68</b>
<b>Total Drum local L-425 m</b>						<b>473 152,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 607,60</b>
<b>5.2. Drum local L-1133 m</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,181	1 251,05 0,00	226,44 0,00
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,181	990,00 0,00	179,19 0,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,181	350,95 0,00	63,52 0,00
92	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,19	12,49 0,00	339,50 0,00
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	45,32	118,80 0,00	5 384,02 0,00
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,32	7 658,51 151,86	347 083,49 6 882,10
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>353 276,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 882,10</b>
		<b>5.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,99	405,00 0,00	805,95 0,00
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	348,42	12,49 0,00	4 350,31 0,00
97	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,81	900,96	1 630,74

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,33	85,05 0,00	963,63 0,00
99	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,30	4 705,96 1 168,12	24 941,59 6 191,04
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>32 692,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 191,04</b>
<b>Total Drum local L-1133 m</b>						<b>385 968,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 073,13</b>
<b>Total com. Egorovca, s. Egorovca</b>						<b>859 120,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26 680,73</b>
		<b>6. s. Falestii Noi, str. Sfintul Nicolai L-464 m</b> <b>6.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 250,88 0,00	92,56 0,00
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,074	990,00 0,00	73,26 0,00
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	351,00 0,00	25,97 0,00
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,148	12,49 0,00	139,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,58	118,80 0,00	2 207,30 0,00
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	334,44	528,80 18,44	176 850,71 6 168,41
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,115	8 647,63 0,00	9 642,10 0,00
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 858,00	173,69 1,84	322 714,91 3 426,90
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,557	8 647,85 0,00	4 816,85 0,00
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 858,00	131,00 1,54	243 394,28 2 855,75
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>759 957,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 451,05</b>
<b>6.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,919	405,01 0,00	372,20 0,00
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	160,776	12,49 0,00	2 007,41 0,00
112	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,835	900,94 0,00	752,28 0,00
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	4,64	85,05	394,65

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	464,00	40,98 0,97	19 016,69 452,15
115	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,17	4 705,96 1 168,12	10 211,93 2 534,82
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>32 755,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 986,97</b>
<b>Total s. Falestii Noi, str. Sfintul Nicolai L-464 m</b>						<b>792 712,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 438,02</b>
		<b>7. com. Hiliuti, s. Hiliuti 7.1. Drum local L-2157 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord</b>				
116	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,345	1 251,00 0,00	431,60 0,00
117	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,345	990,00 0,00	341,55 0,00
118	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,345	350,97 0,00	121,09 0,00
119	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,76	12,49 0,00	646,26 0,00
120	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	86,26	118,80 0,00	10 247,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,26	7 658,51 151,86	660 622,74 13 099,06
122	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,50	4 705,96 1 168,12	7 058,94 1 752,18
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord</b>						<b>679 469,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 851,24</b>
<b>Total Drum local L-2157 m</b>						<b>679 469,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 851,24</b>
		<b>7.2. Drum local L-264 m</b>				
		<b>7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,54	405,00 0,00	623,70 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	269,50	12,49 0,00	3 364,91 0,00
125	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,40	900,96 0,00	1 261,35 0,00
126	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,165	1 624,49 0,00	5 141,52 0,00
127	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	3,165	1 440,00 0,00	4 557,60 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	2,954	351,00 0,00	1 036,85 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	516,91	12,49 0,00	6 454,05 0,00
130	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,954	103,21 9,22	304,88 27,24
131	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,055	900,96 0,00	950,52 0,00
132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,55	85,05 0,00	897,30 0,00
133	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	105,50	461,69 11,37	48 708,64 1 199,94
134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,55	7 658,51 151,86	80 797,24 1 602,08
135	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	10,55	1 795,50 0,00	18 942,53 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>173 041,09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 829,25</b>
		<b>7.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,211	900,96 0,00	190,10 0,00
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	2,64	85,06	224,55

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,23	4 705,96 1 168,12	5 788,33 1 436,79
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>					<b>6 202,98</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 436,79</b>	
<b>Total Drum local L-264 m</b>					<b>179 244,07</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>4 266,04</b>	
<b>Total com. Hiliuti, s. Hiliuti</b>					<b>858 713,91</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>19 117,29</b>	
		<b>8. com. Horesti</b> <b>8.1. s. Horesti, Drum local L-884m</b> <b>8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,617	405,01 0,00	654,89 0,00
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	282,97	12,49 0,00	3 533,12 0,00
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,47	900,95 0,00	1 324,40 0,00
142	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,605	1 624,50 0,00	17 227,85 0,00
143	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	10,605	1 440,00 0,00	15 271,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,898	351,00 0,00	3 474,20 0,00
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 732,11	12,49 0,00	21 626,77 0,00
146	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,898	103,21 9,22	1 021,58 91,28
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	3,535	900,97 0,00	3 184,91 0,00
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,35	85,05 0,00	3 006,54 0,00
149	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	353,50	461,69 11,37	163 208,58 4 020,64
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,35	7 658,51 151,86	270 728,19 5 368,10
151	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	35,35	1 795,50 0,00	63 470,93 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>567 733,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 480,01</b>
		<b>8.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
152	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,707	900,93 0,00	636,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,68	85,05 0,00	1 503,67 0,00
154	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,137	4 705,96 1 168,12	19 468,55 4 832,51
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>21 609,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 832,51</b>
<b>Total s. Horesti, Drum local L-884m</b>						<b>589 342,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 312,53</b>
		<b>8.2. s. Lucaceni, Drumul local L-460 m</b> <b>8.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,826	405,00 0,00	739,53 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	319,55	12,49 0,00	3 989,85 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,66	900,96 0,00	1 495,59 0,00
158	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,52	1 624,50 0,00	8 967,24 0,00
159	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	5,52	1 440,00 0,00	7 948,80 0,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	5,152	351,00	1 808,35

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
161	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	901,60	12,49 0,00	11 257,20 0,00
162	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	5,152	103,21 9,22	531,76 47,51
163	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,84	900,97 0,00	1 657,78 0,00
164	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	18,40	85,05 0,00	1 564,92 0,00
165	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	184,00	461,69 11,37	84 951,57 2 092,78
166	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	18,40	7 658,51 151,86	140 916,51 2 794,14
167	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	35,35	1 795,50 0,00	63 470,93 0,00
<b>Total Amenajarea îmbracamintei rutiere</b>						<b>329 300,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 934,43</b>
		<b>8.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
168	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,368	900,99 0,00	331,57 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă	100m2	9,20	85,05	782,46

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
170	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,137	4 705,96 1 168,12	19 468,55 4 832,51
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>20 582,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 832,51</b>
<b>Total s. Lucaceni, Drumul local L-460 m</b>						<b>349 882,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 766,95</b>
<b>Total com. Horesti</b>						<b>939 224,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 079,47</b>
		<b>9. com. Iscalau</b> <b>9.1. s. Iscalau, Drum local L-805m</b> <b>9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,129	1 250,93 0,00	161,37 0,00
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,129	990,00 0,00	127,71 0,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,129	350,93 0,00	45,27 0,00
174	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,32	12,49 0,00	241,24 0,00
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,20	118,80 0,00	3 825,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
176	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,20	7 658,51 151,86	246 603,90 4 889,75
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>251 004,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 889,75</b>
<b>9.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,804	405,00 0,00	730,62 0,00
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,70	12,49 0,00	3 941,76 0,00
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,64	900,97 0,00	1 477,59 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,10	85,05 0,00	1 369,31 0,00
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,767	4 705,96 1 168,12	17 727,35 4 400,31
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>25 246,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 400,31</b>
<b>Total s. Iscalau, Drum local L-805m</b>						<b>276 251,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 290,06</b>
<b>9.2. 9.2. s. Doltu, Drumul local L-700 m 9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						
<b>9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	3,267	405,00	1 323,13

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
183	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	571,725	12,49 0,00	7 138,45 0,00
184	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,97	900,96 0,00	2 675,85 0,00
185	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,40	1 624,50 0,00	13 645,80 0,00
186	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	8,40	1 440,00 0,00	12 096,00 0,00
187	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	7,84	351,00 0,00	2 751,84 0,00
188	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 372,00	12,49 0,00	17 130,52 0,00
189	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	7,84	103,21 9,22	809,19 72,30
190	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,80	900,96 0,00	2 522,70 0,00
191	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	28,00	85,05 0,00	2 381,40 0,00
192	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția	m3	280,00	461,69	129 274,12



1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)			11,37	3 184,66
193	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	7 658,51 151,86	214 438,17 4 251,96
194	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	28,00	1 795,50 0,00	50 274,00 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>456 461,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 508,92</b>
<b>9.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
195	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	900,95 0,00	504,53 0,00
196	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	85,05 0,00	1 190,70 0,00
197	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,276	4 705,96 1 168,12	15 416,71 3 826,76
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>17 111,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 826,76</b>
<b>Total 9.2. s. Doltu, Drumul local L-700 m</b>						<b>473 573,11</b>
<b>9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 335,68</b>
<b>9.3. s. Burghelia, Drum local L-442 m</b>						
<b>9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
<b>9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						

1	2	3	4	5	6	7
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	<u>1 251,13</u> 0,00	<u>88,83</u> 0,00
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,071	<u>990,00</u> 0,00	<u>70,29</u> 0,00
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	<u>350,87</u> 0,00	<u>24,91</u> 0,00
201	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,369	<u>12,48</u> 0,00	<u>154,43</u> 0,00
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,67	<u>118,80</u> 0,00	<u>2 099,20</u> 0,00
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,67	<u>7 658,51</u> 151,86	<u>135 325,80</u> 2 683,29
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>137 763,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 683,29</b>
		<b>9.3.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
204	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,958	<u>405,00</u> 0,00	<u>792,99</u> 0,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	342,65	<u>12,49</u> 0,00	<u>4 278,26</u> 0,00
206	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,78	<u>900,97</u> 0,00	<u>1 603,73</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,84	85,05 0,00	751,86 0,00
208	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,068	4 705,96 1 168,12	9 731,93 2 415,67
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>17 158,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 415,67</b>
<b>Total s. Burghelia, Drum local L-442 m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>154 922,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 098,96</b>
<b>Total com. Iscalau</b>						<b>904 746,81</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 724,70</b>
		<b>10. com. Logofteni 10.1. s. Logofteni, Drum local L-1117m 10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,87	405,00 0,00	757,35 0,00
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,272	12,48 0,00	40,85 0,00
211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,70	900,96 0,00	1 531,64 0,00
212	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,40	1 624,50 0,00	21 768,30 0,00
213	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	13,40	1 440,00 0,00	19 296,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00				
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,506	351,00 0,00	4 389,61 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 188,62	12,49 0,00	27 326,66 0,00
216	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,506	103,21 9,22	1 290,77 115,33
217	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,467	900,96 0,00	4 024,61 0,00
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,67	85,05 0,00	3 799,17 0,00
219	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	446,70	461,69 11,37	206 238,40 5 080,68
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,67	7 658,51 151,86	342 105,47 6 783,39
221	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	44,67	1 795,50 0,00	80 204,99 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>712 773,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 979,40</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
222	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,894	900,96 0,00	805,45 0,00
223	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,34	85,05 0,00	1 900,04 0,00
224	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,227	4 705,96 1 168,12	24 598,05 6 105,76
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>27 303,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 105,76</b>
<b>Total s. Logofteni, Drum local L-1117m</b>						<b>740 077,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 085,16</b>
		<b>10.2. s. Moldovanca, Drumul local L-164 m</b>				
		<b>10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,32	405,00 0,00	534,60 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,31	12,49 0,00	28,85 0,00
227	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	900,96 0,00	1 081,16 0,00
228	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,968	1 624,50 0,00	3 197,03 0,00
229	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	1,968	1 440,00 0,00	2 833,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00				
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,837	351,00 0,00	644,78 0,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	321,44	12,49 0,00	4 013,45 0,00
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,837	103,21 9,22	189,61 16,94
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,656	900,97 0,00	591,04 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,56	85,05 0,00	557,91 0,00
235	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	65,60	461,69 11,37	30 287,08 746,12
236	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,56	7 658,51 151,86	50 239,80 996,17
237	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	6,56	1 795,50 0,00	11 778,48 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>105 977,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 759,23</b>
<b>10.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>						

1	2	3	4	5	6	7
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,131	901,12 0,00	118,05 0,00
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,28	85,05 0,00	278,95 0,00
240	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,131	4 705,86 1 168,12	616,47 153,02
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>1 013,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>153,02</b>
<b>Total s. Moldovanca, Drumul local L-164 m</b>						<b>106 991,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 912,26</b>
<b>Total com. Logofteni</b>						<b>847 068,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 997,42</b>
		<b>11. com. Natalevca, Drum local L-2888 m</b>				
		<b>11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
241	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,462	1 251,04 0,00	577,98 0,00
242	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,462	990,00 0,00	457,38 0,00
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,462	351,00 0,00	162,16 0,00
244	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,32	12,49 0,00	865,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
245	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	115,54	118,80 0,00	13 726,17 0,00
246	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	115,54	7 658,51 151,86	884 863,81 17 545,40
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>900 653,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 545,40</b>
<b>11.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
247	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,53	405,00 0,00	1 024,65 0,00
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	442,75	12,49 0,00	5 528,08 0,00
249	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,30	900,96 0,00	2 072,22 0,00
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	57,76	85,05 0,00	4 912,47 0,00
251	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	13,51	4 705,96 1 168,12	63 577,52 15 781,30
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>77 114,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 781,30</b>
<b>Total com. Natalevca, Drum local L-2888 m</b>						<b>977 767,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 326,70</b>
<b>12. com. Obreja Veche</b>						



1	2	3	4	5	6	7
		<b>12.1. s. Obreja Veche, Drum local L-785m</b> <b>12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
252	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,64	405,00 0,00	1 069,20 0,00
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,00	12,49 0,00	5 768,44 0,00
254	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,40	900,96 0,00	2 162,31 0,00
255	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,42	1 624,50 0,00	15 302,79 0,00
256	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	9,42	1 440,00 0,00	13 564,80 0,00
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,792	351,00 0,00	3 085,99 0,00
258	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 538,60	12,49 0,00	19 210,66 0,00
259	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,792	103,21 9,22	907,46 81,08
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,14	900,97 0,00	2 829,03 0,00
261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	31,40	85,05 0,00	2 670,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
262	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	314,00	461,69 11,37	144 971,70 3 571,37
263	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,40	7 658,51 151,86	240 477,09 4 768,27
264	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	31,40	1 795,50 0,00	56 378,70 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>508 398,74</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 420,72</b>
<b>12.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
265	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,628	900,97 0,00	565,81 0,00
266	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,70	85,05 0,00	1 335,29 0,00
267	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,67	4 705,96 1 168,12	17 270,87 4 287,00
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>19 171,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 287,00</b>
<b>Total s. Obreja Veche, Drum local L-785m</b>						<b>527 570,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 707,72</b>
<b>12.2. s. Obreja Noua, Drumul local L-471 m</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,463	405,01 0,00	592,52 0,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	256,025	12,49 0,00	3 196,69 0,00
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,33	900,97 0,00	1 198,30 0,00
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,652	1 624,50 0,00	9 181,67 0,00
272	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	5,652	1 440,00 0,00	8 138,88 0,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,275	351,00 0,00	1 851,53 0,00
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	923,16	12,49 0,00	11 526,38 0,00
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,275	103,22 9,22	544,47 48,65
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,884	900,96 0,00	1 697,42 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,84	85,05 0,00	1 602,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	188,40	461,69 11,37	86 983,02 2 142,82
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,84	7 658,51 151,86	144 286,26 2 860,96
280	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	18,84	1 795,50 0,00	33 827,22 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>304 626,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 052,43</b>
<b>12.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,377	900,96 0,00	339,66 0,00
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,42	85,05 0,00	801,18 0,00
283	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,20	4 705,96 1 168,12	10 353,11 2 569,86
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>11 493,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 569,86</b>
<b>Total s. Obreja Noua, Drumul local L-471 m</b>						<b>316 120,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 622,29</b>
<b>Total com. Obreja Veche</b>						<b>843 691,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 330,01</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>13. com. Pietrosu, s. Pietrosu</b> <b>13.1. Drum local, sectorul 1</b> <b>L-375m</b> <b>13.1.1. Reparatia imbracamintei</b> <b>din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
284	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,00	6,81 0,00	102,19 0,00
285	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,45	41,81 41,81	18,81 18,81
286	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,45	22,10 0,00	9,95 0,00
287	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,00	232,50 17,92	34 874,51 2 688,21
288	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	150,00	14,99 0,28	2 248,85 41,50
289	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	12,49 0,00	262,20 0,00
290	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,105	125,41 11,07	13,17 1,16
291	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00	9,54 1,54	12 874,95 2 074,95
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	8 648,00 0,00	3 891,60 0,00
293	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	37,20	1 386,53 6,46	51 578,78 240,14
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	131,00 1,54	196 497,00 2 305,50
<b>Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)</b>						<b>302 372,01</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>7 370,28</b>
		<b>13.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>					
295	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,00	40,98 0,97	15 369,13 365,42	
		<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>					<b>15 369,13</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>365,42</b>
		<b>Total Drum local, sectorul 1 L-375m</b>					<b>317 741,13</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>7 735,70</b>
		<b>13.2. Drum local, sectorul 2 L-550 m</b>					
		<b>13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>					
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	1 250,80 0,00	110,07 0,00	
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,088	990,00 0,00	87,12 0,00	
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	351,00 0,00	30,89 0,00	
299	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,20	12,49 0,00	164,83 0,00	
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,00	118,80 0,00	2 613,60 0,00	
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,00	7 658,51 151,86	168 487,14 3 340,82	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Reparatie imbracantei rutiere din piatra sparta</b>						<b>171 493,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 340,82</b>
		<b>13.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
302	TsC03F1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	405,01 <hr/> 0,00	601,43 <hr/> 0,00
303	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	12,49 <hr/> 0,00	3 244,74 <hr/> 0,00
304	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,35	900,96 <hr/> 0,00	1 216,30 <hr/> 0,00
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	85,05 <hr/> 0,00	935,55 <hr/> 0,00
306	DI95	Sapatara mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	4 705,96 <hr/> 1 168,12	12 113,15 <hr/> 3 006,74
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>18 111,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 006,74</b>
<b>Total Drum local, sectorul 2 L-550 m</b>						<b>189 604,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 347,56</b>
		<b>13.3. Drum local, sectorul 3 L-450 m</b> <b>13.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
307	TsC03F1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	405,00 <hr/> 0,00	356,40 <hr/> 0,00
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	154,00	12,49 <hr/> 0,00	1 922,81 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80	900,96 0,00	720,77 0,00
310	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,40	1 624,50 0,00	8 772,30 0,00
311	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	5,40	1 440,00 0,00	7 776,00 0,00
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,04	351,00 0,00	1 769,04 0,00
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	882,00	12,49 0,00	11 012,48 0,00
314	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,04	103,21 9,22	520,19 46,48
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,80	900,96 0,00	1 621,73 0,00
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	85,05 0,00	1 530,90 0,00
317	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	180,00	461,69 11,37	83 104,79 2 047,28
318	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	18,00	7 658,51	137 853,11



1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	2 733,40
319	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	18,00	1 795,50 0,00	32 319,00 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>289 279,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 827,16</b>
<b>13.3.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	900,94 0,00	324,34 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	85,05 0,00	765,45 0,00
322	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,106	4 705,95 1 168,12	9 910,74 2 460,06
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>11 000,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 460,06</b>
<b>Total Drum local, sectorul 3 L-450 m</b>						<b>300 280,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 287,22</b>
<b>Total com. Pietrosu, s. Pietrosu</b>						<b>807 626,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 370,49</b>
<b>14. com. Pinzareni, s. Pinzareni, Drum local L-246, L-308 m</b>						
<b>14.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>						
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 250,88 0,00	92,56 0,00
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,074	990,00 0,00	73,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00				
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	351,00 0,00	25,97 0,00
326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,10	12,48 0,00	138,58 0,00
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	118,80 0,00	2 197,80 0,00
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	333,00	528,80 18,44	176 089,23 6 141,85
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,111	8 647,78 0,00	9 607,68 0,00
330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	173,69 1,84	321 325,39 3 412,14
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,555	8 648,75 0,00	4 800,06 0,00
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	131,00 1,54	242 346,30 2 843,45
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>756 696,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 397,44</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>14.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
333	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,22	405,00 0,00	494,10 0,00
334	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,44	12,49 0,00	2 664,98 0,00
335	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,109	900,95 0,00	999,15 0,00
336	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,16	85,05 0,00	523,89 0,00
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	616,00	40,98 0,97	25 246,33 600,27
338	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,441	4 705,95 1 168,12	6 781,28 1 683,26
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>36 709,74</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 283,53</b>
<b>Total com. Pinzareni, s. Pinzareni, Drum local L-246, L-308 m</b>						<b>793 406,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 680,97</b>
		<b>15. com. Pompa, s. Pompa, Drum local, L-505 m, 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
339	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,081	1 251,11 0,00	101,34 0,00
340	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,081	990,00 0,00	80,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I K-2 K=2,00				
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,081	351,11 0,00	28,44 0,00
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,12	12,49 0,00	151,33 0,00
343	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,20	118,80 0,00	2 399,76 0,00
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	363,60	528,80 18,44	192 270,41 6 706,24
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,212	8 648,27 0,00	10 481,71 0,00
346	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,00	173,69 1,84	350 852,59 3 725,69
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,606	8 648,27 0,00	5 240,85 0,00
348	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,00	131,00 1,54	264 615,96 3 104,74
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>826 222,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 536,67</b>
		<b>15.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
349	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,705	405,01 0,00	690,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,375	12,49 0,00	3 725,46 0,00
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,55	900,96 0,00	1 396,49 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,10	85,05 0,00	433,75 0,00
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	510,00	40,98 0,97	20 901,98 496,97
354	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,193	4 705,96 1 168,12	5 614,21 1 393,57
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>32 762,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 890,54</b>
<b>Total com. Pompa, s. Pompa, Drum local, L-505 m,</b>						<b>858 985,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 427,21</b>
		<b>16. com. Pruteni 16.1. s. Prueni , Drum spre scoala , L647m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>				
355	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,90	6,81 0,00	176,44 0,00
356	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 590,00	11,91 0,41	30 852,12 1 066,86
357	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,518	41,81 41,81	21,66 21,66
358	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la	t	259,00	12,49	3 233,82

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km la beneficiar			0,00	0,00
359	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,295	125,47 11,07	162,49 14,33
360	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 590,00	9,54 1,54	24 700,83 3 980,83
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,777	8 647,89 0,00	6 719,41 0,00
362	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 590,00	164,29 1,84	425 501,78 4 777,00
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic</b>						<b>491 368,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 860,68</b>
		<b>16.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
363	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,32	405,00 0,00	534,60 0,00
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,00	12,49 0,00	2 884,22 0,00
365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	900,96 0,00	1 081,16 0,00
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,47	85,05 0,00	550,26 0,00
367	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	647,00	40,98 0,97	26 516,83 630,47
368	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,749	4 705,98 1 168,12	3 524,78 874,92

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>					<b>35 091,84</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 505,40</b>
		<b>Total s. Prueni , Drum spre scoala , L647m</b>					<b>526 460,39</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>11 366,07</b>
		<b>16.2. s. Pruteni, Drum spre casa de cultura, L-325 m 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>					
369	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,24	6,81 0,00	110,64 0,00	
370	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,487	41,81 41,81	20,36 20,36	
371	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,487	22,09 0,00	10,76 0,00	
372	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	162,40	232,49 17,92	37 757,14 2 910,44	
373	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	162,40	14,99 0,28	2 434,78 44,93	
374	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,736	12,49 0,00	283,88 0,00	
375	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,114	125,57 11,06	14,32 1,26	
376	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 461,60	9,54 1,54	13 939,28 2 246,48	
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,487	8 647,83 0,00	4 211,49 0,00	
378	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	40,275	1 386,53 6,46	55 842,33 259,99	

1	2	3	4	5	6	7
379	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 624,00	131,00 1,54	212 740,75 2 496,09
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>						<b>327 365,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 979,54</b>
<b>16.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
380	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,562	405,00 0,00	632,61 0,00
381	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,35	12,49 0,00	3 412,99 0,00
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,42	900,95 0,00	1 279,35 0,00
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,50	85,05 0,00	552,83 0,00
384	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,00	40,98 0,97	26 639,78 633,40
385	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,52	4 705,96 1 168,12	7 153,06 1 775,54
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>39 670,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 408,94</b>
<b>Total s. Pruteni, Drum spre casa de cultura, L-325 m</b>						<b>367 036,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 388,48</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total com. Pruteni</b>						<b>893 496,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 754,56</b>
		<b>17. com. Risipeni</b> <b>17.1. s. Risipeni, drum local</b> <b>L300m</b> <b>17.1.1. Reparatia imbracamintei</b> <b>rutiere din piatra sparta</b>				
386	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 250,63 <hr/> 0,00	60,03 <hr/> 0,00
387	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,048	990,00 <hr/> 0,00	47,52 <hr/> 0,00
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	351,00 <hr/> 0,00	16,85 <hr/> 0,00
389	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	12,49 <hr/> 0,00	89,91 <hr/> 0,00
390	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	118,80 <hr/> 0,00	1 425,60 <hr/> 0,00
391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	7 658,51 <hr/> 151,86	91 902,07 <hr/> 1 822,27
<b>Total Reparatia</b> <b>imbracamintei rutiere din</b> <b>piatra sparta</b>						<b>93 541,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 822,27</b>
		<b>17.1.2. Consolidarea</b> <b>acostamentelor</b>				
392	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,43	405,00 <hr/> 0,00	579,15 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	250,25	12,49 0,00	3 124,58 0,00
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,30	900,96 0,00	1 171,25 0,00
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	85,05 0,00	510,30 0,00
396	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,95	4 705,96 1 168,12	9 176,62 2 277,83
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>14 561,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 277,83</b>
<b>Total s. Risipeni, drum local L300m</b>						<b>108 103,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 100,10</b>
		<b>17.2. s. Risipeni, drum local L-675 m</b>				
		<b>17.2.1. Amenjarea imbracamintei rutiere</b>				
397	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,673	405,00 0,00	1 082,57 0,00
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	467,775	12,49 0,00	5 840,55 0,00
399	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,43	900,97 0,00	2 189,36 0,00
400	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,10	1 624,50 0,00	13 158,45 0,00
401	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	8,10	1 440,00	11 664,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00			0,00	0,00
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,56	351,00 0,00	2 653,56 0,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 323,00	12,49 0,00	16 518,71 0,00
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,56	103,21 9,22	780,28 69,72
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	900,96 0,00	2 432,60 0,00
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,00	85,05 0,00	2 296,35 0,00
407	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	270,00	461,69 11,37	124 657,19 3 070,93
408	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	7 658,51 151,86	206 779,67 4 100,10
409	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	27,00	1 795,50 0,00	48 478,50 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>438 531,79</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 240,75</b>
		<b>17.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
410	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	900,98 <hr/> 0,00	486,53 <hr/> 0,00
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,50	85,05 <hr/> 0,00	1 148,17 <hr/> 0,00
412	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,159	4 705,96 <hr/> 1 168,12	14 866,14 <hr/> 3 690,09
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>16 500,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 690,09</b>
<b>Total s. Risipeni, drum local L-675 m</b>						<b>455 032,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 930,84</b>
		<b>17.3. s. Bocsă, drum local L-407 m</b>				
		<b>17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
413	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,991	405,00 <hr/> 0,00	806,36 <hr/> 0,00
414	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	348,425	12,49 <hr/> 0,00	4 350,37 <hr/> 0,00
415	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,81	900,96 <hr/> 0,00	1 630,74 <hr/> 0,00
416	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,89	1 624,50 <hr/> 0,00	7 943,81 <hr/> 0,00
417	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	4,89	1 440,00 <hr/> 0,00	7 041,60 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00				
418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,564	351,00 0,00	1 601,96 0,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	798,77	12,49 0,00	9 973,29 0,00
420	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,564	103,21 9,22	471,05 42,09
421	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,63	900,97 0,00	1 468,59 0,00
422	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,30	85,05 0,00	1 386,32 0,00
423	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	163,00	461,69 11,37	75 256,01 1 853,93
424	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,30	7 658,51 151,86	124 833,65 2 475,25
425	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	16,30	1 795,50 0,00	29 266,65 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>266 030,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 371,26</b>
<b>17.3.2. Consolidarea acostamentelor</b>						

1	2	3	4	5	6	7
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,326	900,94 0,00	293,71 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,14	85,05 0,00	692,33 0,00
428	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,905	4 705,96 1 168,12	8 964,85 2 225,27
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>9 950,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 225,27</b>
<b>Total s. Bocsa, drum local L-407 m</b>						<b>275 981,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 596,53</b>
<b>Total com. Risipeni</b>						<b>839 117,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 627,47</b>
		<b>18. com. Sarata Veche 18.1. s. Sarata Veche, str. Livezilor L-397m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 250,86 0,00	80,06 0,00
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,064	990,00 0,00	63,36 0,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	351,00 0,00	22,46 0,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	9,54	12,49 0,00	119,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,90	118,80 0,00	1 888,92 0,00
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	286,20	528,80 18,44	151 341,56 5 278,67
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,954	8 647,83 0,00	8 250,03 0,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 590,00	173,69 1,84	276 166,15 2 932,60
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,477	8 647,83 0,00	4 125,01 0,00
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 590,00	131,00 1,54	208 286,82 2 443,83
<b>Total Reparatie imbracamintei rutiere</b>						<b>650 343,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 655,10</b>
<b>18.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,786	405,00 0,00	318,33 0,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,56	12,49 0,00	1 717,53 0,00
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,715	900,95 0,00	644,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,97	85,05 0,00	337,63 0,00
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	40,98 0,97	16 270,79 386,86
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>19 288,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>386,86</b>
<b>Total s. Sarata Veche, str. Livezilor L-397m</b>						<b>669 631,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 041,96</b>
		<b>18.2. Sarata Veche, str. Intelepciunii L-150 m</b> <b>18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
444	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 250,63 0,00	30,02 0,00
445	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,024	990,00 0,00	23,76 0,00
446	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	351,00 0,00	8,42 0,00
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	12,49 0,00	44,96 0,00
448	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,00	118,80 0,00	712,80 0,00
449	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	108,00	528,80	57 110,02



1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire			18,44	1 991,95
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 648,00 0,00	3 113,28 0,00
451	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	173,69 1,84	104 213,64 1 106,64
452	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 648,00 0,00	1 556,64 0,00
453	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	131,00 1,54	78 598,80 922,20
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>245 412,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 020,79</b>
		<b>18.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	405,00 0,00	240,57 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,95	12,49 0,00	1 297,90 0,00
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,54	900,98 0,00	486,53 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	85,05 0,00	255,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
458	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	40,98 0,97	12 295,28 292,34
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>14 575,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>292,34</b>
<b>Total Sarata Veche, str. Intelepciunii L-150 m</b>						<b>259 987,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 313,13</b>
<b>Total com. Sarata Veche</b>						<b>929 619,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 355,09</b>
		<b>19. Scumpia, str. Sfintul Arhanghel Mihail L-460 m</b> <b>19.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,092	1 251,20 0,00	115,11 0,00
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,092	990,00 0,00	91,08 0,00
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,092	351,00 0,00	32,29 0,00
462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,80	12,48 0,00	172,29 0,00
463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	23,00	118,80 0,00	2 732,40 0,00
464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	414,00	528,80 18,44	218 921,75 7 635,82

1	2	3	4	5	6	7
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,38	8 648,00 0,00	11 934,24 0,00
466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,00	173,69 1,84	399 485,62 4 242,12
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,69	8 648,00 0,00	5 967,12 0,00
468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,00	131,00 1,54	301 295,40 3 535,10
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>940 747,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 413,04</b>
		<b>19.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
469	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,822	405,00 0,00	737,91 0,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	318,78	12,49 0,00	3 980,23 0,00
471	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,656	900,97 0,00	1 492,00 0,00
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,20	85,05 0,00	782,46 0,00
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	920,00	40,98 0,97	37 705,54 896,50

1	2	3	4	5	6	7
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,153	4 705,96 1 168,12	10 131,93 2 514,96
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>54 830,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 411,46</b>
<b>Total Scumpia, str. Sfintul Arhanghel Mihail L-460 m</b>						<b>995 577,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 824,50</b>
		<b>20. com. Taxobeni, s. Taxobeni, drum local L-501 m</b> <b>20.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
475	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 251,00 0,00	100,08 0,00
476	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,08	990,00 0,00	79,20 0,00
477	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	351,00 0,00	28,08 0,00
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,03	12,48 0,00	150,19 0,00
479	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,05	118,80 0,00	2 381,94 0,00
480	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	360,90	528,80 18,44	190 842,66 6 656,44
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,203	8 648,07 0,00	10 403,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
482	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 005,00	173,69 1,84	348 247,25 3 698,02
483	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,602	8 648,55 0,00	5 206,43 0,00
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 005,00	131,00 1,54	262 650,99 3 081,68
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>820 090,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 436,15</b>
		<b>20.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,035	405,00 0,00	824,18 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	356,125	12,49 0,00	4 446,51 0,00
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,85	900,96 0,00	1 666,78 0,00
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,01	85,05 0,00	426,11 0,00
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	501,00	40,98 0,97	20 533,11 488,20
490	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,345	4 705,96 1 168,12	11 035,48 2 739,24

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>					<b>38 932,17</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>3 227,44</b>
		<b>Total com. Taxobeni, s. Taxobeni, drum local L-501 m</b>					<b>859 022,61</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>16 663,59</b>
		<b>21. or. Falesti, str. Mihai Viteazu L-488 m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>					
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,098	1 250,82 0,00	122,58 0,00	
492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,098	990,00 0,00	97,02 0,00	
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,098	351,00 0,00	34,40 0,00	
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,64	12,49 0,00	182,79 0,00	
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,40	118,80 0,00	2 898,72 0,00	
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	439,20	528,80 18,44	232 247,42 8 100,60	
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,464	8 647,89 0,00	12 660,51 0,00	
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM	m2	2 440,00	173,69 1,84	423 802,14 4 500,34	

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,732	8 648,45 0,00	6 330,67 0,00
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	131,00 1,54	319 635,12 3 750,28
501	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,00	242,63 38,42	1 213,14 192,13
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>999 224,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 543,35</b>
		<b>21.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
502	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,932	405,00 0,00	782,46 0,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	338,184	12,49 0,00	4 222,48 0,00
504	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,757	900,95 0,00	1 582,97 0,00
505	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,76	85,05 0,00	830,07 0,00
506	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	976,00	40,98	40 000,67

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			0,97	951,07
507	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,28	4 705,96 1 168,12	10 729,59 2 663,31
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>58 148,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 614,38</b>
<b>Total or. Falesti, str. Mihai Viteazu L-488 m</b>						<b>1 057 372,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 157,73</b>
		<b>22. s. Bocani, drum local L-425 m</b> <b>22.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
508	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 250,74 0,00	85,05 0,00
509	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,068	990,00 0,00	67,32 0,00
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	351,00 0,00	23,87 0,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,212	12,49 0,00	127,50 0,00
512	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,02	118,80 0,00	2 021,98 0,00
513	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,36	528,80 18,44	162 002,09 5 650,50
514	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,021	8 647,76 0,00	8 829,36 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
515	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,00	173,69 1,84	295 619,36 3 139,17
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,511	8 647,51 0,00	4 418,88 0,00
517	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,00	131,00 1,54	222 958,60 2 615,97
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>696 154,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 405,65</b>
		<b>22.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
518	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,842	405,00 0,00	341,01 0,00
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,26	12,49 0,00	1 838,67 0,00
520	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,765	900,99 0,00	689,26 0,00
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,25	85,06 0,00	361,49 0,00
522	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,00	40,98 0,97	17 418,37 414,14
523	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,989	4 705,97 1 168,12	9 360,17 2 323,39

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>					<b>30 008,97</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>2 737,54</b>
		<b>Total s. Bocani, drum local L-425 m</b>					<b>726 162,97</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>14 143,18</b>
		<b>23. Calinesti, Drum local L-1040 m 23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>					
524	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,88	405,00 0,00	761,40 0,00	
525	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	328,39	12,49 0,00	4 100,20 0,00	
526	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,70	900,96 0,00	1 531,64 0,00	
527	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,03	1 624,50 0,00	22 791,74 0,00	
528	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	14,03	1 440,00 0,00	20 203,20 0,00	
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,198	351,00 0,00	4 632,50 0,00	
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 309,65	12,49 0,00	28 837,83 0,00	
531	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,198	103,21 9,22	1 362,18 121,71	

1	2	3	4	5	6	7
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,678	900,96 0,00	4 214,71 0,00
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,78	85,05 0,00	3 978,63 0,00
534	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	467,80	461,69 11,37	215 980,13 5 320,66
535	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,78	7 658,51 151,86	358 264,93 7 103,81
536	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	46,78	1 795,50 0,00	83 993,49 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>750 652,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 546,18</b>
		<b>23.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,832	900,95 0,00	749,59 0,00
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,80	85,05 0,00	1 769,04 0,00
539	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,86	4 705,96 1 168,12	22 870,97 5 677,06
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>25 389,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 677,06</b>
<b>Total Calinesti, Drum local L-1040 m</b>						<b>776 042,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 223,24</b>
		<b>24. s. Catranic, drum local L-335 m</b> <b>24.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
540	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 251,27 0,00	83,83 0,00
541	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,067	990,00 0,00	66,33 0,00
542	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	351,13 0,00	23,53 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,05	12,49 0,00	125,48 0,00
544	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,75	118,80 0,00	1 989,90 0,00
545	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	301,50	528,80 18,44	159 432,14 5 560,87
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,005	8 648,41 0,00	8 691,66 0,00
547	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 675,00	173,69 1,84	290 929,74 3 089,37

1	2	3	4	5	6	7
548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 648,00 0,00	4 324,00 0,00
549	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 675,00	131,00 1,54	219 421,65 2 574,47
550	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	14,00	242,63 38,42	3 396,81 537,95
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>688 485,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 762,66</b>
		<b>24.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,327	404,99 0,00	537,43 0,00
552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	232,155	12,49 0,00	2 898,63 0,00
553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,206	900,97 0,00	1 086,57 0,00
554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,70	85,05 0,00	569,84 0,00
555	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	670,00	40,98 0,97	27 459,47 652,89
556	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,568	4 705,96	7 378,95

1	2	3	4	5	6	7
					1 168,12	1 831,61
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>39 930,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 484,50</b>
<b>Total s. Catranic, drum local L-335 m</b>						<b>728 415,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 247,16</b>
		<b>25. s. Glinjeni, Drum local L-1249 m 25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,895	405,00 0,00	1 982,47 0,00
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	856,625	12,49 0,00	10 695,64 0,00
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,45	900,96 0,00	4 009,29 0,00
560	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,988	1 624,50 0,00	24 348,01 0,00
561	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	14,988	1 440,00 0,00	21 582,72 0,00
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,99	351,00 0,00	4 910,49 0,00
563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 448,00	12,49 0,00	30 565,24 0,00
564	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	13,99	103,21	1 443,94

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			9,22	129,02
565	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,996	900,96 0,00	4 501,19 0,00
566	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,96	85,05 0,00	4 249,08 0,00
567	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	499,60	461,69 11,37	230 661,97 5 682,35
568	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,96	7 658,51 151,86	382 618,97 7 586,71
569	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	49,96	1 795,50 0,00	89 703,18 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>811 272,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 398,07</b>
		<b>25.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,00	900,96 0,00	900,96 0,00
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,98	85,05 0,00	2 124,54 0,00
572	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,845	4 705,96 1 168,12	27 506,34 6 827,66

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>					<b>30 531,84</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>6 827,66</b>
		<b>Total s. Glinjeni, Drum local L-1249 m</b>					<b>841 804,02</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>20 225,73</b>
		<b>26. s. Hincesti, Drum local L-1363 m 26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>					
573	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,705	405,01 0,00	690,53 0,00	
574	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,375	12,49 0,00	3 725,46 0,00	
575	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,55	900,96 0,00	1 396,49 0,00	
576	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,31	1 624,50 0,00	23 246,60 0,00	
577	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	14,31	1 440,00 0,00	20 606,40 0,00	
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,22	351,00 0,00	4 640,22 0,00	
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 313,43	12,49 0,00	28 885,03 0,00	
580	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,22	103,21 9,22	1 364,45 121,91	



1	2	3	4	5	6	7
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,77	900,96 0,00	4 297,58 0,00
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,70	85,05 0,00	4 056,89 0,00
583	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	477,00	461,69 11,37	220 227,70 5 425,30
584	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,70	7 658,51 151,86	365 310,75 7 243,51
585	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	47,70	1 795,50 0,00	85 645,35 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>764 093,45</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 790,73</b>
		<b>26.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
586	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,09	900,97 0,00	982,06 0,00
587	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,26	85,05 0,00	2 318,45 0,00
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,51	4 705,96 1 168,12	16 517,92 4 100,10
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>19 818,42</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 100,10</b>
<b>Total s. Hincesti, Drum local L-1363 m</b>						<b>783 911,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 890,83</b>
		<b>27. s. Ilenuta, drum local L-2270 m</b>				
		<b>27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
589	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,363	1 250,95 0,00	454,10 0,00
590	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,363	990,00 0,00	359,37 0,00
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,363	350,98 0,00	127,40 0,00
592	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,47	12,49 0,00	680,10 0,00
593	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	90,78	118,80 0,00	10 784,66 0,00
594	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,78	7 658,51 151,86	695 239,20 13 785,45
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>707 644,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 785,45</b>
		<b>27.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
595	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,265	404,99 0,00	512,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
596	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	221,375	12,49 0,00	2 764,06 0,00
597	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,15	900,96 0,00	1 036,11 0,00
598	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,40	85,05 0,00	3 861,27 0,00
599	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,62	4 705,96 1 168,12	49 977,30 12 405,43
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>58 151,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 405,43</b>
<b>Total s. Ilenuta, drum local L-2270 m</b>						<b>765 795,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26 190,89</b>
		<b>28. s. Izvoare</b> <b>28.1. Drum local sector I L-585m</b> <b>28.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
600	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,168	405,00 0,00	1 283,04 0,00
601	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	554,00	12,49 0,00	6 917,13 0,00
602	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,88	900,97 0,00	2 594,79 0,00
603	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,017	1 624,50 0,00	11 399,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
604	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	7,017	1 440,00 0,00	10 104,48 0,00
605	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,549	351,00 0,00	2 298,71 0,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 146,07 5	12,49 0,00	14 309,67 0,00
607	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,549	103,21 9,22	675,94 60,39
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,339	900,96 0,00	2 107,35 0,00
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,39	85,05 0,00	1 989,32 0,00
610	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	233,90	461,69 11,37	107 990,06 2 660,33
611	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,39	7 658,51 151,86	179 132,46 3 551,90
612	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	23,39	1 795,50 0,00	41 996,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>382 798,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 272,63</b>
		<b>28.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
613	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,468	900,99 <hr/> 0,00	421,66 <hr/> 0,00
614	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,70	85,05 <hr/> 0,00	995,09 <hr/> 0,00
615	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,738	4 705,96 <hr/> 1 168,12	12 884,92 <hr/> 3 198,31
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>14 301,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 198,31</b>
<b>Total Drum local sector I L-585m</b>						<b>397 100,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 470,94</b>
		<b>28.2. Drum local sector II L-559 m</b>				
		<b>28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
		<b>28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,837	405,00 <hr/> 0,00	743,99 <hr/> 0,00
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	321,47	12,49 <hr/> 0,00	4 013,81 <hr/> 0,00
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,67	900,95 <hr/> 0,00	1 504,59 <hr/> 0,00
619	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,702	1 624,50 <hr/> 0,00	10 887,39 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
620	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	6,702	1 440,00 0,00	9 650,88 0,00
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,255	351,00 0,00	2 195,51 0,00
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 094,59	12,49 0,00	13 666,83 0,00
623	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,255	103,21 9,22	645,60 57,68
624	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,234	900,96 0,00	2 012,75 0,00
625	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,34	85,05 0,00	1 900,04 0,00
626	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	223,40	461,69 11,37	103 142,28 2 540,91
627	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,34	7 658,51 151,86	171 091,03 3 392,45
628	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	22,34	1 795,50 0,00	40 111,47 0,00
<b>Total Amenajarea</b>						<b>361 566,19</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>imbracamintei rutiere</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 991,04</b>
<b>28.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
629	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,447	900,92 0,00	402,71 0,00
630	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,18	85,05 0,00	950,85 0,00
631	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,616	4 705,96 1 168,12	12 310,78 3 055,80
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>13 664,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 055,80</b>
<b>Total Drum local sector II L-559 m 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>375 230,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 046,85</b>
<b>Total s. Izvoare</b>						<b>772 331,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 517,79</b>
<b>29. s. Marandeni</b>						
<b>29.1. str. Gheorghe Cojbcu L-350m</b>						
<b>29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord</b>						
632	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 251,16 0,00	70,06 0,00
633	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,056	990,00 0,00	55,44 0,00
634	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,056	351,00	19,66

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
635	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	12,48 0,00	104,87 0,00
636	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,00	118,80 0,00	1 663,20 0,00
637	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00	7 658,51 151,86	107 219,09 2 125,98
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord</b>						<b>109 132,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 125,98</b>
		<b>29.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
638	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,35	405,00 0,00	3 786,75 0,00
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 636,25	12,49 0,00	20 429,90 0,00
640	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,50	900,96 0,00	7 658,19 0,00
641	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,00	85,05 0,00	595,35 0,00
642	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,638	4 705,96 1 168,12	7 708,36 1 913,38
<b>Total Consolidarea</b>						<b>40 178,55</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>acostamentelor</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 913,38</b>
<b>Total str. Gheorghe Cojbus L-350m</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 039,36</b>
		<b>29.2. Acces spre str. Iurii Gagarin L-625 m</b> <b>29.2.1. Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord</b>				
643	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 251,00 <hr/> 0,00	125,10 <hr/> 0,00
644	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,10	990,00 <hr/> 0,00	99,00 <hr/> 0,00
645	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	351,00 <hr/> 0,00	35,10 <hr/> 0,00
646	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,49 <hr/> 0,00	187,29 <hr/> 0,00
647	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,00	118,80 <hr/> 0,00	2 970,00 <hr/> 0,00
648	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracaminte rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,00	7 658,51 <hr/> 151,86	191 462,65 <hr/> 3 796,39
<b>Total Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord</b>						<b>194 879,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 796,39</b>
		<b>29.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				

1	2	3	4	5	6	7
649	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,062	405,00 0,00	835,11 0,00
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,90	12,49 0,00	4 506,14 0,00
651	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,875	900,97 0,00	1 689,32 0,00
652	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50	85,05 0,00	1 063,13 0,00
653	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,625	4 705,96 1 168,12	12 353,15 3 066,32
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>20 446,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 066,32</b>
<b>Total Acces spre str. Iurii Gagarin L-625 m</b>						<b>215 325,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 862,70</b>
		<b>29.3. Drum local sector II L-559 m 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere 29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>				
654	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,804	405,00 0,00	730,62 0,00
655	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,70	12,49 0,00	3 941,76 0,00
656	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,64	900,97 0,00	1 477,59 0,00
657	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	7,50	1 624,50	12 183,75

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
658	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	7,50	1 440,00 0,00	10 800,00 0,00
659	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,00	351,00 0,00	2 457,00 0,00
660	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	122,50	12,49 0,00	1 529,49 0,00
661	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,00	103,21 9,22	722,48 64,55
662	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,50	900,96 0,00	2 252,41 0,00
663	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,00	85,05 0,00	2 126,25 0,00
664	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	250,00	461,69 11,37	115 423,32 2 843,45
665	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,00	7 658,51 151,86	191 462,65 3 796,39
666	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga	100m2	25,00	1 795,50	44 887,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00			0,00	0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>389 994,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 704,39</b>
<b>29.3.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
667	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	900,96 0,00	450,48 0,00
668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50	85,05 0,00	1 063,13 0,00
669	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,925	4 705,96 1 168,12	13 764,93 3 416,75
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>15 278,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 416,75</b>
<b>Total Drum local sector II L-559 m 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>405 273,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 121,15</b>
<b>Total s. Marandeni</b>						<b>769 910,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 023,21</b>
<b>30. s.Musteata, Drum local L-1299 m 30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						
670	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,565	405,00 0,00	1 848,83 0,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	798,875	12,49 0,00	9 974,59 0,00
672	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	4,15	900,96	3 739,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
673	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,644	1 624,50 0,00	22 164,66 0,00
674	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	13,644	1 440,00 0,00	19 647,36 0,00
675	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,605	351,00 0,00	4 424,36 0,00
676	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 205,84	12,49 0,00	27 541,69 0,00
677	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,605	103,21 9,22	1 301,00 116,24
678	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,548	900,96 0,00	4 097,57 0,00
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,48	85,05 0,00	3 868,07 0,00
680	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	454,80	461,69 11,37	209 978,11 5 172,80
681	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	45,48	7 658,51 151,86	348 308,87 6 906,39

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
682	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	45,48	1 795,50 0,00	81 659,34 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>738 553,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 195,44</b>
<b>30.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,039	900,96 0,00	936,10 0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,98	85,05 0,00	2 209,59 0,00
685	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,079	4 705,96 1 168,12	28 607,54 7 101,00
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>31 753,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 101,00</b>
<b>Total s.Musteata, Drum local L-1299 m</b>						<b>770 306,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 296,44</b>
<b>31. s. Navarnet, Drum local L-1158 m</b>						
<b>31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,585	405,00 0,00	1 046,93 0,00
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	452,37	12,49 0,00	5 648,21 0,00
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,35	900,96 0,00	2 117,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
689	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,90	1 624,50 0,00	22 580,55 0,00
690	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	13,90	1 440,00 0,00	20 016,00 0,00
691	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,97	351,00 0,00	4 552,47 0,00
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 270,38	12,49 0,00	28 347,53 0,00
693	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,97	103,21 9,22	1 338,65 119,61
694	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,634	900,96 0,00	4 175,06 0,00
695	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,34	85,05 0,00	3 941,24 0,00
696	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	463,40	461,69 11,37	213 948,68 5 270,62
697	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,34	7 658,51 151,86	354 895,18 7 036,99

1	2	3	4	5	6	7
698	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	46,34	1 795,50 0,00	83 203,47 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere</b>						<b>745 811,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 427,22</b>
		<b>31.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
699	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,926	900,95 0,00	834,28 0,00
700	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,16	85,05 0,00	1 969,74 0,00
701	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,419	4 705,96 1 168,12	25 501,61 6 330,04
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>28 305,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 330,04</b>
<b>Total s. Navarnet, Drum local L-1158 m</b>						<b>774 116,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 757,26</b>
		<b>32. s. Pirlita L-587 m</b>				
		<b>32.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord</b>				
702	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,25	6,81 0,00	240,15 0,00
703	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,06	41,81 41,81	44,31 44,31
704	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,06	22,11 0,00	23,44 0,00
705	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	352,50	232,50 17,92	81 955,09 6 317,30



1	2	3	4	5	6	7
706	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	352,50	14,99 0,28	5 284,86 97,52
707	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,35	12,49 0,00	616,17 0,00
708	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,247	125,48 11,06	30,99 2,73
709	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 172,50	9,54 1,54	30 256,13 4 876,13
710	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,058	8 647,69 0,00	9 149,25 0,00
711	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	87,42	1 386,53 6,46	121 210,18 564,33
712	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 525,00	131,00 1,54	461 767,95 5 417,93
<b>Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord</b>						<b>710 578,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 320,26</b>
		<b>32.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
713	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	587,00	40,98 0,97	24 057,77 572,01
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,51	4 705,96 1 168,12	16 517,92 4 100,10
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>40 575,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 672,11</b>
<b>Total s. Pirlita L-587 m</b>						<b>751 154,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 992,37</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>33. s. Rautel</b> <b>33.1. str. Stefan Voda L-190m</b> <b>33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 250,53 0,00	47,52 0,00
716	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,038	990,00 0,00	37,62 0,00
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	351,00 0,00	13,34 0,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,70	12,49 0,00	71,17 0,00
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,50	118,80 0,00	1 128,60 0,00
720	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	171,00	528,80 18,44	90 424,20 3 153,92
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	8 648,00 0,00	4 929,36 0,00
722	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	173,69 1,84	165 004,93 1 752,18
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,285	8 646,54 0,00	2 464,26 0,00
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte	m2	950,00	131,00	124 448,10

1	2	3	4	5	6	7
		SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			1,54	1 460,15
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>388 569,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 366,25</b>
		<b>33.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
725	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,376	405,00 0,00	152,28 0,00
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,83	12,49 0,00	821,94 0,00
727	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,342	901,02 0,00	308,15 0,00
728	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	85,05 0,00	161,59 0,00
729	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	40,98 0,97	7 787,01 185,15
730	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,889	4 705,97 1 168,12	4 183,61 1 038,46
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>13 414,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 223,61</b>
<b>Total str. Stefan Voda L-190m</b>						<b>401 983,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 589,86</b>
		<b>33.2. str. Dimitre Cantemir L-185 m</b> <b>33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
731	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,037	1 251,49	46,30

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
732	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,037	990,00 0,00	36,63 0,00
733	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	350,76 0,00	12,98 0,00
734	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,55	12,49 0,00	69,31 0,00
735	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,25	118,80 0,00	1 098,90 0,00
736	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	166,50	528,80 18,44	88 044,62 3 070,93
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,555	8 648,75 0,00	4 800,06 0,00
738	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,00	173,69 1,84	160 662,70 1 706,07
739	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,278	8 646,81 0,00	2 403,81 0,00
740	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,00	131,00 1,54	121 173,15 1 421,72

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Reparatie imbracamintei rutiere</b>						<b>378 348,45</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 198,72</b>
<b>33.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>						
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,366	405,00 0,00	148,23 0,00
742	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	64,10	12,49 0,00	800,33 0,00
743	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,333	900,95 0,00	300,02 0,00
744	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	1,85	85,06 0,00	157,37 0,00
745	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	185,00	40,98 0,97	7 582,07 180,27
746	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	0,866	4 705,95 1 168,12	4 075,35 1 011,59
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>13 063,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 191,87</b>
<b>Total str. Dimitre Cantemir L-185 m</b>						<b>391 411,81</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 390,59</b>
<b>Total s. Rautel</b>						<b>793 395,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 980,45</b>
<b>34. com. Alexandreni, s. Alexandreni, Drum în localitate, L=789 m</b>						
<b>34.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
747	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,11	1 251,00 0,00	137,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
748	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,11	990,00 0,00	108,90 0,00
749	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	351,00 0,00	38,61 0,00
750	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	12,49 0,00	207,27 0,00
751	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,61	118,80 0,00	3 280,05 0,00
752	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,61	7 658,51 151,86	211 451,35 4 192,73
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>215 223,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 192,73</b>
		<b>34.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
753	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	405,00 0,00	526,50 0,00
754	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,80	12,49 0,00	2 844,25 0,00
755	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	900,96 0,00	1 081,16 0,00
756	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	7,89	85,05 0,00	671,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
<b>Total Consolidarea acostamentelor</b>						<b>5 122,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Alexandreni, s. Alexandreni, Drum in localitate, L=789 m</b>						<b>220 346,74</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 192,73</b>
		<b>35. com. Alexandreni, s. Grigoresti, Drum in localitate, L=789 m</b> <b>35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
757	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 251,00 0,00	137,61 0,00
758	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,11	990,00 0,00	108,90 0,00
759	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	351,00 0,00	38,61 0,00
760	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	12,49 0,00	207,27 0,00
761	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,61	118,80 0,00	3 280,05 0,00
762	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,61	7 658,51 151,86	211 451,35 4 192,73
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din</b>						<b>215 223,79</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>piatra sparta</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 192,73</b>
<b>35.2. Acostamente</b>						
763	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	405,00 0,00	526,50 0,00
764	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,80	12,49 0,00	2 844,25 0,00
765	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	900,96 0,00	1 081,16 0,00
766	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,89	85,05 0,00	671,04 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>5 122,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Alexandreni, s. Grigoresti, Drum in localitate, L=789 m</b>						<b>220 346,74</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 192,73</b>
<b>36. com. Alexandreni, s. Heciul Vechi, Drum in localitate, L=789 m</b>						
<b>36.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
767	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 251,00 0,00	137,61 0,00
768	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,11	990,00 0,00	108,90 0,00
769	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,11	351,00 0,00	38,61 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
770	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	12,49 0,00	207,27 0,00
771	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,61	118,80 0,00	3 280,05 0,00
772	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,61	7 658,51 151,86	211 451,35 4 192,73
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>215 223,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 192,73</b>
<b>36.2. Acostamente</b>						
773	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	405,00 0,00	526,50 0,00
774	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,80	12,49 0,00	2 844,25 0,00
775	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	900,96 0,00	1 081,16 0,00
776	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,89	85,05 0,00	671,04 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>5 122,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Alexandreni, s. Heciul Vechi, Drum in localitate, L=789 m</b>						<b>220 346,74</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 192,73</b>
		<b>37. com. Alexandreni, s. Tipletesti, Drum in localitate, L=1578 m</b>				
		<b>37.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
777	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,22	1 251,00 0,00	275,22 0,00
778	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,22	990,00 0,00	217,80 0,00
779	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,22	351,00 0,00	77,22 0,00
780	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,10	12,49 0,00	413,27 0,00
781	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	55,22	118,80 0,00	6 560,15 0,00
782	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,22	7 658,51 151,86	422 902,71 8 385,47
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>430 446,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 385,47</b>
		<b>37.2. Acostamente</b>				
783	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,60	405,00 0,00	1 053,00 0,00
784	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	455,60	12,49 0,00	5 688,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
785	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,37	900,96 0,00	2 135,27 0,00
786	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,78	85,05 0,00	1 342,08 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>10 218,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Alexandreni, s. Tipletesti, Drum in localitate, L=1578 m</b>						<b>440 665,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 385,47</b>
		<b>38. com. Balasesti, s. Balasesti, Drum in localitate, L=1729 m</b>				
		<b>38.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 251,00 0,00	300,24 0,00
788	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,24	990,00 0,00	237,60 0,00
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	351,00 0,00	84,24 0,00
790	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,30	12,49 0,00	453,24 0,00
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	60,52	118,80 0,00	7 189,78 0,00
792	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un	100m2	60,52	7 658,51 151,86	463 492,79 9 190,30

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>471 757,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 190,30</b>
<b>38.2. Acostamente</b>						
793	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,85	405,00 0,00	1 154,25 0,00
794	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	499,30	12,49 0,00	6 234,16 0,00
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,60	900,96 0,00	2 342,50 0,00
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,29	85,05 0,00	1 470,51 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>11 201,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Balasesti, s. Balasesti, Drum in localitate, L=1729 m</b>						<b>482 959,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 190,30</b>
<b>39. com. Balasesti, s. Sloveanca, Drum in localitate, L=1230 m 39.1. Repartai imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 251,00 0,00	212,67 0,00
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,17	990,00 0,00	168,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	351,00 0,00	59,67 0,00
800	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,80	12,49 0,00	322,12 0,00
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	43,05	118,80 0,00	5 114,34 0,00
802	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,05	7 658,51 151,86	329 698,69 6 537,38
<b>Total Repartai imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>335 575,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 537,38</b>
<b>39.2. Acostamente</b>						
803	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,03	405,00 0,00	822,15 0,00
804	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	355,20	12,49 0,00	4 434,97 0,00
805	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,85	900,96 0,00	1 666,78 0,00
806	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,30	85,05 0,00	1 046,12 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>7 970,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total com. Balasesti, s. Sloveanca, Drum in localitate, L=1230 m</b>				<b>343 545,81</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>6 537,38</b>
		<b>40. com. Biliceniei Noi, s. Biliceniei Noi, Drum in localitate, L=1206 m</b>				
		<b>40.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
807	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 251,00 0,00	212,67 0,00
808	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,17	990,00 0,00	168,30 0,00
809	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	351,00 0,00	59,67 0,00
810	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,30	12,49 0,00	315,89 0,00
811	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,21	118,80 0,00	5 014,53 0,00
812	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,21	7 658,51 151,86	323 265,54 6 409,82
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				<b>329 036,61</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>6 409,82</b>
		<b>40.2. Acostamente</b>				
813	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,00	405,00 0,00	810,00 0,00
814	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	348,00	12,49	4 345,06

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,81	900,96 0,00	1 630,74 0,00
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,06	85,05 0,00	1 025,68 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>7 811,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Biliceniei Noi, s. Biliceniei Noi, Drum in localitate, L=1206 m</b>						<b>336 848,09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 409,82</b>
		<b>41. com. Biliceniei Noi, s. Mindrestii, Drum in localitate, L=2000 m</b> <b>41.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,28	1 251,00 0,00	350,28 0,00
818	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,28	990,00 0,00	277,20 0,00
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,28	351,00 0,00	98,28 0,00
820	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,00	12,49 0,00	524,40 0,00
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	70,00	118,80 0,00	8 316,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	70,00	7 658,51 151,86	536 095,43 10 629,89
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>545 661,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 629,89</b>
<b>41.2. Acostamente</b>						
823	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,30	405,00 0,00	1 336,50 0,00
824	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	557,50	12,49 0,00	6 960,85 0,00
825	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,00	900,96 0,00	2 702,89 0,00
826	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	85,05 0,00	1 701,00 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>12 701,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Biliceniei Noi, s. Mindrestii, Drum in localitate, L=2000 m</b>						<b>558 362,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 629,89</b>
<b>42. com. Biliceniei Vechi, s. Biliceniei Vechi, Drum in localitate, L=334 m</b>						
<b>42.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>						
827	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 251,00 0,00	100,08 0,00



1	2	3	4	5	6	7
828	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	990,00 0,00	79,20 0,00
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	351,00 0,00	28,08 0,00
830	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,49 0,00	149,83 0,00
831	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,00	118,80 0,00	2 376,00 0,00
832	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h-18 cm	m3	360,00	528,80 18,44	190 366,74 6 639,84
833	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,20	8 648,00 0,00	10 377,60 0,00
834	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	173,69 1,84	347 378,80 3 688,80
835	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,60	8 648,00 0,00	5 188,80 0,00
836	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	131,00 1,54	261 996,00 3 074,00
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic</b>						<b>818 041,13</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 402,64</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>42.2. 9.2. Acostamente</b>				
837	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,32	405,00 0,00	534,60 0,00
838	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,50	12,49 0,00	2 890,48 0,00
839	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,20	900,96 0,00	1 081,16 0,00
840	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,68	85,05 0,00	568,13 0,00
841	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	668,00	40,98 0,97	27 377,52 650,94
<b>Total 9.2. Acostamente</b>						<b>32 451,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>650,94</b>
<b>Total com. Biliceniei Vechi, s. Biliceniei Vechi, Drum in localitate, L=334 m</b>						<b>850 493,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 053,58</b>
		<b>43. com. Bursuceni, s. Bursuceni, Drum in localitate, L=1992 m</b>				
		<b>43.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
842	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,30	1 251,00 0,00	375,30 0,00
843	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,30	990,00 0,00	297,00 0,00
844	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,30	351,00 0,00	105,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
845	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,40	12,49 0,00	566,85 0,00
846	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	75,70	118,80 0,00	8 993,16 0,00
847	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	75,70	7 658,51 151,86	579 748,92 11 495,47
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>590 086,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 495,47</b>
<b>43.2. 10.2. Acostamente</b>						
848	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,30	405,00 0,00	1 336,50 0,00
849	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	575,00	12,49 0,00	7 179,34 0,00
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,00	900,96 0,00	2 702,89 0,00
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,92	85,05 0,00	1 694,20 0,00
<b>Total 10.2. Acostamente</b>						<b>12 912,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Bursuceni, s. Bursuceni, Drum in localitate, L=1992 m</b>						<b>602 999,46</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 495,47</b>
		<b>44. com. Bursuceni, s. Slobozia-Magura, Drum in localitate, L=800 m</b> <b>44.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
852	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 251,00 <hr/> 0,00	137,61 <hr/> 0,00
853	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,11	990,00 <hr/> 0,00	108,90 <hr/> 0,00
854	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	351,00 <hr/> 0,00	38,61 <hr/> 0,00
855	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	12,48 <hr/> 0,00	209,75 <hr/> 0,00
856	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	28,00	118,80 <hr/> 0,00	3 326,40 <hr/> 0,00
857	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	7 658,51 <hr/> 151,86	214 438,17 <hr/> 4 251,96
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>218 259,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 251,96</b>
		<b>44.2. Acostamente</b>				
858	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,32	405,00 <hr/> 0,00	534,60 <hr/> 0,00
859	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,00	12,49 <hr/> 0,00	2 884,22 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
860	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	900,96 0,00	1 081,16 0,00
861	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,00	85,05 0,00	680,40 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>5 180,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Bursuceni, s. Slobozia-Magura, Drum in localitate, L=800 m</b>						<b>223 439,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 251,96</b>
		<b>45. com. Chiscareni, s. Chiscareni 12.1. Sectorul 1, L=2797 m 45.1. Sectorul 1,L=2797m 45.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
862	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,448	1 250,96 0,00	560,43 0,00
863	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,448	990,00 0,00	443,52 0,00
864	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,448	351,00 0,00	157,25 0,00
865	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,10	12,49 0,00	837,79 0,00
866	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	111,88	118,80 0,00	13 291,33 0,00
867	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	111,88	7 658,51	856 833,68

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	16 989,60
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>872 124,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 989,60</b>
<b>45.1.2. Acostamente</b>						
868	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,61	405,00 0,00	1 867,05 0,00
869	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	807,60	12,49 0,00	10 083,54 0,00
870	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,20	900,96 0,00	3 784,05 0,00
871	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,97	85,05 0,00	2 378,84 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>18 113,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Sectorul 1,L=2797m</b>						<b>890 237,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 989,60</b>
<b>45.2. Sectorul 2, L=440 m</b>						
<b>45.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
872	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
873	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
874	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	351,00 0,00	24,57 0,00
875	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,56	12,48 0,00	131,83 0,00
876	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,60	118,80 0,00	2 090,88 0,00
877	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,60	7 658,51 151,86	134 789,71 2 672,66
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>137 193,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 672,66</b>
<b>45.2.2. 12.2.2. Acostamente</b>						
878	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	405,00 0,00	295,65 0,00
879	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,00	12,49 0,00	1 585,70 0,00
880	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	900,95 0,00	594,63 0,00
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	85,05 0,00	374,22 0,00
<b>Total 12.2.2. Acostamente</b>						<b>2 850,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Sectorul 2, L=440 m</b>						<b>140 044,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 672,66</b>
<b>Total com. Chiscareni, s. Chiscareni 12.1. Sectorul 1, L=2797 m</b>						<b>1 030 281,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 662,26</b>
		<b>46. com. Ciuciueni, s. Ciuciueni 46.1. Drum in localitate, L=1500m 46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
882	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 251,00 0,00	300,24 0,00
883	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,24	990,00 0,00	237,60 0,00
884	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	351,00 0,00	84,24 0,00
885	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	12,49 0,00	449,49 0,00
886	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	60,00	118,80 0,00	7 128,00 0,00
887	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,00	7 658,51 151,86	459 510,37 9 111,34
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>467 709,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 111,34</b>
		<b>46.1.2. 13.1.2. Acostamente</b>				
888	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	2,48	405,00 0,00	1 004,40 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	433,10	12,49 0,00	5 407,59 0,00
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,25	900,96 0,00	2 027,17 0,00
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	85,05 0,00	1 275,75 0,00
<b>Total 13.1.2. Acostamente</b>						<b>9 714,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Drum in localitate, L=1500m</b>						<b>477 424,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 111,34</b>
		<b>46.2. Drum din localitate, L=1228 m</b>				
		<b>46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
892	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 251,00 0,00	212,67 0,00
893	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,17	990,00 0,00	168,30 0,00
894	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	351,00 0,00	59,67 0,00
895	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,80	12,49 0,00	322,12 0,00
896	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	43,00	118,80 0,00	5 108,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
897	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,00	7 658,51 151,86	329 315,77 6 529,79
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>335 186,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 529,79</b>
<b>46.2.2. Acostamente</b>						
898	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,00	405,00 0,00	810,00 0,00
899	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	354,60	12,49 0,00	4 427,47 0,00
900	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,84	900,97 0,00	1 657,78 0,00
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,28	85,05 0,00	1 044,40 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>7 939,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Drum din localiatate, L=1228 m</b>						<b>343 126,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 529,79</b>
<b>Total com. Ciuciueni, s. Ciuciueni</b>						<b>820 551,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 641,13</b>
<b>47. com. Copaceni, s. Copaceni, Drum in localiatate, L=2265 m</b>						
<b>47.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
902	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,34	1 251,00	425,34

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
903	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,34	990,00 0,00	336,60 0,00
904	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,34	351,00 0,00	119,34 0,00
905	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,00	12,49 0,00	636,78 0,00
906	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	84,94	118,80 0,00	10 090,89 0,00
907	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	84,94	7 658,51 151,86	650 513,52 12 898,61
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>662 122,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 898,61</b>
<b>47.2. Acostamente</b>						
908	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,74	405,00 0,00	1 514,70 0,00
909	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	654,00	12,49 0,00	8 165,71 0,00
910	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,40	900,96 0,00	3 063,27 0,00
911	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	22,65	85,05 0,00	1 926,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
<b>Total Acostamente</b>						<b>14 670,09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Copaceni, s. Copaceni, Drum in localitate, L=2265 m</b>						<b>676 792,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 898,61</b>
		<b>48. com. Copaceni, s. Vladimirovca, Drum in localitate, L=250 m</b> <b>48.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
912	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 251,25 0,00	45,05 0,00
913	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,038	990,00 0,00	37,62 0,00
914	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	351,00 0,00	13,34 0,00
915	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,60	12,49 0,00	69,93 0,00
916	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,38	118,80 0,00	1 114,34 0,00
917	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,38	7 658,51 151,86	71 836,79 1 424,41
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din</b>						<b>73 117,06</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>piatra sparta</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 424,41</b>
<b>48.2. Acostamente</b>						
918	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,41	405,00 <hr/> 0,00	166,05 <hr/> 0,00
919	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,20	12,49 <hr/> 0,00	901,49 <hr/> 0,00
920	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,38	901,00 <hr/> 0,00	342,38 <hr/> 0,00
921	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	85,05 <hr/> 0,00	212,63 <hr/> 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>1 622,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Copaceni, s. Vladimirovca, Drum in localitate, L=250 m</b>						<b>74 739,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 424,41</b>
<b>49. com. Copaceni, s. Petrovca, 49.1. Stadion, L=260m</b>						
<b>49.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
922	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,039	1 250,77 <hr/> 0,00	48,78 <hr/> 0,00
923	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,039	990,00 <hr/> 0,00	38,61 <hr/> 0,00
924	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,039	350,77 <hr/> 0,00	13,68 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
925	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,85	12,49 0,00	73,06 0,00
926	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,75	118,80 0,00	1 158,30 0,00
927	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,75	7 658,51 151,86	74 670,44 1 480,59
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>76 002,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 480,59</b>
<b>49.1.2. Acostamente</b>						
928	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	405,00 0,00	174,15 0,00
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,00	12,49 0,00	936,43 0,00
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,39	900,98 0,00	351,38 0,00
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2	2,60	85,05 0,00	221,13 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>1 683,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Stadion, L=260m</b>						<b>77 685,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 480,59</b>
<b>49.2. str. I. Cebanu, L=120 m</b>						
<b>49.2.1. Reparatia imbracamintei</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>rutiere din piatra sparta</b>				
932	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 250,00 0,00	22,50 0,00
933	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,018	990,00 0,00	17,82 0,00
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	351,00 0,00	6,32 0,00
935	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,70	12,48 0,00	33,71 0,00
936	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,50	118,80 0,00	534,60 0,00
937	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	7 658,51 151,86	34 463,28 683,35
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>35 078,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>683,35</b>
<b>49.2.2. Acostamente</b>						
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	405,00 0,00	81,00 0,00
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,70	12,49 0,00	433,25 0,00
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	901,05 0,00	162,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	85,05 0,00	102,06 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>778,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. I. Cebanu, L=120 m</b>						<b>35 856,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>683,35</b>
<b>Total com. Copaceni, s. Petrovca,</b>						<b>113 542,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 163,94</b>
		<b>50. com. Copaceni, s. Antonovca, str. Codrilor, L=330 m 50.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
942	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 251,00 0,00	62,55 0,00
943	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	990,00 0,00	49,50 0,00
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	351,00 0,00	17,55 0,00
945	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,49 0,00	93,66 0,00
946	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,40	118,80 0,00	1 473,12 0,00
947	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un	100m2	12,40	7 658,51 151,86	94 965,48 1 883,01



1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>96 661,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 883,01</b>
<b>50.2. Acostamente</b>						
948	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	405,00 0,00	222,75 0,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	95,30	12,49 0,00	1 189,90 0,00
950	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	900,96 0,00	450,48 0,00
951	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	85,05 0,00	280,67 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>2 143,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Copaceni, s. Antonovca, str. Codrilor, L=330 m</b>						<b>98 805,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 883,01</b>
<b>51. com. Coscodeni, s. Coscodeni, Drum in localitate, L=1427 m</b>						
<b>51.1. Reparatia imbracamintei din piatra sparta</b>						
952	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 251,00 0,00	212,67 0,00
953	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,17	990,00 0,00	168,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
954	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	351,00 0,00	59,67 0,00
955	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,70	12,49 0,00	320,88 0,00
956	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,81	118,80 0,00	5 085,81 0,00
957	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,81	7 658,51 151,86	327 860,65 6 500,94
<b>Total Reparatia imbracamintei din piatra sparta</b>						<b>333 707,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 500,94</b>
<b>51.2. Acostamente</b>						
958	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,35	405,00 0,00	951,75 0,00
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	412,00	12,49 0,00	5 144,15 0,00
960	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,14	900,97 0,00	1 928,07 0,00
961	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,27	85,05 0,00	1 213,65 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>9 237,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total com. Coscodeni, s. Coscodeni, Drum in localitate, L=1427 m</b>					<b>342 945,60</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>6 500,94</b>
		<b>52. com. Coscodeni, s. Flaminzeni, Drum in localitate, L=1639 m</b>					
		<b>52.1. Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta</b>					
962	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 251,00 0,00	250,20 0,00	
963	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,20	990,00 0,00	198,00 0,00	
964	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	351,00 0,00	70,20 0,00	
965	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,50	12,49 0,00	368,35 0,00	
966	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	49,16	118,80 0,00	5 840,19 0,00	
967	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracaminte rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,16	7 658,51 151,86	376 492,16 7 465,22	
		<b>Total Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta</b>					<b>383 219,10</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>7 465,22</b>
		<b>52.2. 19.2. Acostamente</b>					
968	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,70	405,00 0,00	1 093,50 0,00	
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	473,30	12,49	5 909,53	

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
970	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,46	900,96 0,00	2 216,36 0,00
971	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,39	85,05 0,00	1 393,96 0,00
<b>Total 19.2. Acostamente</b>						<b>10 613,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Coscodeni, s. Flaminzeni, Drum in localitate, L=1639 m</b>						<b>393 832,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 465,22</b>
		<b>53. com. Coscodeni, s. Bobletici, Drum in localitate, L=675 m</b>				
		<b>53.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
972	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 251,00 0,00	100,08 0,00
973	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	990,00 0,00	79,20 0,00
974	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	351,00 0,00	28,08 0,00
975	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,10	12,48 0,00	151,07 0,00
976	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,24	118,80 0,00	2 404,53 0,00
977	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	20,24	7 658,51	155 008,17

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	3 073,56
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>157 771,13</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 073,56</b>
<b>53.2. Acostamente</b>						
978	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,11	405,00 0,00	449,55 0,00
979	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,90	12,49 0,00	2 433,49 0,00
980	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,02	900,95 0,00	918,97 0,00
981	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,75	85,05 0,00	574,07 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>4 376,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Coscodeni, s. Bobletici, Drum in localitate, L=675 m</b>						<b>162 147,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 073,56</b>
<b>54. com. Cotiujenii Mici, s. Cotiujenii Mici, Drum in localitate, L=3200 m</b>						
<b>54.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
982	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,448	1 250,96 0,00	560,43 0,00
983	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,448	990,00 0,00	443,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
984	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,448	351,00 0,00	157,25 0,00
985	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,20	12,49 0,00	839,06 0,00
986	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	112,00	118,80 0,00	13 305,60 0,00
987	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	112,00	7 658,51 151,86	857 752,69 17 007,83
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>873 058,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 007,83</b>
<b>54.2. Acostamente</b>						
988	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,28	405,00 0,00	2 138,40 0,00
989	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	924,00	12,49 0,00	11 536,88 0,00
990	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,80	900,96 0,00	4 324,62 0,00
991	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,00	85,05 0,00	2 721,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Acostamente</b>						<b>20 721,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Cotiujenii Mici, s. Cotiujenii Mici, Drum in localitate, L=3200 m</b>						<b>893 780,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 007,83</b>
		<b>55. com. Cubolta, s. Cubolta, Drum in localitate, L=2432 m</b>				
		<b>55.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
992	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,365	1 251,00 0,00	456,62 0,00
993	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,365	990,00 0,00	361,35 0,00
994	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,365	350,98 0,00	128,11 0,00
995	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,70	12,49 0,00	682,97 0,00
996	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	91,20	118,80 0,00	10 834,56 0,00
997	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	91,20	7 658,51 151,86	698 455,77 13 849,23
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>710 919,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 849,23</b>
		<b>55.2. Acostamente</b>				
998	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	4,00	405,00 0,00	1 620,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	702,20	12,49 0,00	8 767,54 0,00
1000	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,65	900,96 0,00	3 288,52 0,00
1001	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,32	85,05 0,00	2 068,43 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>15 744,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Cubolta, s. Cubolta, Drum in localitate, L=2432 m</b>						<b>726 663,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 849,23</b>
		<b>56. com. Cubolta, s. Marasesti, Drum in localitate, L=330 m</b> <b>56.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1002	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 251,00 0,00	62,55 0,00
1003	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	990,00 0,00	49,50 0,00
1004	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	351,00 0,00	17,55 0,00
1005	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,49 0,00	93,66 0,00



1	2	3	4	5	6	7
1006	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,38	118,80 0,00	1 470,73 0,00
1007	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,38	7 658,51 151,86	94 812,31 1 879,97
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>96 506,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 879,97</b>
<b>56.2. Acostamente</b>						
1008	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,54	405,00 0,00	218,70 0,00
1009	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	95,30	12,49 0,00	1 189,90 0,00
1010	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,50	900,96 0,00	450,48 0,00
1011	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	3,30	85,05 0,00	280,67 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>2 139,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Cubolta, s. Marasesti, Drum in localitate, L=330 m</b>						<b>98 646,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 879,97</b>
<b>57. com. Dobrogea Veche, s. Dobrogea Veche, Drum in localitate, L-715 m</b>						
<b>57.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>						
1012	DI106	Curățirea mecanică cu perie a	100m2	39,35	6,81	268,09

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
1013	TsH92A	Cuarteria manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,20	41,81 41,81	50,17 50,17
1014	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,20	22,10 0,00	26,52 0,00
1015	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	394,00	232,50 17,92	91 603,71 7 061,04
1016	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	394,00	14,99 0,28	5 906,99 109,00
1017	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,10	12,49 0,00	687,96 0,00
1018	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,275	125,47 11,07	34,50 3,04
1019	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 541,00	9,54 1,54	33 770,52 5 442,52
1020	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,181	8 647,79 0,00	10 213,04 0,00
1021	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	97,70	1 386,53 6,46	135 463,63 630,69
1022	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 935,00	131,00 1,54	515 477,13 6 048,10
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>						<b>793 502,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 344,56</b>
		<b>57.2. Acostamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1023	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	715,00	40,98 0,97	29 303,76 696,74
<b>Total Acostamente</b>						<b>29 303,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>696,74</b>
<b>Total com. Dobrogea Veche, s. Dobrogea Veche, Drum in localitate, L-715 m</b>						<b>822 806,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 041,30</b>
		<b>58. com. Draganesti, s. Draganesti, Drum in localitate, L=3170 m</b>				
		<b>58.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1024	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,38	1 251,00 0,00	475,38 0,00
1025	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,38	990,00 0,00	376,20 0,00
1026	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,38	351,00 0,00	133,38 0,00
1027	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,10	12,49 0,00	712,93 0,00
1028	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	95,10	118,80 0,00	11 297,88 0,00
1029	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	95,10	7 658,51 151,86	728 323,94 14 441,47
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>741 319,71</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 441,47</b>
<b>58.2. 25.2. Acostamente</b>						
1030	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,23	405,00 0,00	2 118,15 0,00
1031	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	915,30	12,49 0,00	11 428,26 0,00
1032	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,76	900,96 0,00	4 288,58 0,00
1033	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,70	85,05 0,00	2 696,09 0,00
<b>Total 25.2. Acostamente</b>						<b>20 531,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Draganesti, s. Draganesti, Drum in localitate, L=3170 m</b>						<b>761 850,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 441,47</b>
<b>59. com. Draganesti, s. Chirileni, Drum in localitate, L=837 m</b>						
<b>59.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1034	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 251,00 0,00	125,10 0,00
1035	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	990,00 0,00	99,00 0,00
1036	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	351,00 0,00	35,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1037	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,10	12,49 0,00	188,53 0,00
1038	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,10	118,80 0,00	2 981,88 0,00
1039	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,10	7 658,51 151,86	192 228,51 3 811,58
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>195 658,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 811,58</b>
<b>59.2. Acostamente</b>						
1040	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,38	405,00 0,00	558,90 0,00
1041	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	241,70	12,49 0,00	3 017,81 0,00
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,26	900,96 0,00	1 135,21 0,00
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,37	85,05 0,00	711,86 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>5 423,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Draganesti, s. Chirileni, Drum in localitate, L=837 m</b>						<b>201 081,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 811,58</b>
		<b>60. com. Dumbravita, s. Dumbravita, Drum in localitate, L-1269 m</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>60.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1044	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,70	1 624,50 0,00	22 255,65 0,00
1045	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	13,70	1 440,00 0,00	19 728,00 0,00
1046	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,03	351,00 0,00	4 573,53 0,00
1047	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 281,00	12,49 0,00	28 480,11 0,00
1048	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,03	103,21 9,22	1 344,86 120,16
1049	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,57	900,96 0,00	4 117,39 0,00
1050	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,68	85,05 0,00	3 885,07 0,00
1051	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 502.5 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	456,80	461,69 11,37	210 901,50 5 195,55
1052	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,68	7 658,51 151,86	349 840,57 6 936,76
1053	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	45,68	1 795,50	82 018,44

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00			0,00	0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>727 145,13</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 252,48</b>
<b>60.2. Acostamente</b>						
1054	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,02	900,95 0,00	918,97 0,00
1055	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,38	85,05 0,00	2 158,56 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>3 077,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Dumbravita, s. Dumbravita, Drum in localitate, L-1269 m</b>						<b>730 222,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 252,48</b>
<b>61. com. Dumbravita, s. Valea lui Vlad, Drum in localitate, L=400 m</b>						
<b>61.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1056	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 251,18 0,00	63,81 0,00
1057	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,051	990,00 0,00	50,49 0,00
1058	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,051	350,82 0,00	17,89 0,00
1059	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	7,70	12,49	96,14

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
1060	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,80	118,80 0,00	1 520,64 0,00
1061	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,80	7 658,51 151,86	98 028,88 1 943,75
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>99 777,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 943,75</b>
<b>61.2. Acostamente</b>						
1062	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	405,00 0,00	267,30 0,00
1063	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,50	12,49 0,00	1 442,13 0,00
1064	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,60	900,96 0,00	540,58 0,00
1065	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	85,05 0,00	340,20 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>2 590,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Dumbravita, s. Valea lui Vlad, Drum in localitate, L=400 m</b>						<b>102 368,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 943,75</b>
		<b>62. com. Dumbravita, s. Bocancea Schit, Drum in localitate, L=360 m</b> <b>62.1. Reparatia imbracamintei rutiere dinpiatra sparta</b>				



1	2	3	4	5	6	7
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	<u>1 251,20</u> 0,00	<u>57,55</u> 0,00
1067	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,046	<u>990,00</u> 0,00	<u>45,54</u> 0,00
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	<u>351,00</u> 0,00	<u>16,15</u> 0,00
1069	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,90	<u>12,49</u> 0,00	<u>86,16</u> 0,00
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,52	<u>118,80</u> 0,00	<u>1 368,59</u> 0,00
1071	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,52	<u>7 658,51</u> 151,86	<u>88 225,98</u> 1 749,38
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere dinpiatra sparta</b>						<b>89 799,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 749,38</b>
<b>62.2. Acostamente</b>						
1072	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	<u>405,00</u> 0,00	<u>243,00</u> 0,00
1073	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	<u>12,49</u> 0,00	<u>1 298,52</u> 0,00
1074	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	<u>900,98</u> 0,00	<u>486,53</u> 0,00
1075	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	3,60	<u>85,05</u>	<u>306,18</u>

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>2 334,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Dumbravita, s. Bocancea Schit, Drum in localitate, L=360 m</b>						<b>92 134,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 749,38</b>
		<b>63. com. Grigorauca, s. Grigorauca, Drum in localitate, L=2253 m</b> <b>63.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1076	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32	1 251,00 0,00	400,32 0,00
1077	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,32	990,00 0,00	316,80 0,00
1078	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,32	351,00 0,00	112,32 0,00
1079	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,30	12,49 0,00	590,58 0,00
1080	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	78,85	118,80 0,00	9 367,38 0,00
1081	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	78,85	7 658,51 151,86	603 873,21 11 973,81
<b>Total Reparatia</b>						<b>614 660,62</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 973,81</b>
<b>63.2. Acostamente</b>						
1082	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,72	405,00 0,00	1 506,60 0,00
1083	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	650,60	12,49 0,00	8 123,27 0,00
1084	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,38	900,97 0,00	3 045,27 0,00
1085	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,53	85,05 0,00	1 916,19 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>14 591,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Grigorauca, s. Grigorauca, Drum in localitate, L=2253 m</b>						<b>629 251,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 973,81</b>
<b>64. com. Grigorauca, s. Cozesti, Drum in localitate, L=624 m</b>						
<b>64.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1086	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 251,00 0,00	112,59 0,00
1087	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,09	990,00 0,00	89,10 0,00
1088	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,09	351,00 0,00	31,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1089	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,10	12,49 0,00	163,55 0,00
1090	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,87	118,80 0,00	2 598,16 0,00
1091	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,87	7 658,51 151,86	167 491,52 3 321,08
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>170 486,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 321,08</b>
<b>64.2. Acostamente</b>						
1092	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,03	405,00 0,00	417,15 0,00
1093	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,20	12,49 0,00	2 249,95 0,00
1094	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,94	900,97 0,00	846,91 0,00
1095	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,24	85,05 0,00	530,73 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>4 044,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Grigorauca, s. Cozesti, Drum in localitate, L=624 m</b>						<b>174 531,27</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 321,08</b>
		<b>65. com. Grigorauca, s. Petropavlovca, Drum in localitate, L=328 m</b>				
		<b>65.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1096	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 251,20 0,00	57,55 0,00
1097	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,046	990,00 0,00	45,54 0,00
1098	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	351,00 0,00	16,15 0,00
1099	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,90	12,49 0,00	86,16 0,00
1100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,50	118,80 0,00	1 366,20 0,00
1101	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,50	7 658,51 151,86	88 072,82 1 746,34
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>89 644,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 746,34</b>
		<b>65.2. Acostamente</b>				
1102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,54	405,00 0,00	218,70 0,00
1103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,70	12,49 0,00	1 182,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1104	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	900,96 0,00	450,48 0,00
1105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,28	85,05 0,00	278,95 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>2 130,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Grigorauca, s. Petropavlovca, Drum in localitate, L=328 m</b>						<b>91 774,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 746,34</b>
		<b>66. com. Heciul Nou, s. Heciul Nou, Drum in localitate, L=2600 m</b> <b>66.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1106	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,36	1 251,00 0,00	450,36 0,00
1107	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,36	990,00 0,00	356,40 0,00
1108	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,36	351,00 0,00	126,36 0,00
1109	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,60	12,49 0,00	681,73 0,00
1110	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	91,00	118,80 0,00	10 810,80 0,00
1111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009,	100m2	91,00	7 658,51 151,86	696 924,06 13 818,86

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>709 349,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 818,86</b>
<b>66.2. Acostamente</b>						
1112	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,30	405,00 0,00	1 741,50 0,00
1113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,80	12,49 0,00	9 374,33 0,00
1114	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,90	900,96 0,00	3 513,76 0,00
1115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,00	85,05 0,00	2 211,30 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>16 840,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Heciul Nou, s. Heciul Nou, Drum in localitate, L=2600 m</b>						<b>726 190,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 818,86</b>
<b>67. com. Heciul Nou, s. Trifanesti, Drum in localitate, L=417 m</b>						
<b>67.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1116	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 251,00 0,00	62,55 0,00
1117	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	990,00 0,00	49,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1118	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	351,00 0,00	17,55 0,00
1119	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,49 0,00	93,66 0,00
1120	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,50	118,80 0,00	1 485,00 0,00
1121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	7 658,51 151,86	95 731,33 1 898,19
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>97 439,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 898,19</b>
<b>67.2. Acostamente</b>						
1122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	405,00 0,00	279,45 0,00
1123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,40	12,49 0,00	1 503,28 0,00
1124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	900,99 0,00	567,62 0,00
1125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,17	85,05 0,00	354,64 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>2 705,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total com. Heciul Nou, s. Trifanesti, Drum in localitate, L=417 m</b>					<b>100 144,59</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 898,19</b>
		<b>68. com. Iezareni, s. Iezareni 68.1. Drum in localitate, L=400m 68.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>					
1126	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,80	1 624,50 0,00	7 797,60 0,00	
1127	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,80	1 440,00 0,00	6 912,00 0,00	
1128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,56	351,00 0,00	1 600,56 0,00	
1129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	798,90	12,49 0,00	9 974,92 0,00	
1130	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,56	103,21 9,22	470,64 42,05	
1131	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,60	900,96 0,00	1 441,54 0,00	
1132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	85,05 0,00	1 360,80 0,00	
1133	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	160,00	461,69 11,37	73 870,93 1 819,81	

1	2	3	4	5	6	7
1134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,00	7 658,51 151,86	122 536,10 2 429,69
1135	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	16,00	1 795,50 0,00	28 728,00 0,00
<b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>254 693,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 291,55</b>
<b>68.1.2. Acostamente</b>						
1136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,32	900,92 0,00	288,29 0,00
1137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,00	85,05 0,00	680,40 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>968,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Drum in localitate, L=400m</b>						<b>255 661,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 291,55</b>
<b>68.2. Drum in localitate, L=2440 m</b>						
<b>68.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1138	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,30	1 251,00 0,00	375,30 0,00
1139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,30	990,00 0,00	297,00 0,00
1140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,30	351,00	105,30

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1141	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,90	12,49 0,00	548,14 0,00
1142	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	73,20	118,80 0,00	8 696,16 0,00
1143	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	73,20	7 658,51 151,86	560 602,65 11 115,83
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>570 624,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 115,83</b>
<b>68.2.2. Acostamente</b>						
1144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,00	405,00 0,00	1 620,00 0,00
1145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	704,60	12,49 0,00	8 797,50 0,00
1146	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,66	900,96 0,00	3 297,52 0,00
1147	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,40	85,05 0,00	2 075,22 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>15 790,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Drum in localitate, L=2440 m</b>						<b>586 414,79</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 115,83</b>
<b>Total com. Iezareni, s. Iezareni</b>						<b>842 076,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 407,38</b>
		<b>69. com. Izvoare, s. Izvoare, Drum in localitate, L=823 m</b> <b>69.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
1148	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,90	6,81 <hr/> 0,00	224,13 <hr/> 0,00
1149	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,00	41,81 <hr/> 41,81	41,81 <hr/> 41,81
1150	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	22,10 <hr/> 0,00	22,10 <hr/> 0,00
1151	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	329,00	232,50 <hr/> 17,92	76 491,42 <hr/> 5 896,15
1152	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	329,00	14,99 <hr/> 0,28	4 932,49 <hr/> 91,02
1153	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,10	12,49 <hr/> 0,00	575,59 <hr/> 0,00
1154	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23	125,44 <hr/> 11,07	28,85 <hr/> 2,55
1155	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 961,00	9,54 <hr/> 1,54	28 239,06 <hr/> 4 551,06
1156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,987	8 647,92 <hr/> 0,00	8 535,49 <hr/> 0,00
1157	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	81,70	1 386,53 <hr/> 6,46	113 279,20 <hr/> 527,41
1158	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	3 290,00	131,00	430 983,42

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			1,54	5 056,73
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)</b>						<b>663 353,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 166,71</b>
<b>69.2. Acostamente</b>						
1159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	823,00	40,98 0,97	33 730,06 801,98
<b>Total Acostamente</b>						<b>33 730,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>801,98</b>
<b>Total com. Izvoare, s. Izvoare, Drum in localitate, L=823 m</b>						<b>697 083,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 968,69</b>
<b>70. com. Pepeni, s. Pepeni, Drum in localitate, L=1924 m</b>						
<b>70.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 251,00 0,00	312,75 0,00
1161	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,25	990,00 0,00	247,50 0,00
1162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	351,00 0,00	87,75 0,00
1163	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,50	12,49 0,00	468,23 0,00
1164	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	62,54	118,80 0,00	7 429,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	62,54	7 658,51 151,86	478 962,98 9 497,05
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>487 508,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 497,05</b>
<b>70.2. Acostamente</b>						
1166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,18	405,00 0,00	1 287,90 0,00
1167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	555,60	12,49 0,00	6 937,12 0,00
1168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,89	900,97 0,00	2 603,79 0,00
1169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,24	85,05 0,00	1 636,38 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>12 465,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Pepeni, s. Pepeni, Drum in localitate, L=1924 m</b>						<b>499 974,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 497,05</b>
<b>71. com. Pepeni, s. Pepenii Noi, Drum in localitate, L=840 m</b>						
<b>71.1. Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1170	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 251,00 0,00	125,10 0,00
1171	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,10	990,00 0,00	99,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
1172	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	351,00 0,00	35,10 0,00
1173	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,12	12,49 0,00	188,79 0,00
1174	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,20	118,80 0,00	2 993,76 0,00
1175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,20	7 658,51 151,86	192 994,36 3 826,76
<b>Total Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>196 436,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 826,76</b>
<b>71.2. Acostamente</b>						
1176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,40	405,00 0,00	567,00 0,00
1177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,60	12,49 0,00	3 029,06 0,00
1178	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,26	900,96 0,00	1 135,21 0,00
1179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	85,05 0,00	714,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Acostamente</b>						<b>5 445,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Pepeni, s. Pepenii Noi, Drum in localitate, L=840 m</b>						<b>201 881,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 826,76</b>
		<b>72. com. Pepeni, s. Razalai, Drum in localitate, L=1428 m</b>				
		<b>72.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,171	1 251,05 0,00	213,93 0,00
1181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,171	990,00 0,00	169,29 0,00
1182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,171	351,05 0,00	60,03 0,00
1183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,70	12,49 0,00	320,88 0,00
1184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,85	118,80 0,00	5 090,58 0,00
1185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,85	7 658,51 151,86	328 166,99 6 507,01
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>334 021,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 507,01</b>
		<b>72.2. Acostamente</b>				
1186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	2,36	405,00 0,00	955,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	412,30	12,49 0,00	5 147,90 0,00
1188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,14	900,97 0,00	1 928,07 0,00
1189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,28	85,05 0,00	1 214,51 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>9 246,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Pepeni, s. Razalai, Drum in localitate, L=1428 m</b>						<b>343 267,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 507,01</b>
		<b>73. com. Pepeni, s. Romanovca, Drum in localitate, L=250 m</b> <b>73.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 251,00 0,00	37,53 0,00
1191	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	990,00 0,00	29,70 0,00
1192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	351,00 0,00	10,53 0,00
1193	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,49 0,00	56,20 0,00
1194	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	7,50	118,80	891,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
1195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,50	7 658,51 151,86	57 438,80 1 138,92
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>					<b>58 463,76</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 138,92</b>	
<b>73.2. Acostamente</b>						
1196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,41	405,00 0,00	166,05 0,00
1197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,20	12,49 0,00	901,49 0,00
1198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,38	901,00 0,00	342,38 0,00
1199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	85,05 0,00	212,63 0,00
<b>Total Acostamente</b>					<b>1 622,54</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,00</b>	
<b>Total com. Pepeni, s. Romanovca, Drum in localitate, L=250 m</b>					<b>60 086,30</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 138,92</b>	
<b>74. com. Prepelita, s. Prepelita, Drum in localitate, L=2660 m</b>						
<b>74.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1200	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,37	1 251,00 0,00	462,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1201	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,37	990,00 0,00	366,30 0,00
1202	TsC03E1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,37	351,00 0,00	129,87 0,00
1203	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,90	12,49 0,00	697,97 0,00
1204	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	93,10	118,80 0,00	11 060,28 0,00
1205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	93,10	7 658,51 151,86	713 006,93 14 137,76
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>725 724,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 137,76</b>
<b>74.2. Acostamente</b>						
1206	TsC03F1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,39	405,00 0,00	1 777,95 0,00
1207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	768,10	12,49 0,00	9 590,33 0,00
1208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,00	900,96 0,00	3 603,85 0,00
1209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	26,60	85,05 0,00	2 262,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
<b>Total Acostamente</b>						<b>17 234,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Prepelita, s. Prepelita, Drum in localitate, L=2660 m</b>						<b>742 958,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 137,76</b>
		<b>75. com. Prepelita, s. Mihailovca, Drum in localitate, L=1040 m</b> <b>75.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 251,00 0,00	187,65 0,00
1211	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,15	990,00 0,00	148,50 0,00
1212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	351,00 0,00	52,65 0,00
1213	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,80	12,49 0,00	272,18 0,00
1214	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	36,40	118,80 0,00	4 324,32 0,00
1215	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,40	7 658,51 151,86	278 769,63 5 527,54
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>283 754,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 527,54</b>
		<b>75.2. Acostamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,72	405,00 0,00	696,60 0,00
1217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,30	12,49 0,00	3 749,49 0,00
1218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,56	900,96 0,00	1 405,49 0,00
1219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,40	85,05 0,00	884,52 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>6 736,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Prepelita, s. Mihailovca, Drum in localitate, L=1040 m</b>						<b>290 491,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 527,54</b>
		<b>76. com. Singerei Noi, s. Singerei Noi 76.1. Parcare, L=12.4m, B=22.2m 76.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
1220	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,76	6,81 0,00	18,80 0,00
1221	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,10	41,81 41,81	4,18 4,18
1222	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,10	22,10 0,00	2,21 0,00
1223	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	28,00	232,50 17,92	6 509,91 501,80
1224	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	28,00	14,99	419,79 7,75

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm			0,28	
1225	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,90	12,49 0,00	48,70 0,00
1226	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,019	125,78 11,00	2,39 0,21
1227	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	248,00	9,54 1,54	2 365,18 381,18
1228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,083	8 649,00 0,00	717,87 0,00
1229	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	6,85	1 386,53 6,46	9 497,71 44,22
1230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	276,00	131,00 1,54	36 155,45 424,21
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>						<b>55 742,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 363,54</b>
<b>76.1.2. Acostamente</b>						
1231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	24,00	40,98 0,97	983,61 23,39
<b>Total Acostamente</b>						<b>983,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23,39</b>
<b>Total Parcare, L=12.4m, B=22.2m</b>						<b>56 725,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 386,93</b>
<b>76.2. str. Malovita, L=672 m</b>						
<b>76.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1232	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,12	1 251,00 0,00	150,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
1233	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,12	990,00 0,00	118,80 0,00
1234	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,12	351,00 0,00	42,12 0,00
1235	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,10	12,49 0,00	225,98 0,00
1236	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	30,24	118,80 0,00	3 592,53 0,00
1237	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,24	7 658,51 151,86	231 593,23 4 592,11
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>235 722,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 592,11</b>
<b>76.2.2. Acostamente</b>						
1238	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,11	405,00 0,00	449,55 0,00
1239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,00	12,49 0,00	2 422,25 0,00
1240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,00	900,96 0,00	900,96 0,00
1241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	6,72	85,05 0,00	571,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
<b>Total Acostamente</b>						<b>4 344,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. Malovita, L=672 m</b>						<b>240 067,09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 592,11</b>
<b>Total com. Singereii Noi, s. Singereii Noi</b>						<b>296 792,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 979,04</b>
		<b>77. com. Singereii Noi, s. Marinesti</b> <b>77.1. str. Arnautului, L=353m</b> <b>77.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)</b>				
1242	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,88	6,81 0,00	108,18 0,00
1243	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,48	41,81 41,81	20,07 20,07
1244	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,48	22,11 0,00	10,61 0,00
1245	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	159,00	232,50 17,92	36 966,98 2 849,51
1246	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	159,00	14,99 0,28	2 383,79 43,99
1247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,20	12,49 0,00	277,20 0,00
1248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	125,36 11,07	13,79 1,22
1249	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 429,00	9,54 1,54	13 628,37 2 196,37



1	2	3	4	5	6	7
1250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,476	8 648,35 0,00	4 116,61 0,00
1251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	39,43	1 386,53 6,46	54 670,74 254,54
1252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 588,00	131,00 1,54	208 024,82 2 440,76
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)</b>						<b>320 221,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 806,44</b>
<b>77.1.2. Acostamente</b>						
1253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	353,00	40,98 0,97	14 467,42 343,98
<b>Total Acostamente</b>						<b>14 467,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>343,98</b>
<b>Total str. Arnautului, L=353m</b>						<b>334 688,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 150,43</b>
<b>77.2. str. Sperantei, L=945 m</b>						
<b>77.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 251,00 0,00	187,65 0,00
1255	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,15	990,00 0,00	148,50 0,00
1256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,15	351,00 0,00	52,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
1257	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,70	12,49 0,00	283,42 0,00
1258	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	37,80	118,80 0,00	4 490,64 0,00
1259	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,80	7 658,51 151,86	289 491,53 5 740,14
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>294 654,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 740,14</b>
<b>77.2.2. Acostamente</b>						
1260	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,60	405,00 0,00	648,00 0,00
1261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	272,90	12,49 0,00	3 407,38 0,00
1262	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,42	900,95 0,00	1 279,35 0,00
1263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,45	85,05 0,00	803,70 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>6 138,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. Sperantei, L=945 m</b>						<b>300 792,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 740,14</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total com. Singereii Noi, s. Marinesti</b>						<b>635 481,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 890,57</b>
		<b>78. com. Tambula, s. Tambula, Drum in localitate, L=1680 m 78.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 251,00 <hr/> 0,00	300,24 <hr/> 0,00
1265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,24	990,00 <hr/> 0,00	237,60 <hr/> 0,00
1266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	351,00 <hr/> 0,00	84,24 <hr/> 0,00
1267	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,30	12,49 <hr/> 0,00	440,75 <hr/> 0,00
1268	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	58,80	118,80 <hr/> 0,00	6 985,44 <hr/> 0,00
1269	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	58,80	7 658,51 <hr/> 151,86	450 320,16 <hr/> 8 929,11
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>458 368,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 929,11</b>
		<b>78.2. Acostamente</b>				
1270	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,77	405,00 <hr/> 0,00	1 121,85 <hr/> 0,00
1271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	485,00	12,49 <hr/>	6 055,61 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
1272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,52	900,96 0,00	2 270,41 0,00
1273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,80	85,05 0,00	1 428,84 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>10 876,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Tambula, s. Tambula, Drum in localitate, L=1680 m</b>						<b>469 245,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 929,11</b>
		<b>79. com. Tambula, s. Octeabriscoe, Drum in localitate, L=1523 m</b> <b>79.1. Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	1 251,00 0,00	262,71 0,00
1275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,21	990,00 0,00	207,90 0,00
1276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	351,00 0,00	73,71 0,00
1277	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,00	12,49 0,00	399,55 0,00
1278	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	53,30	118,80 0,00	6 332,04 0,00
1279	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	53,30	7 658,51	408 198,38

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	8 093,90
<b>Total Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>415 474,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 093,90</b>
<b>79.2. Acostamente</b>						
1280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,50	405,00 0,00	1 012,50 0,00
1281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	439,80	12,49 0,00	5 491,24 0,00
1282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,28	900,97 0,00	2 054,21 0,00
1283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,23	85,05 0,00	1 295,33 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>9 853,28</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Tambula, s. Octeabriscoe, Drum in localitate, L=1523 m</b>						<b>425 327,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 093,90</b>
<b>80. com. Taura Veche, s. Taura Veche, Drum in localitate, L=2052 m</b>						
<b>80.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1284	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 251,00 0,00	312,75 0,00
1285	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,25	990,00 0,00	247,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
1286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	351,00 0,00	87,75 0,00
1287	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,90	12,49 0,00	460,74 0,00
1288	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	61,57	118,80 0,00	7 314,52 0,00
1289	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,57	7 658,51 151,86	471 534,22 9 349,75
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>479 957,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 349,75</b>
<b>80.2. 47.2. Acostamente</b>						
1290	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,39	405,00 0,00	1 372,95 0,00
1291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	592,50	12,49 0,00	7 397,85 0,00
1292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,08	900,97 0,00	2 774,98 0,00
1293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,52	85,05 0,00	1 745,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 47.2. Acostamente</b>						<b>13 291,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Taura Veche, s. Taura Veche, Drum in localitate, L=2052 m</b>						<b>493 248,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 349,75</b>
		<b>81. com. Taura Veche, s. Taura Noua, Drum in localitate, L=1100 m</b> <b>81.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 251,00 0,00	162,63 0,00
1295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,13	990,00 0,00	128,70 0,00
1296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	351,00 0,00	45,63 0,00
1297	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,80	12,49 0,00	247,21 0,00
1298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,00	118,80 0,00	3 920,40 0,00
1299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,00	7 658,51 151,86	252 730,70 5 011,23
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>257 235,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 011,23</b>
		<b>81.2. Acostamente</b>				
1300	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,82	405,00 0,00	737,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	318,00	12,49 0,00	3 970,48 0,00
1302	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,65	900,96 0,00	1 486,59 0,00
1303	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	85,05 0,00	935,55 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>7 129,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total com. Taura Veche, s. Taura Noua, Drum in localitate, L=1100 m</b>						<b>264 364,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 011,23</b>
		<b>82. or. Biruinta, str. Independentei, L=723 m</b> <b>82.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
1304	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,15	6,81 0,00	246,29 0,00
1305	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,00	41,81 41,81	41,81 41,81
1306	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	22,10 0,00	22,10 0,00
1307	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	362,00	232,50 17,92	84 163,81 6 487,55
1308	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	362,00	14,99 0,28	5 427,23 100,15
1309	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu	t	50,60	12,49	631,79



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1310	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	125,47 11,07	31,37 2,77
1311	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 253,00	9,54 1,54	31 023,86 4 999,86
1312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,085	8 648,38 0,00	9 383,50 0,00
1313	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,77	1 386,53 6,46	124 468,48 579,50
1314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 615,00	131,00 1,54	473 557,77 5 556,26
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>						<b>728 998,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 767,90</b>
<b>82.2. 49.2. Acostamente</b>						
1315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	723,00	40,98 0,97	29 631,60 704,53
<b>Total 49.2. Acostamente</b>						<b>29 631,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>704,53</b>
<b>Total or. Biruinta, str. Independentei, L=723 m</b>						<b>758 629,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 472,43</b>
<b>83. or. Singerei</b>						
<b>83.1. str. Lapusneanu, L=300m</b>						
<b>83.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 251,43 0,00	52,56 0,00
1317	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,042	990,00	41,58

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00			0,00	0,00
1318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	351,00 0,00	14,74 0,00
1319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	12,49 0,00	78,66 0,00
1320	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,50	118,80 0,00	1 247,40 0,00
1321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 658,51 151,86	80 414,32 1 594,48
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>81 849,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 594,48</b>
<b>83.1.2. Acostamente</b>						
1322	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	405,00 0,00	202,50 0,00
1323	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,60	12,49 0,00	1 081,28 0,00
1324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	900,96 0,00	405,43 0,00
1325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	85,05 0,00	255,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Acostamente</b>				<b>1 944,36</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>0,00</b>	
		<b>Total str. Lapusneanu, L=300m</b>				<b>83 793,62</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>1 594,48</b>	
		<b>83.2. str. Gr. Vieru, L=400 m</b>					
		<b>83.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>					
1326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 251,16 0,00	70,06 0,00	
1327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,056	990,00 0,00	55,44 0,00	
1328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	351,00 0,00	19,66 0,00	
1329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	12,48 0,00	104,87 0,00	
1330	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,00	118,80 0,00	1 663,20 0,00	
1331	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00	7 658,51 151,86	107 219,09 2 125,98	
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				<b>109 132,32</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>2 125,98</b>	
		<b>83.2.2. Acostamente</b>					
1332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,66	405,00 0,00	267,30 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,50	12,49 0,00	1 442,13 0,00
1334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	900,96 0,00	540,58 0,00
1335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	85,05 0,00	340,20 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>2 590,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. Gr. Vieru, L=400 m</b>						<b>111 722,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 125,98</b>
		<b>83.3. str. Sportivilor, L=428 m</b>				
		<b>83.3.1. Reparatie imbracaminte rutiere din piatra sparta</b>				
1336	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 251,00 0,00	75,06 0,00
1337	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	990,00 0,00	59,40 0,00
1338	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	351,00 0,00	21,06 0,00
1339	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,49 0,00	112,37 0,00
1340	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,00	118,80 0,00	1 782,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
1341	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	7 658,51 151,86	114 877,59 2 277,83
<b>Total Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta</b>						<b>116 927,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 277,83</b>
<b>83.3.2. 50.3.2. Acostamente</b>						
1342	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	405,00 0,00	287,55 0,00
1343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,60	12,49 0,00	1 543,25 0,00
1344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,64	900,98 0,00	576,62 0,00
1345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	85,05 0,00	365,71 0,00
<b>Total 50.3.2. Acostamente</b>						<b>2 773,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. Sportivilor, L=428 m</b>						<b>119 700,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 277,83</b>
<b>83.4. str. Ion Creanga, L=600 m</b>						
<b>83.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1346	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 250,89 0,00	105,08 0,00
1347	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,084	990,00 0,00	83,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
1348	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	351,00 0,00	29,48 0,00
1349	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	12,49 0,00	157,33 0,00
1350	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	118,80 0,00	2 494,80 0,00
1351	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	7 658,51 151,86	160 828,63 3 188,97
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>163 698,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 188,97</b>
<b>83.4.2. Acostamente</b>						
1352	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	405,00 0,00	405,00 0,00
1353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,00	12,49 0,00	2 185,01 0,00
1354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	900,96 0,00	810,87 0,00
1355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	85,05 0,00	510,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Acostamente</b>						<b>3 911,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. Ion Creanga, L=600 m</b>						<b>167 609,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 188,97</b>
		<b>83.5. str. Voluntarilor, L=600 m 50. 83.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1356	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 250,89 0,00	105,08 0,00
1357	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,084	990,00 0,00	83,16 0,00
1358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	351,00 0,00	29,48 0,00
1359	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	12,49 0,00	157,33 0,00
1360	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	118,80 0,00	2 494,80 0,00
1361	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	7 658,51 151,86	160 828,63 3 188,97
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>163 698,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 188,97</b>
		<b>83.5.2. Acostamente</b>				
1362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,00	405,00 0,00	405,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,00	12,49 0,00	2 185,01 0,00
1364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	900,96 0,00	810,87 0,00
1365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	85,05 0,00	510,30 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>3 911,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. Voluntarilor, L=600 m 50.</b>						<b>167 609,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 188,97</b>
		<b>83.6. str. Serghei Lazo, L=200 m</b>				
		<b>83.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1366	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 250,36 0,00	35,01 0,00
1367	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,028	990,00 0,00	27,72 0,00
1368	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	351,00 0,00	9,83 0,00
1369	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,20	12,49 0,00	52,45 0,00
1370	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,00	118,80 0,00	831,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
1371	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	7 658,51 151,86	53 609,54 1 062,99
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>54 566,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 062,99</b>
<b>83.6.2. Acostamente</b>						
1372	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	405,00 0,00	133,65 0,00
1373	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,80	12,49 0,00	721,67 0,00
1374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	900,96 0,00	270,29 0,00
1375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	85,05 0,00	170,10 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>1 295,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. Serghei Lazo, L=200 m</b>						<b>55 861,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 062,99</b>
<b>83.7. str. 8 Martie, L=300 m</b>						
<b>83.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1376	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 251,43 0,00	52,56 0,00
1377	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,042	990,00 0,00	41,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
1378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	351,00 0,00	14,74 0,00
1379	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	12,49 0,00	78,66 0,00
1380	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,50	118,80 0,00	1 247,40 0,00
1381	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 658,51 151,86	80 414,32 1 594,48
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>81 849,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 594,48</b>
<b>83.7.2. Acostamente</b>						
1382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	405,00 0,00	202,50 0,00
1383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,60	12,49 0,00	1 081,28 0,00
1384	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	900,96 0,00	405,43 0,00
1385	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	85,05 0,00	255,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Acostamente</b>						<b>1 944,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. 8 Martie, L=300 m</b>						<b>83 793,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 594,48</b>
		<b>83.8. str. Maria Cebotari, L=200 m</b>				
		<b>83.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1386	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 250,36 0,00	35,01 0,00
1387	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,028	990,00 0,00	27,72 0,00
1388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	351,00 0,00	9,83 0,00
1389	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,20	12,49 0,00	52,45 0,00
1390	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,00	118,80 0,00	831,60 0,00
1391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	7 658,51 151,86	53 609,54 1 062,99
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>54 566,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 062,99</b>
		<b>83.8.2. 50.8.2. Acostamente</b>				
1392	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,33	405,00 0,00	133,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,80	12,49 0,00	721,67 0,00
1394	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	900,96 0,00	270,29 0,00
1395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	85,05 0,00	170,10 0,00
<b>Total 50.8.2. Acostamente</b>						<b>1 295,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. Maria Cebotari, L=200 m</b>						<b>55 861,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 062,99</b>
		<b>83.9. str. I., Cirlov, L=700 m</b> <b>83.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1396	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 251,00 0,00	125,10 0,00
1397	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	990,00 0,00	99,00 0,00
1398	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	351,00 0,00	35,10 0,00
1399	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,49 0,00	187,29 0,00
1400	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,50	118,80 0,00	2 910,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
1401	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,50	7 658,51 151,86	187 633,40 3 720,46
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>190 990,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 720,46</b>
<b>83.9.2. Acostamente</b>						
1402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,16	405,00 0,00	469,80 0,00
1403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,00	12,49 0,00	2 522,13 0,00
1404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,05	900,96 0,00	946,01 0,00
1405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,00	85,05 0,00	595,35 0,00
<b>Total Acostamente</b>						<b>4 533,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total str. I., Cirlov, L=700 m</b>						<b>195 523,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 720,46</b>
<b>83.10. str. M. Eminescu, L=200 m</b>						
<b>83.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 250,36 0,00	35,01 0,00
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,028	990,00 0,00	27,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	351,00 0,00	9,83 0,00
1409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,20	12,49 0,00	52,45 0,00
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,00	118,80 0,00	831,60 0,00
1411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	7 658,51 151,86	53 609,54 1 062,99
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>						<b>54 566,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 062,99</b>
<b>83.10.2. 50.10.2. Acostamente</b>						
1412	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	405,00 0,00	133,65 0,00
1413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,80	12,49 0,00	721,67 0,00
1414	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,30	900,96 0,00	270,29 0,00
1415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	85,05 0,00	170,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total 50.10.2. Acostamente</b>					<b>1 295,71</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,00</b>
		<b>Total str. M. Eminescu, L=200 m</b>					<b>55 861,86</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 062,99</b>
		<b>Total or. Singerei</b>					<b>1 097 339,07</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>20 880,15</b>
		<b>84. s. M. Radoaia, Drum in localitate, L=2813 m 84.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>					
1416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,45	1 251,00 0,00	562,95 0,00	
1417	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,45	990,00 0,00	445,50 0,00	
1418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,45	351,00 0,00	157,95 0,00	
1419	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,50	12,49 0,00	842,81 0,00	
1420	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	112,50	118,80 0,00	13 365,00 0,00	
1421	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	112,50	7 658,51 151,86	861 581,95 17 083,76	
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>					<b>876 956,16</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>17 083,76</b>
		<b>84.2. Acostamente</b>					

1	2	3	4	5	6	7
1422	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,64	405,00 0,00	1 879,20 0,00
1423	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	812,00	12,49 0,00	10 138,47 0,00
1424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,22	900,96 0,00	3 802,05 0,00
1425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,13	85,05 0,00	2 392,47 0,00

<b>Total Acostamente</b>						<b>18 212,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total s. M. Radoaia, Drum in localitate, L=2813 m</b>						<b>895 168,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 083,76</b>

Прямые затраты	lei	51 393 685,47
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	251 022,69
Total	100,00 +	51 644 708,15
Cheltuieli de regie	8,00 %	4 131 576,65
Total	100,00 +	55 776 284,81
Beneficiul	3,00 %	1 673 288,54
Total	100,00 +	57 449 573,35
TVA	20,00 %	11 489 914,67

**Total deviz:** **68 939 488,02**  
**Incluziv salariu** **1 115 656,38**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)