

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajare a unei parti a curtii IP LT

"Minerva", mun. Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 50 (Proiectul mare)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare a teritoriului		
		1.1. Lucrari de pavare		
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	45,00
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit teren mijlociu (borduri, pamintul din semicercuri si locul pentru monument)	m3	16,00
3	TRI1AA05F1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea pamintului)	t	24,00
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	95,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,00
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj 3cm grosime culoare sura forma romb)	m2	287,00
		1.2. Lucrari de reparatie a canalului de ventilare		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,00
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pereti dispartitori)	m2	2,00
10	CI11A	Placaje piatra de cosauti cu grosime pina la 5	m2	9,00

1	2	3	4	5
		cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (placarea cu piatra de cosauti)		
11	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2	2,00
		1.3. Plantarea tuielor		
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	60,00
13	TsH24C	Plantari arbori foiosi ,fara balot (Tuie 1.8m innaltime)	buc	60,00
		1.4. Montarea banchetelor		
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare simple (banca fara speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiarul)	buc	2,00
15	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare simple (banca cu speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiarul)	buc	2,00
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare simple (banca fara speteaza in semicerc lung. 4m modelul se va consulta impreuna cu beneficiarul)	buc	4,00
17	TsH91B	Instalarea urnelor pentru gunoi	buc	8,00
18	TsH38E	Confectionarea si montarea de panoului informativ, stilpi din metal, (dimensiuni 2*1m, cu vitrina din sticla, modelul panoului se va consulta cu beneficiarul)	buc	1,00