

**Renovarea cladirii existente in
vederea amplasarii sectorului de
Politie nr1 Leova al IP Leova.
din str Unirii, nr. 26, or. Leova**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta


DEVIZ LOCAL №
Semnalizare incendiu si paza

Valoarea de deviz 60 988,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	8,400 8,400	42,000 42,000
2	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	31,500 31,500	31,500 31,500
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	7,350 6,300	44,098 37,800
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			117,598
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			25,043
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			142,641
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			0,238
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			142,879
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			7,144
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			150,023
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3,001
		Total Lucrari de constructie				153,024

Digitally signed by Pavel Ivan Cautiuta
Date: 2020.06.02 09:37:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				111,300
		2. Lucrari de montare				
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Артон-08П	buc	1,0000	1 023,210 1 008,000	1 023,210 1 008,000
5	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,0000	6 015,757 1 373,400	6 015,757 1 373,400
6	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) Резистор 1,5-4,7 кОм	buc	40,0000	5,880 5,880	235,200 235,200
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar	buc	2,0000	86,520 86,520	173,040 173,040
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Boxa metalica 210x230	buc	1,0000	359,548 97,440	359,548 97,440
9	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	35,0000	29,348 14,700	1 027,175 514,500
10	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de fum СПДЗ.1	buc	31,0000	47,646 42,000	1 477,037 1 302,000
11	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor manual HF911	buc	2,0000	47,647 42,000	95,293 84,000
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Avertizator HC 103	buc	3,0000	42,842 42,000	128,526 126,000
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Стробоскоп	buc	3,0000	42,842 42,000	128,526 126,000
14	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1,8900	2 067,041 1 558,200	3 906,707 2 944,998
15	Pret furnizor	Cablu КСПВнг(A) FRLS - 2x0,5	m	210,0000	5,096 0,000	1 070,160 0,000
16	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm	m	70,0000	17,766 12,600	1 243,619 882,000

1	2	3	4	5	6	7
17	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x60 mm	m	2,0000	28,323 12,600	56,647 25,200
18	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Panou de recepti control PC1832	buc	1,0000	1 662,018 1 638,000	1 662,018 1 638,000
19	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar Taste PC5501	10 buc	0,1000	554,000 546,000	55,400 54,600
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de contact magnetic HO-03B	buc	2,0000	47,647 42,000	95,293 84,000
21	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc	14,0000	47,646 42,000	667,049 588,000
22	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	2,7900	2 068,108 1 558,200	5 770,022 4 347,378
23	Pret furnizor	Cablu CQR 6x0.22	m	310,0000	6,860 0,000	2 126,600 0,000
		Прямые затраты	Lei			27 316,827
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			3 510,845
		TOTAL	100,00 +			30 827,672
		Transportarea materialelor	5,00 %			549,719
		TOTAL	100,00 +			31 377,391
		Cheltuieli de regie	76,00 %			11 858,855
		TOTAL	100,00 +			43 236,246
		Beneficiu de deviz	2,00 %			864,725
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				44 100,971 15 603,756
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
24	Pret furnizor	Контрольная панель Артон-08П	buc	1,0000	1 702,210 0,000	1 702,210 0,000
25	33500017	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,0000	1 799,650 0,000	1 799,650 0,000
26	Pret furnizor	Резистор 1,5 кОм	buc	40,0000	1,500 0,000	60,000 0,000
27	Pret furnizor	Акумулятор СВ 7.2	buc	2,0000	270,733 0,000	541,466 0,000
28	Pret furnizor	Boxa metalica 210x230	buc	1,0000	399,050 0,000	399,050 0,000
29	Pret furnizor	Sensor de fum СПД3.1	buc	31,0000	60,900 0,000	1 887,900 0,000
30	Pret furnizor	Sensor manual HF911	buc	2,0000	78,240 0,000	156,480 0,000
31	Pret furnizor	Avertizator HC 103	buc	3,0000	110,000 0,000	330,000 0,000
32	Pret furnizor	Стробоскоп	buc	3,0000	343,000 0,000	1 029,000 0,000
33	Pret furnizor	Panou de recepti control PC1832	buc	1,0000	1 774,616 0,000	1 774,616 0,000
34	Pret furnizor	Taste PC5501	buc	1,0000	1 220,633 0,000	1 220,633 0,000
35	Pret furnizor	Sensor de contact magnetic HO-03B	buc	2,0000	364,580 0,000	729,160 0,000
36	Pret furnizor	Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc	14,0000	364,580 0,000	5 104,120 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 734,285

		Total deviz:	60 988,31
		Inclusiv salariu	15 715,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Renovarea cladirii existente in
vederea amplasarii sectorului de
Politie nr1 Leova al IP Leova.
din str Unirii, nr. 26, or. Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Semnalizare incendiu si paza**

Valoarea de deviz 60 988,31 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	344,3180	42,00	14 461,356
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,6700	42,00	28,140
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,2000	42,00	1 142,400
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800	42,00	83,160
		Total manopera				15 715,06

Materiale:

1.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	47 500,00	152,000
2.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0007	47 500,00	33,250
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0025	1 600,00	4,000
4.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,4900	49,60	24,304
5.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	36 110,00	115,552
6.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0002	0,00	0,000
7.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0001	15 220,00	1,522
8.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "СТ0", N 14	t	0,0700	11 360,00	795,200
9.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0114	47 500,00	541,500
10.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0012	37 000,00	44,400
11.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	53,20	85,120
12.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0525	0,00	0,000
13.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	70,00	84,000
14.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	47 500,00	855,000
15.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	25,00	30,000
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	37,00	5,550
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0256	351,85	9,006
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	47,50	8,075
19.	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	0,00	0,000
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	173,5320	8,00	1 388,256
21.	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,11	1,083
22.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	3 200,00	144,000
23.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	14,6016	35,00	511,056
24.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	148,00	592,000
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	187,50	1,125

26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 360,00	170,400
27.	2051142950700	Dibluri	buc	72,0000	0,60	43,200
28.	25231567200281	Element de protectie (canal 10x22)	m	72,1000	3,83	276,359
29.	25231567200282	Element de protectie (canal 40x60)	m	2,0600	14,08	29,011
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3200	2,76	3,643
31.	2722103107005	Conductor electric izolat	m	14,0000	0,00	0,000
32.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	74,1600	0,60	44,496
33.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0525	850,00	44,625
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300	0,00	0,000
35.	4110006	Apa distilata	kg	5,6000	0,00	0,000
36.	5	Masa utilajului	t	0,9560	0,00	0,000
37.	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	2,30	828,000
38.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2695	0,00	0,000
39.	510-20000	Cablu CQR 6x0.22	m	310,0000	6,86	2 126,600
40.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0001	0,00	0,000
41.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,2800	165,00	46,200
42.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,7000	135,00	94,500
43.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0020	0,00	0,000
44.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	87,83	35,132
45.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	116,67	373,331
46.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4120	91,00	219,492
47.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	70,00	168,000
48.	610-20000	Контрольная панель Артон-08П	buc	1,0000	1 702,21	1 702,210
49.	610-20001	Радиопередатчик АТС-100	buc	1,0000	1 799,65	1 799,650
50.	610-200010	Taste PC5501	buc	1,0000	1 220,63	1 220,633
51.	610-200011	Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc	16,0000	364,58	5 833,280
52.	610-20002	Резистор 1,5 кОм	buc	40,0000	1,50	60,000
53.	610-20003	Аккумулятор СБ 7.2	buc	2,0000	270,73	541,466
54.	610-20004	Boxa metalica 210x230	buc	1,0000	399,05	399,050
55.	610-20005	Sensor de fum СПД3.1	buc	31,0000	60,90	1 887,900
56.	610-20006	Sensor manual HF911	buc	2,0000	78,24	156,480
57.	610-20007	Avertizator HC 103	buc	3,0000	110,00	330,000
58.	610-20008	Стробоскоп	buc	3,0000	343,00	1 029,000
59.	610-20009	Panou de recepti control PC1832	buc	1,0000	1 774,62	1 774,616
60.	650-10000	Cablu КСПВнг(А) FRLS - 2x0,5	m	210,0000	5,10	1 070,160
Total materiale de construcții						27 733,46

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	0,00	0,000
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	8,8004	25,00	220,011
3.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	4,9700	100,00	497,000
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900	5,00	0,450
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600	18,00	1,080
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,3360	5,00	1,680
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	0,00	0,000
Total utilaje de construcții						720,22

Total deviz:

60 988,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Renovarea cladirii existente in vederea
amplasarii sectorului de Politie nr1 Leova al IP
Leova. din str Unirii, nr. 26, or. Leova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,400 8,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	42,00	1,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	42,00	7,140
2	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			31,500 31,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	42,00	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	42,00	27,300
3	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,350 6,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	42,00	2,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,76	0,607
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	187,50	0,188
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		2. Lucrari de montare				
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Аproн-08П	buc			1 023,210 1 008,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	42,00	1 008,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	351,85	1,970
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,00	3,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	165,00	9,240
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
5	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set			6 015,757 1 373,400
	1	Muncitor	h-om	32,7000	42,00	1 373,400
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	47 500,00	152,000
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	36 110,00	115,552
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	15 220,00	1,522
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "B" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,0700	11 360,00	795,200
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	37 000,00	29,600
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	53,20	85,120
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	70,00	84,000
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	47 500,00	855,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	25,00	30,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	3 200,00	144,000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	148,00	592,000
	5	Masa utilajului	t	0,9500	0,00	0,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	2,30	828,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	0,00	0,000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,7000	135,00	94,500
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	87,83	35,132
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	116,67	373,331
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	91,00	218,400
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	70,00	168,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	25,00	41,000
6	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) Резистор 1,5-4,7 кОм	buc			5,880
						5,880
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	42,00	5,880
	2722103107005	Conductor electric izolat	m	0,3500	0,00	0,000
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar	buc			86,520
						86,520
	1	Muncitor	h-om	2,0600	42,00	86,520
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	0,00	0,000
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	0,00	0,000
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	0,00	0,000
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	0,00	0,000
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Boxa metalica 210x230	buc			359,548
						97,440
	1	Muncitor	h-om	2,3200	42,00	97,440
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	37,00	5,550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	47,50	8,075
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,11	1,083
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 360,00	170,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	0,00	0,000
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	100,00	77,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	0,00	0,000
9	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			29,348
						14,700
	1	Muncitor	h-om	0,3500	42,00	14,700
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	47 500,00	0,950
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	37 000,00	0,423
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	0,00	0,000
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	850,00	1,275
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	100,00	12,000
10	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de fum СПД3.1	buc			47,646
						42,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	42,00	42,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	49,60	0,496
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	47 500,00	4,750
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	351,85	0,070
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	0,00	0,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	165,00	0,330
11	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor manual HF911	buc			47,647
						42,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	42,00	42,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	49,60	0,496
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	47 500,00	4,750
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	351,85	0,070
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	0,00	0,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	165,00	0,330

1	2	3	4	5	6	7
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Avertizator HC 103	buc			42,842 42,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	42,00	42,000
	5	Masa utilajului	t	0,0010	0,00	0,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	165,00	0,660
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	91,00	0,182
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Стробокоп	buc			42,842 42,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	42,00	42,000
	5	Masa utilajului	t	0,0010	0,00	0,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	165,00	0,660
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	91,00	0,182
14	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			2 067,041 1 558,200
	1	Muncitor	h-om	37,1000	42,00	1 558,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	1 600,00	0,847
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	47 500,00	65,344
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	8,00	295,200
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,200
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	25,00	38,250
15	Pret furnizor	Cablu КСПБНГ(А) FRLS - 2x0,5	m			5,096 0,000
	650-10000	Cablu КСПБНГ(А) FRLS - 2x0,5	m	1,0000	5,10	5,096
16	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm	m			17,766 12,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	42,00	12,600
	25231567200281	Element de protectie (canal 10x22)	m	1,0300	3,83	3,948
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,60	0,618
17	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x60 mm	m			28,323 12,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	42,00	12,600
	25231567200282	Element de protectie (canal 40x60)	m	1,0300	14,08	14,505
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,60	0,618
18	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЮС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Panou de recepti control PC1832	buc			1 662,018 1 638,000
	1	Muncitor	h-om	39,0000	42,00	1 638,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	351,85	3,518
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,00	3,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1000	165,00	16,500
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
19	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЮС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar Taste PC5501	10 buc			554,000 546,000
	1	Muncitor	h-om	13,0000	42,00	546,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	351,85	0,700
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,00	3,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	165,00	3,300
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de contact magnetic HO-03B	buc			47,647 42,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	42,00	42,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	49,60	0,496
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	47 500,00	4,750

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	351,85	0,070
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	0,00	0,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	165,00	0,330
21	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc			47,646 42,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	42,00	42,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	49,60	0,496
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	47 500,00	4,750
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	351,85	0,070
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	0,00	0,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	165,00	0,330
22	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			2 068,108 1 558,200
	1	Muncitor	h-om	37,1000	42,00	1 558,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	1 600,00	0,860
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	47 500,00	66,398
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	8,00	295,200
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,200
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	25,00	38,250
23	Pret furnizor	Cablu CQR 6x0.22	m			6,860 0,000
	510-20000	Cablu CQR 6x0.22	m	1,0000	6,86	6,860
		3. Utilaj				
24	Pret furnizor	Контрольная панель Артон-08П	buc			1 702,210 0,000
	610-20000	Контрольная панель Артон-08П	buc	1,0000	1 702,21	1 702,210
25	33500017	Радиопередатчик АТС-100	buc			1 799,650 0,000
	610-20001	Радиопередатчик АТС-100	buc	1,0000	1 799,65	1 799,650
26	Pret furnizor	Резистор 1,5 кОм	buc			1,500 0,000
	610-20002	Резистор 1,5 кОм	buc	1,0000	1,50	1,500
27	Pret furnizor	Аккумулятор СВ 7.2	buc			270,733 0,000
	610-20003	Аккумулятор СВ 7.2	buc	1,0000	270,73	270,733
28	Pret furnizor	Boxa metalica 210x230	buc			399,050 0,000
	610-20004	Boxa metalica 210x230	buc	1,0000	399,05	399,050
29	Pret furnizor	Sensor de fum СПД3.1	buc			60,900 0,000
	610-20005	Sensor de fum СПД3.1	buc	1,0000	60,90	60,900
30	Pret furnizor	Sensor manual HF911	buc			78,240 0,000
	610-20006	Sensor manual HF911	buc	1,0000	78,24	78,240
31	Pret furnizor	Аввртизатор НС 103	buc			110,000 0,000
	610-20007	Аввртизатор НС 103	buc	1,0000	110,00	110,000
32	Pret furnizor	Стробоскоп	buc			343,000 0,000
	610-20008	Стробоскоп	buc	1,0000	343,00	343,000
33	Pret furnizor	Panou de recepti control PC1832	buc			1 774,616 0,000
	610-20009	Panou de recepti control PC1832	buc	1,0000	1 774,62	1 774,616
34	Pret furnizor	Taste PC5501	buc			1 220,633

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	610-200010	Taste PC5501	buc	1,0000	1 220,63	1 220,633
35	Pret furnizor	Sensor de contact magnetic HO-03B	buc			364,580
						0,000
	610-200011	Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc	1,0000	364,58	364,580
36	Pret furnizor	Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc			364,580
						0,000
	610-200011	Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc	1,0000	364,58	364,580

APROBAT:

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Renovarea cladirii existente in
vederea amplasarii "Sectorului
de Politie nr.1" Leova al IP
Leova, din str. Unirii, nr.26,
or.Leova

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitectural-constructive

Valoarea de deviz 918 421,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	6,200	166,360 92,400	1 031,432 572,880
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	224,000	19,920 19,320	4 462,080 4 327,680
3	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	240,000	3,061 2,520	734,520 604,800
4	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	9,600	749,540 748,440	7 195,584 7 185,024
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	60,000	17,640 17,640	1 058,400 1 058,400
6	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	39,940	25,200 25,200	1 006,488 1 006,488
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3	t	39,940	15,200 0,000	607,080 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		km				
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				16 095,584 14 755,272
		2. Zidarie				
8	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	12,500	364,091 153,258	4 551,138 1 915,725
9	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	135,000	364,091 153,258	49 152,270 20 689,830
10	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3	1,400	871,490 278,040	1 220,086 389,256
		Total Zidarie Inclusiv salariu				54 923,494 22 994,811
		3. Pereu				
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura 30x15	m	55,900	160,198 12,600	8 955,088 704,340
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,470	313,934 37,800	1 403,285 168,966
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,470	389,764 41,580	1 742,245 185,863
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	173,290	16,937 1,260	2 935,000 218,346
15	RpCE29A	Folie din polietilena 0.09 Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	67,080	22,020 6,300	1 477,122 422,604
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	67,080	125,487 37,800	8 417,668 2 535,624

1	2	3	4	5	6	7
17	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Dale t 60 mm	m2	67,080	218,043 31,500	14 626,319 2 113,020
		Total Pereu Inclusiv salariu				39 556,727 6 348,763
		4. Copetina				
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	52,964 29,400	280,709 155,820
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	5,300	17,918 10,080	94,965 53,424
20	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer	m2	5,300	7,986 1,680	42,328 8,904
21	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Aplicativ -Bipoli XPP-2 straturi Material marunt=1,0500	m2	5,300	128,930 28,560	683,329 151,368
		Total Copetina Inclusiv salariu				1 101,331 369,516
		5. Acoperis				
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - aplicativ parazapezi 24 buc*1.25	m	30,000	67,250 16,800	2 017,500 504,000

1	2	3	4	5	6	7
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 Material marunt=1,0300	m	56,000	213,601 12,600	11 961,684 705,600
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 Material marunt=1,0200	m	42,000	213,644 14,700	8 973,065 617,400
		Total Acoperis Inclusiv salariu				22 952,249 1 827,000
		6. Finisarea fatada				
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	434,580	36,264 31,500	15 759,742 13 689,270
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Tehnoplex -50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	37,000	191,671 72,156	7 091,828 2 669,772
27	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm FS25-50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	340,000	167,264 88,662	56 869,828 30 145,080
28	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS25 - 30 mm elemente decorative Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	50,000	128,872 72,156	6 443,577 3 607,800
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	377,000	15,308 5,040	5 770,928 1 900,080
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	37,000	123,832	4 581,784

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Tencuiala decorativa mozaic			51,240	1 895,880
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	340,000	102,281 51,240	34 775,540 17 421,600
		Total Finisarea fatada Inclusiv salariu				131 293,227 71 329,482
		7. Usi				
32	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv de exterior	m2	7,500	1 319,495 41,580	9 896,213 311,850
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m MDF	m2	21,630	1 186,443 75,600	25 662,752 1 635,228
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	14,000	355,600 105,000	4 978,400 1 470,000
35	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	14,000	116,080 40,320	1 625,120 564,480
36	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	883,460 82,320	1 766,920 164,640
37	CK18C	Montarea coltari	m	73,700	14,895 10,920	1 097,762 804,804
38	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	73,700	25,459 21,000	1 876,350 1 547,700
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	11,050	80,906 41,622	894,009 459,921
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Extra	m2	11,050	4,368 1,260	48,261 13,923

1	2	3	4	5	6	7
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,050	27,942 23,100	308,754 255,255
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2	11,050	35,242 23,100	389,425 255,255
		Total Usi Inclusiv salariu				48 543,966 7 483,056
		8. Ferestre				
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	8,480	1 296,972 30,660	10 998,323 259,997
44	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	41,600	1 254,843 23,520	52 201,469 978,432
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	27,900	19,430 3,780	542,097 105,462
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27,900	82,250 16,800	2 294,775 468,720
47	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	92,400	43,074 35,280	3 980,057 3 259,872
48	CK18C	Montarea coltari	m	92,400	14,895 10,920	1 376,298 1 009,008
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	23,100	80,906 41,622	1 868,928 961,468
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton Extra	m2	23,100	4,367 1,260	100,889 29,106
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	23,100	27,941	645,446

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			23,100	533,610
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2	23,100	35,242 23,100	814,090 533,610
53	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterioare	m	92,400	25,457 21,000	2 352,243 1 940,400
		Total Ferestre Inclusiv salariu				77 174,615 10 079,685
		9. Finisari tavane				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	220,100	251,975 92,400	55 459,698 20 337,240
55	CF60E	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidro Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	8,700	209,592 105,588	1 823,448 918,616
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,700	3,610 1,260	31,407 10,962
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,700	80,481 64,260	700,181 559,062
58	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=-3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-8,700	48,813 39,060	-424,674 -339,822

1	2	3	4	5	6	7
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,700	27,941 23,100	243,089 200,970
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,700	3,610 1,260	31,407 10,962
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2	8,700	35,242 23,100	306,605 200,970
Total Finisari tavane Inclusiv salariu						58 171,161 21 898,960
10. Finisarea pereti						
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	485,000	68,862 50,400	33 398,312 24 444,000
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2	m2	52,000	12,880 5,880	669,760 305,760
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	52,000	243,420 102,900	12 657,840 5 350,800
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	730,000	3,610 1,260	2 635,300 919,800
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	730,000	67,443 51,240	49 233,390 37 405,200

1	2	3	4	5	6	7
67	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=-3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	-270,000	39,978 30,240	-10 794,060 -8 164,800
68	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=-2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-460,000	26,652 20,160	-12 259,920 -9 273,600
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	730,000	27,941 23,100	20 397,253 16 863,000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	730,000	3,610 1,260	2 635,300 919,800
71	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	216,000	26,121 21,840	5 642,114 4 717,440
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2	730,000	35,242 23,100	25 726,660 16 863,000
		Total Finisarea pereti Inclusiv salariu				129 941,949 90 350,400
		11. Pardoseli				
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de	m2	8,500	54,443 6,720	462,765 57,120

1	2	3	4	5	6	7
		bitum k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	229,100	52,964 29,400	12 134,052 6 735,540
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	229,100	17,918 10,080	4 105,014 2 309,328
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	148,700	244,693 54,600	36 385,860 8 119,020
77	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	80,400	431,080 80,178	34 658,831 6 446,311
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	72,360	59,397 21,000	4 297,939 1 519,560
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				92 044,461 25 186,879
		12. Placuta informativa				
79	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat eliment de fixare a placutei distantier de inox	buc	4,000	9,620 4,620	38,480 18,480
80	RpCM24F	Inlocuirea pieselor speciale sau decorative, aplicativ- Placuta informativa 600x400 h	buc	1,000	517,909 17,640	517,909 17,640
		Total Placuta informativa Inclusiv salariu				556,389 36,120

1	2	3	4	5	6	7
		13. Scara exterioara				
81	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,800	130,200 130,200	364,560 364,560
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,100	389,764 41,580	818,504 87,318
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	28,000	16,937 1,260	474,234 35,280
84	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,800	73,626 50,400	1 236,910 846,720
85	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,420	1 093,034 161,700	4 831,212 714,714
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	21,100	529,252 161,910	11 167,217 3 416,301
87	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada de inox	m	18,050	1 042,229 37,800	18 812,235 682,290
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				37 704,872 6 147,183
		14. Canal de ventilare				
88	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Tija filetata 12	buc	6,000	11,400 8,400	68,400 50,400

1	2	3	4	5	6	7
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,290	25,674 8,820	7 247,464 2 489,798
90	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,280	313,339 108,361	87,735 30,341
91	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,280	496,718 261,239	139,081 73,147
92	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	16,500	66,227 19,656	1 092,745 324,324
93	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	32,000	147,885 42,000	4 732,320 1 344,000
94	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ -Profil din tabla de colt 0.56m	m	50,400	29,850 4,200	1 504,440 211,680
95	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ -Profil din tabla de protectie	m	8,000	29,850 4,200	238,800 33,600
		Total Canal de ventilare Inclusiv salariu				15 110,985 4 557,290
		15. Balustrada de protectie				
96	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	184,310	25,932 8,820	4 779,548 1 625,614
97	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Aplicativ -surub	buc	148,000	6,800 6,300	1 006,400 932,400

1	2	3	4	5	6	7
		autofiletat				
98	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	19,800	53,490 42,000	1 059,102 831,600
		Total Balustrada de protectie Inclusiv salariu				6 845,050 3 389,614

		Прямые затраты	lei	732 016,06
		Asigurare sociala	22,50 %	64 519,65
		Total	100,00 +	796 535,71
		Cheltuieli de transport	5,00 %	22 022,09
		Total	100,00 +	818 557,80
		Cheltuiile de regie	10,00 %	81 855,79
		Total	100,00 +	900 413,59
		Beneficiu de deviz	2,00 %	18 008,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		918 421,86 286 754,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Renovarea clădirii existente în
vederea amplasării "Sectorului
de Poliție nr.1" Leova al IP
Leova, din str. Unirii, nr.26,
or.Leova

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Solutii arhitectural-constructive

Valoarea de deviz 918 421,86 lei

Intocmit în prețuri curente 09.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	495,4760	42,00	20 809,992
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	347,7825	42,00	14 606,865
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 040,8360	42,00	43 715,112
4.	7123010010200	Betonist	h-om	188,9130	42,00	7 934,346
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,0323	42,00	211,357
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	352,0134	42,00	14 784,563
7.	7129020012800	Pavator	h-om	53,6640	42,00	2 253,888
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	145,6578	42,00	6 117,628
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	146,3640	42,00	6 147,288
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	187,5200	42,00	7 875,840
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	222,5250	42,00	9 346,050
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	754,0190	42,00	31 668,798
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	490,2140	42,00	20 588,988
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	52,5200	42,00	2 205,840
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4640	42,00	103,488
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,6660	42,00	195,972
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,5000	42,00	1 323,000
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,5400	42,00	694,680
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,2000	42,00	302,400
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	136,8990	42,00	5 749,758
21.	7422010060100	Timplar	h-om	622,5231	42,00	26 145,970
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,1993	42,00	1 730,371
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	498,2545	42,00	20 926,689
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	144,6660	42,00	6 075,972
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	830,3480	42,00	34 874,616
26.	9312040019600	Sapator	h-om	8,6800	42,00	364,560
Total manopera						286 754,00

Materiale:

1.	00000117F[P	Folie din pe	m2	75,3644	8,25	621,756
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,5306	0,10	1,153
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	157,6963	8,25	1 300,994
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,3720	470,00	644,840

5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1405	242,00	1 244,001
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,4150	242,00	584,430
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3821	187,50	71,644
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,4162	187,50	2 515,537
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,2710	187,50	1 550,813
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,6325	4,00	158,530
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0084	3 000,00	25,200
12.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,1409	3 000,00	422,700
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1023	3 000,00	306,900
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1304	3 000,00	391,200
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007	3 000,00	2,100
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1304	3 000,00	391,200
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 495,8680	0,05	74,793
18.	2010237318750	Distantieri	buc	60,3870	0,05	3,019
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0521	3 000,00	156,300
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,6800	52,00	87,360
21.	2030112930000 MDF	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	21,6300	1 100,00	23 793,000
22.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	50,0800	1 200,00	60 096,000
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,5000	1 200,00	9 000,000
24.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	135,1683	36,00	4 866,059
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	236,7830	0,50	118,391
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,0000	0,40	6,800
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0085	400,00	3,400
28.	2320166200676	White spirit	kg	2,2376	20,50	45,870
29.	2320166200729	Parchetin	l	7,1520	10,00	71,520
30.	2320187315789	Decofrol	kg	2,0160	18,33	36,953
31.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3,3390	10,00	33,390
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	25,5000	8,50	216,750
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	18,50	4,440
34.	2413217300010	Cleme	buc	21,4200	30,14	645,599
35.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif praimer	kg	1,5900	21,00	33,390
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1920	15,00	2,880
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,9746	100,00	1 497,460
38.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	221,6100	15,00	3 324,150
39.	2416586105303s e	Supraton Extra	kg	5,1225	20,05	102,706
40.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,2400	28,00	62,720
41.	2430116103800a cr	Vopsea acrilica	kg	309,1400	27,00	8 346,780
42.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,3860	38,00	52,668
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,7504	38,00	142,515
44.	24302261000001	Fuga	kg	37,4600	18,00	674,280
45.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3400	38,00	12,920
46.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,5840	38,00	60,192
47.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	156,4550	24,50	3 833,148
48.	2430226101010b c	"Betoncontact"	kg	15,6000	23,00	358,800
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,7066	22,00	587,545
50.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	10,2450	22,00	225,390
51.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,8640	25,00	21,600
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,5978	16,00	121,565
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,9635	100,00	796,350
54.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,5940	28,00	16,632
55.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,2960	20,00	25,920
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	148,2054	2,20	326,052
57.	2430226109080	Diluant preadez	kg	1,2960	20,50	26,568
58.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,9800	25,00	49,500
59.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,4320	25,00	10,800

60.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,4320	2,20	0,950
61.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	208,0000	4,32	898,560
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,5923	4,32	114,879
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,2400	20,50	66,420
64.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 646,0980	2,50	4 115,245
65.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 274,5200	2,50	5 686,300
66.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	468,1000	4,32	2 022,192
67.	2462106110600	Pasta adeziva	kg	0,0600	4,32	0,259
68.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	449,1596	0,50	224,580
69.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	13,2464	0,70	9,272
70.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	226,8000	3,00	680,400
71.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	27,9000	15,00	418,500
72.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	152,6846	50,00	7 634,230
73.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren FS25-50 mm	m2	281,5880	36,00	10 137,168
74.	2521302602907e dp	placi de polistiren FS25 - 30 mm elemente decorative	m2	54,0350	18,00	972,630
75.	2521302602907i 50	Tehnoplex -50 mm	m2	39,9859	76,11	3 043,327
76.	25213026029091	Placi FS25-50mm	m2	85,8500	36,00	3 090,600
77.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	201,3969	0,70	140,977
78.	2524906730000p i	Placuta informativa 600x400 h	buc	1,0000	500,00	500,000
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	474,3970	8,25	3 913,775
80.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0560	650,00	36,400
81.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	57,0180	1,50	85,527
82.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	923,9400	2,00	1 847,880
83.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 120,2837	1,50	6 180,426
84.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2623	3 000,00	786,900
85.	2652102100737	Var hidratat	kg	291,0000	3,30	960,300
86.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,3710	2,20	102,016
87.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 763,0950	2,20	6 078,809
88.	26531021008311	Tink	kg	782,0000	22,17	17 336,940
89.	26531021008311 tdm	Tencuiala decorativa mozaic	kg	85,1000	31,54	2 684,054
90.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	815,2794	4,58	3 733,979
91.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	487,6620	2,20	1 072,857
92.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,1650	25,00	79,125
93.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,1000	3,00	15,300
94.	26611128006006 0	Placi din beton t 60 mm	m2	70,4340	120,83	8 510,540
95.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	622,5975	28,00	17 432,730
96.	2662102701000h	Placi ghips-carton hidro	m2*	18,3613	33,00	605,923
97.	26631021000001 5	Beton C15	m3	4,5985	850,00	3 908,725
98.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,6832	850,00	2 280,720
99.	26631021000011	Beton clasa..M200,	m3	6,8757	850,00	5 844,345
100.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0980	705,00	69,090
101.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	12,4602	708,00	8 821,821
102.	26661228003251	Bordura 30x15	m	56,1795	104,17	5 852,219
103.	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,5360	38,00	438,368
104.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	103,1280	322,50	33 258,780
105.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	54,6000	110,00	6 006,000
106.	2670112204051	Placi din laminat	m2	157,6963	140,00	22 077,482

107.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,4320	3,00	1,296
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	406,4570	2,00	812,914
109.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,4800	2,00	12,960
110.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	2,3718	4,00	9,487
111.	2682132600470b xxp	Membrane bituminoase Bipoli XPP-2	m2	12,7995	38,00	486,381
112.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,7335	8,25	80,301
113.	2682132601626	Carton bitumat	m2	18,7000	8,25	154,275
114.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,7586	25,00	118,965
115.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	16,7970	45,00	755,865
116.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	44,9820	98,00	4 408,236
117.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	60,5640	65,00	3 936,660
118.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0064	9,50	9,561
119.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	29,8758	3,00	89,627
120.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	177,7673	8,00	1 422,138
121.	2710703520285	Profil de suport	m	345,3582	8,00	2 762,866
122.	2732103646070	Tabla cutata	m2	35,5200	88,00	3 125,760
123.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	231,1050	150,00	34 665,750
124.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,8229	15,22	42,965
125.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8400	15,22	12,785
126.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0129	15,22	30,637
127.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1485	15,22	2,260
128.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,6765	15,22	10,296
129.	2743123549025c	coltari	m	174,4050	3,00	523,215
130.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	27,9000	65,00	1 813,500
131.	2743123549026 pz	Glafuri din aluminiu pentru ferestre parazapezi 47 buc*1.25	m	30,0000	50,00	1 500,000
132.	2743123549027 m	Profil	m	8,0000	25,00	200,000
133.	2743123549027p r	Profil de colt	m	50,4000	25,00	1 260,000
134.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	282,2900	16,50	4 657,785
135.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	184,3100	16,50	3 041,115
136.	2812106305714b i	Balustrada de inox	m*	18,0500	1 000,00	18 050,000
137.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	11,9525	3,00	35,858
138.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	14,0000	250,00	3 500,000
139.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	14,0000	75,00	1 050,000
140.	2873122004100	Plase sudate	kg	203,3029	15,22	3 094,271
141.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,4863	18,00	80,754
142.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0830	37,00	40,071
143.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3330	37,00	86,321
144.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,0400	2,10	10,584
145.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 018,7200	0,10	201,872
146.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,7100	62,00	664,020
147.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	63,8275	0,10	6,383
148.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 881,1338	0,10	188,114
149.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	4 504,1869	0,10	450,419
150.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	89,6000	0,10	8,960
151.	2874115837745	Suruburi	buc	576,8000	0,50	288,400
152.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,0400	0,85	4,284
153.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	77,4976	29,00	2 247,430
154.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0840	37,00	3,108
155.	2874125886734	Nituri POP	buc	112,0000	0,55	61,600
156.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 028,4000	0,50	514,200
157.	2874136313300t f	Tija filetata 12	buc	6,0000	3,00	18,000

158.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 587,6200	1,00	2 587,620
159.	28741363134001 N	Diblu din material plastic	buc	4,0000	5,00	20,000
160.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,4780	46,00	757,988
161.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,5360	138,00	1 591,968
162.	2875274000502	Cot burlan	buc	21,4200	55,00	1 178,100
163.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,7100	55,00	589,050
164.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,7100	35,00	374,850
165.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,5360	165,00	1 903,440
166.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	80,7520	35,00	2 826,320
167.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5040	18,50	9,324
168.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,0300	30,00	60,900
169.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000	800,00	1 600,000
170.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,9418	1,89	92,500
171.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,5093	5,00	62,544
172.	4100126202818	Apa	m3	11,6585	5,00	58,291
173.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	97,0275	2,00	194,055
Total materiale de constructii						440 441,88

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	4,6368	65,20	302,318
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut.	1 955,6100	0,50	977,805
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	2,3184	200,00	463,680
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	1,9840	200,00	396,800
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	1,0600	10,00	10,600
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	24,3003	5,00	121,501
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0305	5,00	0,152
8.	2922140007000	Macara	h-ut.	1,9188	150,00	287,820
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	9,8210	25,00	245,525
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	65,2814	5,00	326,408
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	14,9644	5,00	74,822
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut.	0,1342	1,00	0,134
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut.	1,9840	28,00	55,552
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	2,6520	15,00	39,780
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut.	3,6180	15,00	54,270
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut.	10,9035	15,00	163,552
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,4025	10,00	4,025
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	4,7421	18,00	85,358
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut.	21,7080	10,00	217,080
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,1870	48,00	8,976
21.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut.	0,0010	5,00	0,005
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	2,8400	5,00	14,201
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	1,0109	5,00	5,054
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	14,3776	5,00	71,889
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	1,2000	100,00	120,000
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	1,1050	150,00	165,750
27.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	3,0354	200,00	607,080
Total utilaje de constructii						4 820,18

Прямые затраты	lei	732 016,06
Asigurare sociala	22,50 %	64 519,65
Total	100,00 %	796 535,71
Cheltuieli de transport	5,00 %	22 022,09

Total	100,00 +	818 557,80
Cheltuiiele de regie	10,00 %	81 855,79
Total	100,00 +	900 413,59
Beneficiu de deviz	2,00 %	18 008,27

Total deviz:

918 421,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

