

**Plombarea gropilor si reparatia
imbracamintei rutiere din beton
asfaltic la drumurile publice din
raionul Calarasi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Plombarea gropilor si reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic

Valoarea de deviz 7 864 135,674 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Plombarea drumurilor publice locale 1.1. L338 drum de acces spre s. Hirova km 1.17-2.22				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	470,000	191,839 14,450	90 164,330 6 791,500
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	227,500	562,591 40,000	127 989,453 9 100,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Позлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,730	7 309,000 0,000	19 953,570 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	4 550,000	97,666 2,500	444 382,047 11 375,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,360	7 309,000 0,000	9 940,240 0,000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 550,000	119,813 2,500	545 147,439 11 375,000
		<i>Total</i>	Lei			1 237 577,07 9
		Total L338 drum de acces spre s. Hirova km 1.17-2.22 Inclusiv salariu				1 237 577,07 9 38 641,500
		1.2. L339 R21 drum de acces spre s. Saseni km 0.00-1.6				
7	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	730,000	191,839 14,450	140 042,470 10 548,500
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина	m2	500,000	17,925 1,745	8 962,500 872,500

1	2	3	4	5	6	7
		слоя: 5 см)				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,300	$\frac{7\,309,000}{0,000}$	$\frac{2\,192,700}{0,000}$
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	60,500	$\frac{1\,256,570}{10,500}$	$\frac{76\,022,475}{635,250}$
		<i>Total</i>	Lei			227 220,145
		Total L339 R21 drum de acces spre s. Saseni km 0.00-1.6 Inklusiv salariu				227 220,145 12 056,250
		1.3. L340 M5 drum de acces spre s. Meleseni				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) K-2	100m2	7,200	$\frac{105,600}{0,000}$	$\frac{760,320}{0,000}$
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=18 см механизированным способом) M-1.3 K	100m2	7,200	$\frac{8\,889,860}{247,000}$	$\frac{64\,006,992}{1\,778,400}$
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,430	$\frac{7\,309,000}{0,000}$	$\frac{3\,142,870}{0,000}$
14	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	720,000	$\frac{97,666}{2,500}$	$\frac{70\,319,796}{1\,800,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 4,0 см, механизированно)				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,220	7 309,000 0,000	1 607,980 0,000
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	720,000	119,813 2,500	86 265,089 1 800,000
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	120,000	38,300 1,585	4 595,964 190,200
		Total	Lei			230 699,011
		Total L340 M5 drum de acces spre s. Meleseni Inclusiv salariu				230 699,011 5 568,600
		1.4. L341 M5 drum de acces spre s. Tibirica km 0.00-2.1				
18	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	330,000	191,839 14,450	63 306,870 4 768,500
		Total	Lei			63 306,870
		Total L341 M5 drum de acces spre s. Tibirica km 0.00-2.1 Inclusiv salariu				63 306,870 4 768,500
		1.5. L343 drum de acces spre s Raciula km 0.00-1.8				

1	2	3	4	5	6	7
19	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	950,000	191,839 14,450	182 247,050 13 727,500
		<i>Total</i>	Lei			182 247,050
		Total L343 drum de acces spre s Raciula km 0.00-1.8 Inklusiv salariu				182 247,050 13 727,500
		1.6. L345 drum de acces spre s. Frumoasa km 0.00-1.2				
20	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	570,000	191,839 14,450	109 348,230 8 236,500
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	520,000	17,925 1,745	9 321,000 907,400
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,310	7 309,000 0,000	2 265,790 0,000
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	62,920	1 256,570 10,500	79 063,396 660,660

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			199 998,416
		Total L345 drum de acces spre s. Frumoasa km 0.00-1.2 Inklusiv salariu				199 998,416 9 804,560
		1.7. L347 drum de acces spre s. Niscani km 0.00-1.2 lagatura cu R21				
24	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	240,000	191,839 14,450	46 041,360 3 468,000
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	300,000	17,925 1,745	5 377,500 523,500
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,180	7 309,000 0,000	1 315,620 0,000
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	36,300	1 256,570 10,500	45 613,505 381,150
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) K-2	100m2	4,000	105,600 0,000	422,400 0,000
29	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	4,000	8 889,860	35 559,440

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=18 см механизированным способом) M-1.3 K			247,000	988,000
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,240	$\frac{7\,309,000}{0,000}$	$\frac{1\,754,160}{0,000}$
31	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	400,000	$\frac{97,666}{2,500}$	$\frac{39\,066,554}{1\,000,000}$
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,120	$\frac{7\,309,000}{0,000}$	$\frac{877,080}{0,000}$
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	400,000	$\frac{119,813}{2,500}$	$\frac{47\,925,050}{1\,000,000}$
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	80,000	$\frac{38,300}{1,585}$	$\frac{3\,063,976}{126,800}$
		<i>Total</i>	Lei			227 016,645
		Total L347 drum de acces spre s. Niscani km 0.00-1.2 lagatura cu R21 Inclusiv salariu				227 016,645 7 487,450
		1.8. L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0.00-2.9, km 3.95-5.5				

1	2	3	4	5	6	7
35	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	2 037,000	191,839 14,450	390 776,043 29 434,650
		<i>Total</i>	Lei			390 776,043
		Total L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0.00-2.9, km 3.95-5.5 Inklusiv salariu				390 776,043 29 434,650
		1.9. L348.1 drum de acces spre s. Pitusca km 0.00-0.7				
36	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	840,000	191,839 14,450	161 144,760 12 138,000
37	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	820,000	17,925 1,745	14 698,500 1 430,900
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,490	7 309,000 0,000	3 581,410 0,000
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	99,220	1 256,570 10,500	124 676,901 1 041,810

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			304 101,571
		Total L348.1 drum de acces spre s. Pitusca km 0.00-0.7 Inclusiv salariu				304 101,571 14 610,710
		1.10. L351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni km 0.00-0.3				
40	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	520,000	191,839 14,450	99 756,280 7 514,000
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	10,000	5,250 0,000	52,500 0,000
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,600	7 309,000 0,000	4 385,400 0,000
43	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	1 000,000	97,666 2,500	97 666,384 2 500,000
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,300	7 309,000 0,000	2 192,700 0,000
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной	m2	1 000,000	119,813 2,500	119 812,624 2 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm механически)				
		<i>Total</i>	Lei			323 865,888
		Total L351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni km 0.00-0.3 Inclusiv salariu				323 865,888 12 514,000
		1.11. L352 G95 Peticeni Volcinet km 0.00-14.3				
46	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	2 000,000	191,839 14,450	383 678,000 28 900,000
		<i>Total</i>	Lei			383 678,000
		Total L352 G95 Peticeni Volcinet km 0.00-14.3 Inclusiv salariu				383 678,000 28 900,000
		1.12. L352.1 drum de acces spre s. Novaci km 0.00-1.00				
47	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	790,000	191,839 14,450	151 552,810 11 415,500
		<i>Total</i>	Lei			151 552,810
		Total L352.1 drum de acces spre s. Novaci km 0.00-1.00 Inclusiv salariu				151 552,810 11 415,500
		1.13. L352.2 drum de acces spre s. Temeleuti km 6.00-7.11				
48	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	750,000	191,839 14,450	143 879,250 10 837,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			143 879,250
		Total L352.2 drum de acces spre s. Temeleuti km 6.00-7.11 Inclusiv salariu				143 879,250 10 837,500
		1.14. L353 drum de acces spre s. Tuzara km 0.00-2.20				
49	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	900,000	191,839 14,450	172 655,100 13 005,000
		<i>Total</i>	Lei			172 655,100
		Total L353 drum de acces spre s. Tuzara km 0.00-2.20 Inclusiv salariu				172 655,100 13 005,000
		1.15. Amenajarea stratului de egalizare				
50	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием)	m3	30,000	577,751 90,000	17 332,530 2 700,000
51	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	10,800	5,250 0,000	56,700 0,000
52	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	10 800,000	17,925 1,745	193 590,000 18 846,000

1	2	3	4	5	6	7
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	6,480	7 309,000 0,000	47 362,320 0,000
54	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	1 306,800	1 256,570 10,500	1 642 085,68 0 13 721,400
55	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)	100 m	40,000	1 213,100 172,000	48 524,000 6 880,000
56	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	3 000,000	7,350 1,940	22 050,000 5 820,000
		<i>Total</i>	Lei			1 971 001,23 0
		Total Amenajarea stratului de egalizare Inclusiv salariu				1 971 001,23 0 47 967,400
		<i>Total</i>	Lei			6 209 575,10 8
		Total Plombarea drumurilor publice locale Inclusiv salariu				6 209 575,10 8 260 739,120

		Total	Lei			6 209 575,10 8
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			58 666,302
		Total				6 268 241,41

1	2	3	4	5	6	7
						0
		Cheltuieli de regie	2,5 %			156 706,036
		Total				6 424 947,44 6
		Beneficiu	2 %			128 498,949
		Total				6 553 446,39 5
		TVA	20 %			1 310 689,27 9
						7 864 135,674
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				260 739,120

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)