

**Constructia sistemului de
aprovizionare cu apa si
canalizare, constructia statiei de
eourar a apelor uzate din sat.
Sarata Galbena, r-ul Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 792 789,241 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,050	819,810 0,000	860,800 0,000
2	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,050	363,720 0,000	381,906 0,000
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,050	1 173,807 749,435	1 232,497 786,907
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,370	279,999 169,940	663,598 402,758

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulap de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,700	1 738,795 335,632	2 955,952 570,574
6	CA03J	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02	m3	2,300	2 902,442 72,225	6 675,617 166,117
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 6mm inclusiv A240 L=820mm	kg	11,780	32,356 3,657	381,152 43,080
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 12mm A400	kg	287,760	28,089 2,464	8 082,925 709,075
9	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 mm L=150mm x2 buc	m	0,300	1 436,187 230,267	430,856 69,080
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,740	523,405 84,127	2 480,940 398,764
11	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	0,316	171,940 169,940	54,333 53,701
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la	m2	31,600	245,554 11,896	7 759,522 375,907

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
13	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 SDR11 PN16 Dn110mm	m	1,000	239,403 23,622	239,403 23,622
14	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 90* PE100 Dn110mm	buc	2,000	781,004 101,964	1 562,008 203,928
15	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PE100 Dn110mm	buc	2,000	579,004 101,964	1 158,008 203,928
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	842,854 75,624	1 685,707 151,247
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de -100 mm Vana fluture din fonta cu flanse PN16 Dn100mm . Materiale marunte si montaj(garnituri,suruburi, etc) = 1,04	buc	1,000	2 438,734 46,734	2 438,734 46,734
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Stut cu flanse Dn100mm L=500mm	buc	1,000	732,853 75,623	732,853 75,623
19	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet	buc	2,000	134,315	268,631

1	2	3	4	5	6	7
		de control pentru armaturi			46,733	93,467
20	AcC08A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor analizator clor rezidual. Mat. marunte (suruburi, petrol, fittinguri etc.)=1,01	buc	1,000	3 705,820 203,928	3 705,820 203,928
21	AcB04D	Montarea debitmetrului electromagnetic cu flanse, avind diametrul de 100mm Mat. marunte si montaj(miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc	1,000	216,296 208,177	216,296 208,177
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Stut cu flanse Dn 100mm L=300mm	buc	1,000	564,623 75,623	564,623 75,623
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Electrovana fluture din fonta cu flanse PN16 Dn100mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,000	4 795,374 46,734	4 795,374 46,734
24	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm Mat. marunte (cositor, conductor electric, papuci de cablu etc.)=1,03	buc	1,000	1 669,280 370,469	1 669,280 370,469
25	AcB05A	Rezervor hipoclorit de sodiu din plastic transparent, V=200 l Mat. marunt si montaj (min. plumb, fuior, cinepa etc.) =1,01	buc	1,000	11 336,232 124,906	11 336,232 124,906
26	AcC06A	Montarea pompei dozatoare hipoclorit de sodiu cu comunicatie MODBUS inteligenta Mat. marunte (petrol, cirpe, fittinguri etc.)=1,03	buc	2,000	18 751,024 237,916	37 502,048 475,832
27	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	25,000	40,813	1 020,317

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tava patrata otel 100x100x3mm H=500mm			17,844	446,092
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	353,939 201,379	353,939 201,379
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,400	2 770,597 1 053,628	1 108,239 421,451
30	SC06A	Spalator cu picurator , lavuar Mat. marunte (dublu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc) = 1,02	buc	1,000	1 325,511 131,703	1 325,511 131,703
31	IB02A	Convectori radiator tip panou 2,5 kw- (De exclus resursele: Cinepa fuior, Solutie de etansare)	buc	1,000	8 360,994 16,994	8 360,994 16,994
32	IB02A	Ventilator axial Dn300 (De excus resursele: Cinepa fuior, Solutie de etansare)	buc	1,000	1 260,994 16,994	1 260,994 16,994
33	IA23A	Filtru de lichid cu flanse PN10 Dn50mm	buc	2,000	514,947 263,407	1 029,894 526,814
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,280	820,000 0,000	229,600 0,000
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,340	175,024 175,024	409,555 409,555
36	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,303	364,406 0,000	110,415 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm				
37	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,303	1 173,614 749,307	355,605 227,040
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 90* PE100 Dn 110mm	buc	3,000	781,004 101,964	2 343,012 305,892
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PE100 Dn110mm	buc	2,000	579,004 101,964	1 158,008 203,928
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	437,853 75,624	875,707 151,247
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa PE100 Dn 110mm	buc	2,000	556,784 101,964	1 113,568 203,928
42	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 RC SDR17, PN10 pentru cabluri automatizate	m	25,000	106,737 9,177	2 668,419 229,419
43	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din	m	1,600	277,788	444,461

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm Tub de protectie PVC SN8 Dn200mm. L=200mm x 8 buc. (De exclus resursele: Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate: Electropompa de apa 4-6 kw) Mater. marunte (apa, sapun pasta) =1,005			33,138	53,021
44		Spuma de montaj 750 ml	buc	3,000	124,440 0,000	373,320 0,000
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Cruce cu flanse PN16 Dn 100/100	buc	2,000	3 596,854 75,624	7 193,707 151,247
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de-100 mm Teu cu flansa PN16 Dn 100/100	buc	1,000	1 723,853 75,623	1 723,853 75,623
47	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana din fonta cu flansa PN 16 Dn100. Mat. marunt si montaj (garnituri , suruburi, etc) = 1,04	buc	4,000	2 438,733 46,733	9 754,934 186,934
48	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Compensator de montaj PN16 Dn100mm L1=180(+/-30) Material marunt si montaj (garnituri, suruburi, etc) = 1,04	buc	4,000	2 484,494 46,733	9 937,974 186,934

1	2	3	4	5	6	7
49	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PE100 PN10 Dn110mm	buc	8,000	579,004 101,964	4 632,032 815,712
50	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm	buc	8,000	448,853 75,623	3 590,826 604,986
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tava patrata otel 100x100x3mm H=600mm	kg	35,840	42,811 17,843	1 534,355 639,484
52	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 90* PE100 Dn110mm	buc	2,000	781,004 101,964	1 562,008 203,928
53	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 60* PE100 Dn110mm	buc	2,000	668,894 101,964	1 337,788 203,928
54	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 SDR11 PN16 Dn110mm	m	39,000	239,403 23,622	9 336,704 921,245
55	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	39,000	24,298 5,948	947,618 231,968

1	2	3	4	5	6	7
56	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 110 mm	m	39,000	0,758 0,527	29,572 20,563
57	AcC01B	Montarea pe pozitie a reductoarelor de presiunie Dn 80mm Mat. marunt si montaj (surub,garnit,racord etc)=1,01	buc	2,000	14 807,178 89,219	29 614,357 178,437
58	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	820,000 0,000	196,800 0,000
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,000	26,341 26,341	632,177 632,177
60	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe,apa)=1,0048	m3	15,300	1 893,692 684,858	28 973,492 10 478,330
61	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m KИД-20	buc	2,000	2 833,000 0,000	5 666,000 0,000
62	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИД-15	buc	1,000	1 416,000 0,000	1 416,000 0,000
63		Inel prefabricat pentru camine KИД-20-9	buc	2,000	2 250,000 0,000	4 500,000 0,000
64		Inel prefabricat pentru camine	buc	1,000	1 250,000	1 250,000

1	2	3	4	5	6	7
		KI-15-9			0,000	0,000
65	pret de piata	Inel prefabricat pentru camine KI-20-6a	buc	2,000	1 750,000 0,000	3 500,000 0,000
66	pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6a	buc	1,000	833,000 0,000	833,000 0,000
67	pret de piata	Elemente de beton armat prefabricat pt. camine de vane cu diametrul 2,0m KIPI1-20-1	buc	2,000	2 833,000 0,000	5 666,000 0,000
68	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m KIPI1-15-1	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
69		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m KIQO-1	buc	3,000	250,000 0,000	750,000 0,000
70	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m KI7-3	buc	3,000	333,000 0,000	999,000 0,000
71	pret de piata	Capac cu rama din fonta B125	buc	3,000	1 455,000 0,000	4 365,000 0,000
72	Pret de piata	Scara C-2	buc	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 Pereu (De exclus resursele: Apa pentru mort, betoane: Macara) Material marunt (dulapi de rasinoase) = 1,01	m3	2,250	1 667,857 382,365	3 752,678 860,321
74	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	30,900	221,548 74,774	6 845,844 2 310,504

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ruoasa suprafata rigoasa interior				
75	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ruoasa exterior	m2	31,300	221,549 <hr/> 74,774	6 934,479 <hr/> 2 340,414
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /consolidarea caminelor	kg	63,360	40,814 <hr/> 17,844	2 585,946 <hr/> 1 130,611
77	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,940	820,000 <hr/> 0,000	2 410,800 <hr/> 0,000
78	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	29,400	175,038 <hr/> 175,038	5 146,123 <hr/> 5 146,123
79	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	58,800	290,657 <hr/> 51,832	17 090,614 <hr/> 3 047,704
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,590	899,661 <hr/> 0,000	530,800 <hr/> 0,000
81	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	88,200	20,609 <hr/> 0,000	1 817,690 <hr/> 0,000
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	117,600	26,341	3 097,666

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			26,341	3 097,666
83	TsD03D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV	100 m3	2,060	251,182 0,000	517,435 0,000
84	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,230	1 217,000 749,446	3 930,910 2 420,710
85	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 D25mm	m	490,000	22,209 4,588	10 882,547 2 248,306
86	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransare cu colier d.110/25mm	buc	70,000	175,973 49,283	12 318,082 3 449,782
87	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiunie FE d25/1"	buc	70,000	64,760 29,739	4 533,165 2 081,765
88	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sfera si fluture d.25mm Mat. marunt si montaj (garnituri, suruburi, etc)=1,04	buc	70,000	326,493 46,733	22 854,545 3 271,345

1	2	3	4	5	6	7
89	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm Mater. marunt (fuior cinepa,grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	70,000	362,081 195,431	25 345,670 13 680,170
90	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Clapeta de retinere d25mm	buc	70,000	145,100 29,739	10 156,965 2 081,765
91	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa redusa d25/15	buc	70,000	74,029 29,739	5 182,065 2 081,765
92	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm Mat.marunt si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc)=1,01	buc	70,000	683,516 84,970	47 846,134 5 947,900
93	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	490,000	14,559 3,399	7 133,812 1 665,412
94	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	490,000	0,502 0,348	246,165 170,705
95	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma fixata pe stilpi din profil metal 50x50x3 armat prefabricat montati la 2 ,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, pentru utilizarea betonului simplu Eurogard Mater. marunt (cuie, sirma de otel) = 1,0275	m	116,000	509,878 77,323	59 145,826 8 969,433

1	2	3	4	5	6	7
96	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,000	2 084,816 145,298	8 339,262 581,194
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,000	523,400 84,120	2 093,601 336,481
98	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton.	m	20,000	203,646 25,491	4 072,920 509,820
99	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,200	892,675 409,555	1 071,210 491,466
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm	m3	30,000	523,400 84,120	15 702,009 2 523,609
101	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,210	112,155 112,155	360,018 360,018
102	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) =1,015	m3	3,210	1 716,849 327,148	5 511,084 1 050,144
103	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Suport pentru indicator -67 buc.	kg	562,800	40,813 17,844	22 969,386 10 042,434

1	2	3	4	5	6	7
		L=2,5m, 8,4kg/buc(Tava profil 40x40x3,0mm)				
104	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Placa otel 50x30x2,0mm, 67buc) Mat. marunt (benzina, cirpe, etc)=1,03	buc	67,000	122,184 87,519	8 186,312 5 863,780
105	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	26,800	42,297 36,537	1 133,562 979,194
106	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	26,800	55,939 39,936	1 499,166 1 070,282
107		Lucrari topogeodezice de control Ltot = 47,0km	buc	1,000	136 325,000 0,000	136 325,000 0,000
Total			lei		733 389,361	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		27 544,310	
Transportarea materialelor			4,00 %		23 464,083	
Total			100,00 +		784 397,754	
Cheltuieli de regie			14,50 %		113 737,674	
Total			100,00 +		898 135,428	
Beneficiu de deviz			6,00 %		53 888,126	
Total Lucrari de constructie					952 023,554	
Incluziv salariu					114 767,957	
2. Utilaje						
108	pret de piata	Eurocontainer	buc	1,000	5 744,880 0,000	5 744,880 0,000
109	pret de piata	Camin PEHD pentru apometru monostrat d800mm cu capac	buc	70,000	5 591,375 0,000	391 396,250 0,000
110	pret de piata	Debitmetru electromagnetic cu flanse Dn 100mm	buc	1,000	19 372,500 0,000	19 372,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
111	5550086-17	Tablou electric si de automatizara complet achipat 800x260x600mm	buc	1,000	4 691,425 0,000	4 691,425 0,000
112	pret de piata	Filtru mecanic Arcal cu flanse PN10 Dn50mm	buc	2,000	2 743,925 0,000	5 487,850 0,000
113	pret de piata	Panou de comanda Smart Control plus GPRS	buc	1,000	29 485,150 0,000	29 485,150 0,000
114	Pret de piata	Panou de comanda Multiplus 1T 15HP GPRS	buc	3,000	28 596,475 0,000	85 789,425 0,000
Total Utilaje						541 967,480
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		1 493 991,034	
TVA			20,00 %		298 798,207	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 792 789,2
41
114 767,957**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)