

**Lucrari de reparatii de categorie generala in
cadrul I.P.L.T. Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3**

Valoarea de deviz 865 091,76 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Etajul 5 | | | | |
| | | 1.2. Demontari | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 65,400 | 17,84 16,59 | 1 166,83 1 085,08 |
| 2 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie | m2 | 6,760 | 57,76 57,76 | 390,46 390,46 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | 7,450 | 25,82 25,82 | 192,34 192,34 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,000 | 13,52 13,52 | 27,04 27,04 |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 1,000 | 3,69 3,69 | 3,69 3,69 |
| 6 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 15,000 | 13,63 9,83 | 204,48 147,48 |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 8,170 | 16,04 15,36 | 131,02 125,48 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 2 115,86 1 971,57 |
| | | 1.3. Tavan | | | | |
| 8 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 8,760 | 236,22 117,37 | 2 069,28 1 028,18 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,760 | 4,75 | 41,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|----|--------|------------------|------------------------------|
| | | | | | 1,84 | 16,16 |
| 10 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,760 | 85,03 67,59 | 744,85 592,13 |
| 11 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,760 | 26,86 18,43 | 235,31 161,49 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,760 | 4,75 1,84 | 41,57 16,16 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,760 | 54,33 33,80 | 475,92 296,07 |
| 14 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 6,000 | 29,94 15,98 | 179,66 95,86 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 3 788,16 2 206,05 |
| | | 1.4. Pereti | | | | |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 10,000 | 59,57 46,09 | 595,66 460,88 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 65,400 | 10,29 1,84 | 673,19 120,56 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,400 | 20,82 12,29 | 1 361,38 803,77 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,400 | 98,92 74,97 | 6 469,12 4 902,97 |
| 19 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 65,400 | 488,80 368,70 | 31 967,52 24 112,98 |
| 20 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 50,000 | 29,94 15,98 | 1 497,23 798,85 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,400 | 4,74 1,84 | 310,22 120,56 |
| 22 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul | m2 | 65,400 | 142,58 91,39 | 9 324,99 5 977,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 52 199,31 37 297,57 |
| | | 1.5. Partea inferioara a scarilor | | | | |
| 23 | RpIzA03A | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor | m2 | 38,610 | 10,70 8,60 | 413,22 332,14 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 38,610 | 10,29 1,84 | 397,43 71,16 |
| 25 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | 38,610 | 142,59 91,39 | 5 505,24 3 528,64 |
| | | Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu | | | | 6 315,89 3 931,94 |
| | | 1.6. Scari | | | | |
| 26 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari | m2 | 12,500 | 47,13 14,13 | 589,17 176,67 |
| 27 | RpCL21A | Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate | m | 35,070 | 131,15 101,39 | 4 599,59 3 555,80 |
| 28 | RpCL21B | Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic | m2 | 25,890 | 334,89 291,89 | 8 670,40 7 556,99 |
| 29 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | 1,000 | 575,74 169,60 | 575,74 169,60 |
| 30 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm | m | 8,170 | 59,94 30,72 | 489,72 251,02 |
| 31 | RpCR35A | Arderea vopselei in stratouri multiple de pe balustrada | m2 | 8,120 | 164,97 121,67 | 1 339,55 987,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 32 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari | m2 | 8,120 | 47,14 14,14 | 382,75 114,79 |
| 33 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi | m2 | 8,120 | 87,35 51,01 | 709,32 414,17 |
| 34 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 15,000 | 30,69 9,22 | 460,33 138,26 |
| | | Total Scari Inclusiv salariu | | | | 17 816,57 13 365,29 |
| | | 1.7. Vopsire usa | | | | |
| 35 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi | m2 | 3,320 | 129,34 107,54 | 429,40 357,02 |
| | | Total Vopsire usa Inclusiv salariu | | | | 429,40 357,02 |
| | | 1.8. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 36 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,000 | 6,14 6,14 | 122,90 122,90 |
| 37 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,000 | 26,51 18,43 | 530,20 368,70 |
| 38 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 | 18,43 18,43 | 36,87 36,87 |
| 39 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 | 11,32 9,21 | 22,64 18,43 |
| | | Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu | | | | 712,61 546,90 |
| | | 1.9. Etajul 4 | | | | |
| | | 1.10. Demontari | | | | |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 74,960 | 17,84 16,59 | 1 337,39 1 243,68 |
| 41 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie | m2 | 9,630 | 57,76 57,76 | 556,24 556,24 |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | 10,810 | 25,81 25,81 | 278,98 278,98 |
| 43 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,000 | 13,52 13,52 | 27,04 27,04 |
| 44 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 1,000 | 3,69 | 3,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|----|--------|------------------|------------------------------|
| | | | | | 3,69 | 3,69 |
| 45 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 15,000 | 13,63 9,83 | 204,48 147,48 |
| 46 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 8,170 | 16,04 15,36 | 131,02 125,48 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 2 538,84 2 382,59 |
| | | 1.11. Tavan | | | | |
| 47 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,630 | 236,22 117,37 | 2 747,19 1 364,99 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,630 | 4,75 1,84 | 55,19 21,45 |
| 49 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,630 | 85,02 67,60 | 988,82 786,13 |
| 50 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,630 | 26,86 18,44 | 312,42 214,40 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,630 | 4,75 1,84 | 55,19 21,45 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,630 | 54,33 33,80 | 631,87 393,10 |
| 53 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 6,000 | 29,94 15,98 | 179,66 95,86 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 970,34 2 897,38 |
| | | 1.12. Pereti | | | | |
| 54 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 10,000 | 59,57 46,09 | 595,66 460,88 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 74,960 | 10,29 1,84 | 771,61 138,20 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74,960 | 20,82 12,29 | 1 560,36 921,26 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti | m2 | 74,960 | 98,92 74,97 | 7 414,73 5 619,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | | |
| 58 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 74,960 | 488,80 368,70 | 36 640,45 27 637,75 |
| 59 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 50,000 | 29,94 15,98 | 1 497,23 798,85 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 74,960 | 4,74 1,84 | 355,59 138,20 |
| 61 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | 74,960 | 142,58 91,39 | 10 688,04 6 850,69 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 59 523,67 42 565,49 |
| | | 1.13. Partea inferioara a scarilor | | | | |
| 62 | RpIzA03A | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor | m2 | 38,610 | 10,70 8,60 | 413,22 332,14 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 38,610 | 10,29 1,84 | 397,43 71,16 |
| 64 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | 38,610 | 142,59 91,39 | 5 505,24 3 528,64 |
| | | Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu | | | | 6 315,89 3 931,94 |
| | | 1.14. Scari | | | | |
| 65 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari | m2 | 12,500 | 47,13 14,13 | 589,17 176,67 |
| 66 | RpCL21A | Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate | m | 35,070 | 131,15 101,39 | 4 599,59 3 555,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 67 | RpCL21B | Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic | m2 | 25,890 | 334,89 291,89 | 8 670,40 7 556,99 |
| 68 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | 1,000 | 575,74 169,60 | 575,74 169,60 |
| 69 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm | m | 8,170 | 59,94 30,72 | 489,72 251,02 |
| 70 | RpCR35A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada | m2 | 8,120 | 164,97 121,67 | 1 339,55 987,99 |
| 71 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari | m2 | 8,120 | 47,14 14,14 | 382,75 114,79 |
| 72 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi | m2 | 8,120 | 87,35 51,01 | 709,32 414,17 |
| 73 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 15,000 | 30,69 9,22 | 460,33 138,26 |
| | | Total Scari Inclusiv salariu | | | | 17 816,57 13 365,29 |
| | | 1.15. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 74 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,000 | 6,14 6,14 | 122,90 122,90 |
| 75 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,000 | 26,51 18,43 | 530,20 368,70 |
| 76 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 | 18,43 18,43 | 36,87 36,87 |
| 77 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 | 11,32 9,21 | 22,64 18,43 |
| | | Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu | | | | 712,61 546,90 |
| | | 1.16. Etajul 3 | | | | |
| | | 1.17. Demontari | | | | |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 74,960 | 17,84 16,59 | 1 337,39 1 243,68 |
| 79 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi | m2 | 9,630 | 57,76 | 556,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|-----|--------|--------|------------------------------|
| | | de ardezie | | | 57,76 | 556,24 |
| 80 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | 10,810 | 25,81 | 278,98 |
| | | | | | 25,81 | 278,98 |
| 81 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 2,000 | 13,52 | 27,04 |
| | | | | | 13,52 | 27,04 |
| 82 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare | buc | 1,000 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | 3,69 | 3,69 |
| 83 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 15,000 | 13,63 | 204,48 |
| | | | | | 9,83 | 147,48 |
| 84 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 8,170 | 16,04 | 131,02 |
| | | | | | 15,36 | 125,48 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 2 538,84 2 382,59 |
| | | 1.18. Tavan | | | | |
| 85 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,630 | 236,22 | 2 747,19 |
| | | | | | 117,37 | 1 364,99 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,630 | 4,75 | 55,19 |
| | | | | | 1,84 | 21,45 |
| 87 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,630 | 85,02 | 988,82 |
| | | | | | 67,60 | 786,13 |
| 88 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,630 | 26,86 | 312,42 |
| | | | | | 18,44 | 214,40 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,630 | 4,75 | 55,19 |
| | | | | | 1,84 | 21,45 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,630 | 54,33 | 631,87 |
| | | | | | 33,80 | 393,10 |
| 91 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 6,000 | 29,94 | 179,66 |
| | | | | | 15,98 | 95,86 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 970,34 2 897,38 |
| | | 1.19. Pereti | | | | |
| 92 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 10,000 | 59,57 | 595,66 |
| | | | | | 46,09 | 460,88 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact | m2 | 74,960 | 10,29 | 771,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | Consum 0,27 kg/m2 | | | 1,84 | 138,20 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74,960 | 20,82 12,29 | 1 560,36 921,26 |
| 95 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 74,960 | 98,92 74,97 | 7 414,73 5 619,66 |
| 96 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 74,960 | 488,80 368,70 | 36 640,45 27 637,75 |
| 97 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 50,000 | 29,94 15,98 | 1 497,23 798,85 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 74,960 | 4,74 1,84 | 355,59 138,20 |
| 99 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | 74,960 | 142,58 91,39 | 10 688,04 6 850,69 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 59 523,67 42 565,49 |
| | | 1.20. Partea inferioara a scarilor | | | | |
| 100 | RpIzA03A | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor | m2 | 38,610 | 10,70 8,60 | 413,22 332,14 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 38,610 | 10,29 1,84 | 397,43 71,16 |
| 102 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | 38,610 | 142,59 91,39 | 5 505,24 3 528,64 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu | | | | 6 315,89 3 931,94 |
| | | 1.21. Scari | | | | |
| 103 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari | m2 | 12,500 | 47,13 14,13 | 589,17 176,67 |
| 104 | RpCL21A | Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate | m | 35,070 | 131,15 101,39 | 4 599,59 3 555,80 |
| 105 | RpCL21B | Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic | m2 | 25,890 | 334,89 291,89 | 8 670,40 7 556,99 |
| 106 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | 1,000 | 575,74 169,60 | 575,74 169,60 |
| 107 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm | m | 8,170 | 44,52 30,72 | 363,72 251,02 |
| 108 | RpCR35A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada | m2 | 8,120 | 164,97 121,67 | 1 339,55 987,99 |
| 109 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari | m2 | 8,120 | 47,14 14,14 | 382,75 114,79 |
| 110 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi | m2 | 8,120 | 87,35 51,01 | 709,32 414,17 |
| 111 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 15,000 | 30,69 9,22 | 460,33 138,26 |
| | | | | | | |
| | | Total Scari Inclusiv salariu | | | | 17 690,57 13 365,29 |
| | | 1.22. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 112 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,000 | 6,14 6,14 | 122,90 122,90 |
| 113 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,000 | 26,51 18,43 | 530,20 368,70 |
| 114 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 | 18,43 18,43 | 36,87 36,87 |
| 115 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 | 11,32 9,21 | 22,64 18,43 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari de constructie pentru | | | | 712,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | electricitate Inclusiv salariu | | | | 546,90 |
| | | 1.23. Etajul 2 | | | | |
| | | 1.24. Demontari | | | | |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 74,960 | 17,84 16,59 | 1 337,39 1 243,68 |
| 117 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie | m2 | 9,630 | 57,76 57,76 | 556,24 556,24 |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | 10,810 | 25,81 25,81 | 278,98 278,98 |
| 119 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 2,000 | 13,52 13,52 | 27,04 27,04 |
| 120 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 1,000 | 3,69 3,69 | 3,69 3,69 |
| 121 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 15,000 | 13,63 9,83 | 204,48 147,48 |
| 122 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 8,170 | 16,04 15,36 | 131,02 125,48 |
| | | | | | | |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 2 538,84 2 382,59 |
| | | 1.25. Tavan | | | | |
| 123 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,630 | 236,22 117,37 | 2 747,19 1 364,99 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,630 | 4,75 1,84 | 55,19 21,45 |
| 125 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,630 | 85,02 67,60 | 988,82 786,13 |
| 126 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,630 | 26,86 18,44 | 312,42 214,40 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,630 | 4,75 1,84 | 55,19 21,45 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,630 | 54,33 33,80 | 631,87 393,10 |
| 129 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 6,000 | 29,94 15,98 | 179,66 95,86 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 970,34 2 897,38 |
| | | 1.26. Pereti | | | | |
| 130 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 10,000 | 59,57 46,09 | 595,66 460,88 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 74,960 | 10,29 1,84 | 771,61 138,20 |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74,960 | 20,82 12,29 | 1 560,36 921,26 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 74,960 | 98,92 74,97 | 7 414,73 5 619,66 |
| 134 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 74,960 | 488,80 368,70 | 36 640,45 27 637,75 |
| 135 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 50,000 | 29,94 15,98 | 1 497,23 798,85 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 74,960 | 4,74 1,84 | 355,59 138,20 |
| 137 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | 74,960 | 142,58 91,39 | 10 688,04 6 850,69 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 59 523,67 42 565,49 |
| | | 1.27. Partea inferioara a scarilor | | | | |
| 138 | RpIzA03A | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor | m2 | 38,610 | 10,70 8,60 | 413,22 332,14 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 38,610 | 10,29 1,84 | 397,43 71,16 |
| 140 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul | m2 | 38,610 | 142,59 91,39 | 5 505,24 3 528,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2) | | | | |
| | | Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu | | | | 6 315,89 3 931,94 |
| | | 1.28. Scari | | | | |
| 141 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari | m2 | 12,500 | 47,13 14,13 | 589,17 176,67 |
| 142 | RpCL21A | Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate | m | 35,070 | 131,15 101,39 | 4 599,59 3 555,80 |
| 143 | RpCL21B | Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic | m2 | 25,890 | 334,89 291,89 | 8 670,40 7 556,99 |
| 144 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | 1,000 | 575,74 169,60 | 575,74 169,60 |
| 145 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm | m | 8,170 | 44,52 30,72 | 363,72 251,02 |
| 146 | RpCR35A | Arderea vopselei in stratURI multiple de pe balustrada | m2 | 8,120 | 164,97 121,67 | 1 339,55 987,99 |
| 147 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari | m2 | 8,120 | 47,14 14,14 | 382,75 114,79 |
| 148 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua stratURI | m2 | 8,120 | 87,35 51,01 | 709,32 414,17 |
| 149 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 15,000 | 30,69 9,22 | 460,33 138,26 |
| | | Total Scari Inclusiv salariu | | | | 17 690,57 13 365,29 |
| | | 1.29. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 150 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,000 | 6,14 6,14 | 122,90 122,90 |
| 151 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,000 | 26,51 18,43 | 530,20 368,70 |
| 152 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru | buc | 2,000 | 18,43 | 36,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|-----|--------|--------|------------------------------|
| | | conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | | | 18,43 | 36,87 |
| 153 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 | 11,32 | 22,64 |
| | | | | | 9,21 | 18,43 |
| | | Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu | | | | 712,61 546,90 |
| | | 1.30. Parter | | | | |
| | | 1.31. Demontari | | | | |
| 154 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 60,430 | 17,84 | 1 078,16 |
| | | | | | 16,59 | 1 002,62 |
| 155 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie | m2 | 28,270 | 57,76 | 1 632,98 |
| | | | | | 57,76 | 1 632,98 |
| 156 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 4,000 | 13,52 | 54,08 |
| | | | | | 13,52 | 54,08 |
| 157 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare | buc | 1,000 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | 3,69 | 3,69 |
| 158 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 20,000 | 13,63 | 272,64 |
| | | | | | 9,83 | 196,64 |
| 159 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 21,670 | 16,04 | 347,49 |
| | | | | | 15,36 | 332,87 |
| 160 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 24,250 | 15,36 | 372,57 |
| | | | | | 15,36 | 372,57 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 3 761,61 3 595,45 |
| | | 1.32. Tavan | | | | |
| 161 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 28,270 | 236,22 | 6 677,96 |
| | | | | | 117,37 | 3 318,05 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,270 | 4,74 | 134,08 |
| | | | | | 1,84 | 52,11 |
| 163 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,270 | 85,03 | 2 403,69 |
| | | | | | 67,59 | 1 910,91 |
| 164 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,270 | 26,86 | 759,35 |
| | | | | | 18,44 | 521,16 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a | m2 | 28,270 | 4,74 | 134,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|----|--------|------------------|-------------------------------|
| | | tavanelor | | | 1,84 | 52,11 |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,270 | 54,33 33,80 | 1 535,87 955,49 |
| 167 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 3,000 | 29,94 15,98 | 89,83 47,93 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 11 734,86 6 857,76 |
| | | 1.33. Pereti | | | | |
| 168 | CF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm) | m2 | 24,250 | 416,50 139,49 | 10 100,05 3 382,64 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 60,430 | 10,29 1,84 | 622,04 111,41 |
| 170 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,430 | 20,82 12,29 | 1 257,91 742,68 |
| 171 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,430 | 98,92 74,97 | 5 977,53 4 530,40 |
| 172 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 36,170 | 488,80 368,70 | 17 679,90 13 335,88 |
| 173 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 25,000 | 29,94 15,98 | 748,62 399,43 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,430 | 4,74 1,84 | 286,65 111,41 |
| 175 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit", Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | 60,430 | 142,58 91,39 | 8 616,40 5 522,82 |
| 176 | RpCR10A | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, | m2 | 1,900 | 60,91 36,87 | 115,72 70,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta | | | | |
| 177 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi | m2 | 1,780 | 129,37 107,54 | 230,27 191,42 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 45 635,09 28 398,14 |
| | | 1.34. Pardosele | | | | |
| 178 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 28,270 | 106,64 92,18 | 3 014,78 2 605,79 |
| 179 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm | m | 22,000 | 44,52 30,73 | 979,44 675,95 |
| 180 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 15,000 | 30,69 9,22 | 460,33 138,26 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 4 454,55 3 420,00 |
| | | 1.35. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 181 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,000 | 6,14 6,14 | 122,90 122,90 |
| 182 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,000 | 26,51 18,43 | 530,20 368,70 |
| 183 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 | 18,43 18,43 | 36,87 36,87 |
| 184 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 | 11,32 9,21 | 22,64 18,43 |
| | | Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu | | | | 712,61 546,90 |
| | | 1.36. Reparatie acoperis | | | | |
| 185 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0.25m) | m | 46,000 | 149,03 24,58 | 6 855,38 1 130,68 |
| 186 | | Spuma poliuretana (pena) | buc | 4,000 | 121,00 0,00 | 484,00 0,00 |
| 187 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan | m | 55,000 | 76,34 21,51 | 4 198,45 1 182,91 |
| 188 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala | m2 | 7,500 | 145,60 | 1 091,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|----|--------|----------|-------------------------------------|
| | adaptat | de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane | | | 91,31 | 684,86 |
| 189 | RpSF09B aplicativ | Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (K=7 la salariu) | m | 46,000 | 43,02 | 1 978,69 |
| | | | | | 43,02 | 1 978,69 |
| 190 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta) | m | 80,000 | 41,16 | 3 293,20 |
| | | | | | 12,29 | 983,20 |
| 191 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici | m2 | 6,000 | 159,58 | 957,46 |
| | | | | | 54,08 | 324,46 |
| 192 | RpCO56C | Demontare tavan Armstrong | m2 | 10,000 | 15,36 | 153,63 |
| | | | | | 15,36 | 153,63 |
| 193 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)" | m2 | 10,000 | 338,11 | 3 381,14 |
| | | | | | 135,19 | 1 351,89 |
| | | Total Reparatie acoperis Inklusiv salariu | | | | 22 393,92 7 790,32 |
| | | 1.37. Schimbare usi etajul 3 | | | | |
| 194 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi (10 buc.) | m2 | 24,570 | 25,81 | 634,16 |
| | | | | | 25,81 | 634,16 |
| 195 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H)) | m2 | 22,770 | 3 932,74 | 89 548,57 |
| | | | | | 270,38 | 6 156,55 |
| 196 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 0,90 | m2 | 1,800 | 3 932,75 | 7 078,95 |
| | | | | | 270,38 | 486,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | (L) x 2,00 (H)) | | | | |
| 197 | CK07B | Baghete din lemn l=7 cm montate la usi | m | 56,200 | 25,71 4,92 | 1 444,68 276,28 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 12,500 | 10,29 1,84 | 128,67 23,04 |
| 199 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,500 | 20,82 12,29 | 260,20 153,62 |
| 200 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,500 | 98,92 74,97 | 1 236,47 937,11 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,500 | 4,74 1,84 | 59,30 23,04 |
| 202 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,500 | 42,52 33,80 | 531,44 422,47 |
| 203 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,500 | 26,86 18,43 | 335,76 230,43 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,500 | 4,74 1,84 | 59,30 23,04 |
| 205 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,500 | 54,33 33,80 | 679,10 422,47 |
| | | | | | | |
| | | Total Schimbare usi etajul 3 Inclusiv salariu | | | | 101 996,60 9 788,89 |
| | | 1.38. Evacuare gunoi | | | | |
| 206 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 16,500 | 181,89 181,89 | 3 001,22 3 001,22 |
| 207 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 16,500 | 27,65 27,65 | 456,27 456,27 |
| 208 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km | t | 16,500 | 154,80 0,00 | 2 554,20 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu | | | | 6 011,69 3 457,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 555 460,49 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | | 24,00 % | | 76 944,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|----------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 632 404,50 |
| | | <i>Transportarea</i> | 5,00 % | | | 10 802,55 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 643 207,05 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 6,00 % | | | 38 592,42 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 681 799,47 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 2,00 % | | | 13 635,99 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 695 435,46 320 600,06 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Etajul 5 | | | | |
| 209 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 | 645,20 414,17 | 193,56 124,25 |
| 210 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 30,000 | 17,50 0,00 | 525,00 0,00 |
| 211 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | 0,300 | 2 591,97 1 462,50 | 777,59 438,75 |
| 212 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,020 | 17 101,00 1 978,50 | 342,02 39,57 |
| 213 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,010 | 8 601,00 1 979,00 | 86,01 19,79 |
| 214 | | Doza pentru prize si intrerupatoare | buc | 3,000 | 13,00 0,00 | 39,00 0,00 |
| 215 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,000 | 40,00 0,00 | 40,00 0,00 |
| 216 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,020 | 32 860,50 5 407,50 | 657,21 108,15 |
| 217 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,020 | 46 860,50 5 407,50 | 937,21 108,15 |
| 218 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,120 | 2 838,17 1 001,08 | 340,58 120,13 |
| | | Total Etajul 5 Inclusiv salariu | | | | 3 938,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|--------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | | 958,79 |
| | | 2.2. Etajul 4 | | | | |
| 219 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 | 645,20 414,17 | 193,56 124,25 |
| 220 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 30,000 | 17,50 0,00 | 525,00 0,00 |
| 221 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | 0,300 | 2 591,97 1 462,50 | 777,59 438,75 |
| 222 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,020 | 17 101,00 1 978,50 | 342,02 39,57 |
| 223 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,010 | 8 601,00 1 979,00 | 86,01 19,79 |
| 224 | | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | 3,000 | 13,00 0,00 | 39,00 0,00 |
| 225 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,000 | 40,00 0,00 | 40,00 0,00 |
| 226 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,020 | 32 860,50 5 407,50 | 657,21 108,15 |
| 227 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,020 | 46 860,50 5 407,50 | 937,21 108,15 |
| 228 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,120 | 2 838,17 1 001,08 | 340,58 120,13 |
| | | | | | | |
| | | Total Etajul 4 Inclusiv salariu | | | | 3 938,18 958,79 |
| | | 2.3. Etajul 3 | | | | |
| 229 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 | 645,20 414,17 | 193,56 124,25 |
| 230 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 30,000 | 17,50 0,00 | 525,00 0,00 |
| 231 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | 0,300 | 2 591,97 1 462,50 | 777,59 438,75 |
| 232 | 08-03-591- | Intreruptor monopolar - tip scara | 100 | 0,020 | 17 101,00 | 342,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|--------|-----------|----------------------------|
| | 2 | 10A/230V IP20 | buc | | 1 978,50 | 39,57 |
| 233 | 08-03-591-2 | Interruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,010 | 8 601,00 | 86,01 |
| | | | | | 1 979,00 | 19,79 |
| 234 | | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | 3,000 | 13,00 | 39,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 235 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,020 | 32 860,50 | 657,21 |
| | | | | | 5 407,50 | 108,15 |
| 237 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,020 | 46 860,50 | 937,21 |
| | | | | | 5 407,50 | 108,15 |
| 238 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,120 | 2 838,17 | 340,58 |
| | | | | | 1 001,08 | 120,13 |
| | | Total Etajul 3 Inclusiv salariu | | | | 3 938,18 958,79 |
| | | 2.4. Etajul 2 | | | | |
| 239 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 | 645,20 | 193,56 |
| | | | | | 414,17 | 124,25 |
| 240 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 30,000 | 17,50 | 525,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | 0,300 | 2 591,97 | 777,59 |
| | | | | | 1 462,50 | 438,75 |
| 242 | 08-03-591-2 | Interruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,020 | 17 101,00 | 342,02 |
| | | | | | 1 978,50 | 39,57 |
| 243 | 08-03-591-2 | Interruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,010 | 8 601,00 | 86,01 |
| | | | | | 1 979,00 | 19,79 |
| 244 | | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | 3,000 | 13,00 | 39,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 245 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,020 | 8 110,50 | 162,21 |
| | | | | | 5 407,50 | 108,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|----------|--------|-----------------------|------------------------------|
| 247 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,020 | 46 860,50 5 407,50 | 937,21 108,15 |
| 248 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,120 | 2 838,17 1 001,08 | 340,58 120,13 |
| | | Total Etajul 2 Inclusiv salariu | | | | 3 443,18 958,79 |
| | | 2.5. Parter | | | | |
| 249 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,550 | 645,76 414,18 | 355,17 227,80 |
| 250 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 55,000 | 17,50 0,00 | 962,50 0,00 |
| 251 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | 0,550 | 2 555,62 1 462,51 | 1 405,59 804,38 |
| 252 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,020 | 17 101,00 1 978,50 | 342,02 39,57 |
| 253 | | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | 2,000 | 13,00 0,00 | 26,00 0,00 |
| 254 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,000 | 40,00 0,00 | 40,00 0,00 |
| 255 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,040 | 8 110,50 5 407,50 | 324,42 216,30 |
| 256 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,120 | 2 838,17 1 001,08 | 340,58 120,13 |
| | | Total Parter Inclusiv salariu | | | | 3 796,28 1 408,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 054,00 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 1 258,40 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 20 312,40 |
| | | <i>Transportarea</i> | 5,00 % | | | 677,50 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 20 989,90 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76,00 % | | | 3 984,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 24 974,84 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 2,00 % | | | 499,50 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 25 474,34 5 243,34 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | Total | lei | | | 720 909,80 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 144 181,96 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 865 091,76 <hr/> 325 843,40 |

**Deviz local de resurse №
Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3**

Valoarea de deviz 865 091,76 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 85,328 | 61,45 | 5 243,34 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 118,107 | 61,45 | 7 257,68 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 87,237 | 61,45 | 5 360,71 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 431,816 | 61,45 | 149 435,07 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 44,134 | 61,45 | 2 712,02 |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 21,872 | 61,45 | 1 344,04 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 652,889 | 61,45 | 40 120,00 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,520 | 61,45 | 400,65 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,500 | 61,45 | 1 751,32 |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 32,200 | 61,45 | 1 978,69 |
| 11. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 25,740 | 61,45 | 1 581,75 |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 132,578 | 61,45 | 8 146,94 |
| 13. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,668 | 61,45 | 286,85 |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 86,978 | 61,45 | 5 344,80 |
| 15. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 153,266 | 61,45 | 9 418,18 |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 56,265 | 61,45 | 3 457,49 |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 266,671 | 61,45 | 16 386,86 |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 48,656 | 61,45 | 2 989,90 |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 019,156 | 61,45 | 62 627,11 |
| | | Total manopera | | | | 325 843,40 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|---------|-----------|----------|
| 1. | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 84,265 | 8,00 | 674,10 |
| 2. | 01 | Doza pentru prize si intrerupatoare | buc | 14,000 | 13,00 | 182,00 |
| 3. | 02 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 5,000 | 40,00 | 200,00 |
| 4. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 0,600 | 85,00 | 51,00 |
| 5. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 120,000 | 2,00 | 240,00 |
| 6. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,005 | 24 000,00 | 120,00 |
| 7. | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 1,680 | 63,00 | 105,82 |
| 8. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 23,450 | 6,00 | 140,70 |
| 9. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 23,450 | 2,00 | 46,90 |
| 10. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,035 | 83,00 | 2,91 |
| 11. | 110-03331 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 60,000 | 12,00 | 720,00 |
| 12. | 13 | Interruptor monopolar 10A/230V IP20 | buc | 4,000 | 65,00 | 260,00 |
| 13. | 1412122204800 | Mozaic granulat | kg | 92,920 | 13,00 | 1 207,96 |
| 14. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,375 | 550,00 | 206,25 |
| 15. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,178 | 550,00 | 97,90 |
| 16. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,050 | 550,00 | 27,50 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 17. | 15 | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 175,000 | 17,50 | 3 062,50 |
| 18. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 38,622 | 15,00 | 579,35 |
| 19. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,767 | 15,00 | 26,53 |
| 20. | 186 | Spuma poliuretanică (pena) | buc | 4,000 | 121,00 | 484,00 |
| 21. | 20 | Teava flexibilă spirală tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietăți de autostingere | m | 175,000 | 7,50 | 1 312,50 |
| 22. | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,160 | 5 500,00 | 880,00 |
| 23. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,004 | 5 500,00 | 22,00 |
| 24. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,012 | 5 500,00 | 66,00 |
| 25. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,012 | 5 500,00 | 66,00 |
| 26. | 20102129460000 | Baghete din lemn l=7 cm | m | 59,010 | 18,00 | 1 062,18 |
| 27. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 344,484 | 0,05 | 17,21 |
| 28. | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,204 | 19,00 | 3,88 |
| 29. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,004 | 5 500,00 | 22,00 |
| 30. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 36,557 | 2,00 | 73,11 |
| 31. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 119,260 | 2,00 | 238,52 |
| 32. | 212 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | buc | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 |
| 33. | 216 | Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 6,060 | 250,00 | 1 515,00 |
| 34. | 217 | Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 8,000 | 390,00 | 3 120,00 |
| 35. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,788 | 30,00 | 23,64 |
| 36. | 2320166200729 | Parchetin | l | 8,593 | 19,00 | 163,23 |
| 37. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,578 | 17,00 | 9,83 |
| 38. | 24165373438290 1 | Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici | kg | 6,000 | 105,00 | 630,00 |
| 39. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 77,934 | 17,00 | 1 324,93 |
| 40. | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 139,766 | 30,00 | 4 192,98 |
| 41. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 11,157 | 83,00 | 926,04 |
| 42. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 33,768 | 40,00 | 1 350,72 |
| 43. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 17,199 | 43,00 | 739,56 |
| 44. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8,457 | 30,00 | 253,71 |
| 45. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 2,250 | 30,00 | 67,50 |
| 46. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 5,291 | 43,00 | 227,50 |
| 47. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 5,742 | 60,00 | 344,52 |
| 48. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 31,479 | 8,20 | 258,13 |
| 49. | 24302261030001 | Chit polimeric - ermetic poliuretan | kg | 8,662 | 347,00 | 3 005,71 |
| 50. | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 41,240 | 54,00 | 2 226,96 |
| 51. | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 3,941 | 36,00 | 141,87 |
| 52. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 8,593 | 125,00 | 1 074,12 |
| 53. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 54,481 | 4,00 | 217,94 |
| 54. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 20,093 | 4,00 | 80,38 |
| 55. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 91,675 | 2,30 | 210,84 |
| 56. | 25213026029001 | Placi termoizolante - vata minerala 50 mm | m2 | 25,102 | 92,00 | 2 309,38 |
| 57. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 227,129 | 2,30 | 522,38 |
| 58. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 399,531 | 7,20 | 2 876,62 |
| 59. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 15,196 | 7,00 | 106,39 |
| 60. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 130,182 | 2,70 | 351,48 |
| 61. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 177,266 | 4,00 | 709,05 |
| 62. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14 263,906 | 2,80 | 39 938,96 |
| 63. | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 41,620 | 17,00 | 707,54 |
| 64. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 164,923 | 8,20 | 1 352,36 |
| 65. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru | kg | 109,575 | 2,80 | 306,81 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|--|---------|-----------|----------|-----------|
| | | tencuiala, cu grosime 10 mm | | | | |
| 66. | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 909,270 | 19,10 | 17 367,03 |
| 67. | 26531021008361 | Lac | kg | 90,928 | 80,00 | 7 274,24 |
| 68. | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala | m2 | 75,895 | 48,00 | 3 642,95 |
| 69. | 26621027010002 | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofoab | m2 | 51,180 | 48,00 | 2 456,64 |
| 70. | 2681116001317 | Piatra de freecat | kg | 28,440 | 71,00 | 2 019,24 |
| 71. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 62,925 | 7,00 | 440,48 |
| 72. | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 8,892 | 100,00 | 889,20 |
| 73. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 84,337 | 15,00 | 1 265,06 |
| 74. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 212,632 | 16,00 | 3 402,10 |
| 75. | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 | m2 | 10,500 | 185,00 | 1 942,50 |
| 76. | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 264,600 | 7,00 | 1 852,20 |
| 77. | 27431235490261 | Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m | m | 46,000 | 120,00 | 5 520,00 |
| 78. | 28121063060001 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H)) | m2 | 22,770 | 3 600,00 | 81 972,00 |
| 79. | 28121063060002 | Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei | m2 | 1,800 | 3 600,00 | 6 480,00 |
| 80. | 28121063060051 | Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta | m | 92,400 | 25,00 | 2 310,00 |
| 81. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,963 | 26,00 | 25,04 |
| 82. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 3,440 | 63,00 | 216,72 |
| 83. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 1 696,000 | 1,00 | 1 696,00 |
| 84. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 311,560 | 0,15 | 196,72 |
| 85. | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 314,633 | 1,00 | 314,63 |
| 86. | 28741163125001 | Plinte din ceramica h=7 cm | m2 | 2,817 | 40,00 | 112,68 |
| 87. | 28741163125001 1 | Plinte din ceramica h=7 cm | m2 | 1,200 | 250,00 | 300,00 |
| 88. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 40,000 | 2,00 | 80,00 |
| 89. | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 4,472 | 71,00 | 317,50 |
| 90. | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 46,332 | 7,00 | 324,32 |
| 91. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 27,954 | 7,00 | 195,67 |
| 92. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,880 | 5,00 | 34,40 |
| 93. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 28,840 | 20,00 | 576,80 |
| 94. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,907 | 20,00 | 58,14 |
| 95. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 11,725 | 2,00 | 23,45 |
| 96. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,543 | 500,00 | 271,50 |
| 97. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,400 | 10,00 | 14,00 |
| 98. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 67,130 | 1,20 | 80,54 |
| 99. | 5009113 | Prezoane | buc | 40,800 | 7,00 | 285,60 |
| 100. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,410 | 500,00 | 205,00 |
| 101. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,088 | 120,00 | 10,56 |
| 102. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,035 | 230,00 | 8,05 |
| 103. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 0,280 | 257,00 | 71,98 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--|-----|--------|------|-------------------|
| | | policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | | | |
| 104. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 51,865 | 7,00 | 363,08 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 229 600,92 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 3,650 | 5,00 | 18,25 |
| 2. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,491 | 600,00 | 294,60 |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 180,000 | 2,00 | 360,00 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 4,662 | 25,00 | 116,59 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,475 | 25,00 | 161,89 |
| 6. | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 3,896 | 75,00 | 292,20 |
| 7. | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 41,752 | 125,00 | 5 219,00 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 161,840 | 45,00 | 7 282,74 |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 30,348 | 20,00 | 606,96 |
| 10. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,736 | 25,00 | 68,38 |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,600 | 20,00 | 32,00 |
| 12. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,048 | 20,00 | 0,96 |
| 13. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 16,404 | 5,00 | 82,04 |
| 14. | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 52,292 | 20,00 | 1 045,84 |
| 15. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 4,000 | 76,00 | 304,00 |
| 16. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,222 | 20,00 | 4,44 |
| 17. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 19,184 | 20,00 | 383,68 |
| 18. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12,120 | 20,00 | 242,40 |
| 19. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 4,257 | 600,00 | 2 554,20 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 19 070,17 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 720 909,80 |
| TVA | 20,00 % | 144 181,96 |

Total deviz:

**865 091,7
6**

**Obiect Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul I.P.L.T. Gheorghe Asachi din
mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Etajul 5 | | | | |
| | | 1.2. Demontari | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | | | 17,84 ----- 16,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 2 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezic | m2 | | | 57,76 ----- 57,76 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | | | 25,82 ----- 25,82 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,91 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,91 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 13,52 ----- 13,52 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 61,45 | 13,52 |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare | buc | | | 3,69 ----- 3,69 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 61,45 | 3,69 |
| 6 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | | | 13,63 ----- 9,83 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 61,45 | 9,83 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 76,00 | 3,80 |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | | | 16,04 ----- 15,36 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 61,45 | 7,99 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.3. Tavan | | | | |
| 8 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 236,22 ----- 117,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 61,45 | 117,37 |
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala | m2 | 1,0500 | 48,00 | 50,65 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 15,00 | 13,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 2,30 | 5,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------------|
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,30 | 1,75 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,20 | 2,23 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 30,00 | 2,64 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,15 | 2,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,21 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 20,00 | 0,95 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,75 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 10 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 85,03 ----- 67,59 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 61,45 | 55,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 17,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 11 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 26,86 ----- 18,43 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 17,00 | 8,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,75 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,33 ----- 33,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 61,45 | 33,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 14 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 ----- 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | | 1.4. Pereti | | | | |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 59,57 ----- 46,09 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 61,45 | 46,09 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 2,00 | 9,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,82 ----- 12,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,20 | 7,92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 98,92 ----- 74,97 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 61,45 | 74,97 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| 19 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 488,80 ----- 368,70 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 61,45 | 368,70 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 2,80 | 100,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 18,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 1,50 |
| 20 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 ----- 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 22 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | | | 142,58 ----- 91,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 61,45 | 91,39 |
| | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1,8000 | 19,10 | 34,38 |
| | 26531021008361 | Lac | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 100,00 | 1,76 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 20,00 | 0,57 |
| | | 1.5. Partea inferioara a scarilor | | | | |
| 23 | RpIzA03A | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor | m2 | | | 10,70 ----- 8,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 61,45 | 8,60 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 7,00 | 2,10 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| 25 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | | | 142,59 ----- 91,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 61,45 | 91,39 |
| | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1,8000 | 19,10 | 34,38 |
| | 26531021008361 | Lac | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 100,00 | 1,76 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 20,00 | 0,57 |
| | | 1.6. Scari | | | | |
| 26 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari | m2 | | | 47,13 ----- 14,13 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 61,45 | 14,13 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 54,00 | 27,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 27 | RpCL21A | Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate | m | | | 131,15 ----- 101,39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2500 | 61,45 | 76,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0900 | 71,00 | 6,45 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0250 | 125,00 | 3,16 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 19,00 | 0,48 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 0,1500 | 125,00 | 18,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| 28 | RpCL21B | Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic | m2 | | | 334,89 ----- 291,89 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,1500 | 61,45 | 255,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 | 61,45 | 36,87 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,1500 | 71,00 | 10,76 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0400 | 125,00 | 5,05 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0200 | 36,00 | 0,73 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0400 | 19,00 | 0,77 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 0,2000 | 125,00 | 25,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 29 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | | | 575,74 ----- 169,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,4000 | 61,45 | 147,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 61,45 | 22,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,1500 | 2,70 | 60,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 1412122204800 | Mozaic granulat | kg | 23,0000 | 13,00 | 301,99 |
| | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,2500 | 71,00 | 17,96 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 19,00 | 0,97 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0180 | 20,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,12 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 30 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu | m | | | 59,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------|
| | | adeziv h=7 cm | | | | 30,72 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 287411631250011 | Plinte din ceramica h=7 cm | m2 | 0,0700 | 250,00 | 18,36 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,00 | 1,47 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 6,0000 | 0,05 | 0,31 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 31 | RpCR35A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada | m2 | | | 164,97 |
| | | | | | | 121,67 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9800 | 61,45 | 121,67 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 7,00 | 2,10 |
| | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 1,6100 | 20,00 | 32,20 |
| 32 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari | m2 | | | 47,14 |
| | | | | | | 14,14 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 61,45 | 14,14 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 54,00 | 27,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 33 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi | m2 | | | 87,35 |
| | | | | | | 51,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 61,45 | 51,01 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1500 | 43,00 | 6,45 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3000 | 83,00 | 24,90 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 34 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei | m2 | | | 30,69 |
| | | | | | | 9,22 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 61,45 | 3,07 |
| | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 8,00 | 8,99 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 | 5 500,00 | 11,73 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | | 1.7. Vopsire usa | | | | |
| 35 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi | m2 | | | 129,34 |
| | | | | | | 107,54 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5600 | 61,45 | 95,86 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 61,45 | 11,68 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,93 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 | 83,00 | 17,42 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 7,00 | 1,40 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | 1.8. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 36 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 6,14 |
| | | | | | | 6,14 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| 37 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,51 |
| | | | | | | 18,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 61,45 | 18,43 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,00 | 6,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 550,00 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 38 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 18,43 18,43 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 61,45 | 2,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,97 |
| 39 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 11,32 9,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 61,45 | 4,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 4,00 | 0,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.9. Etajul 4 | | | | |
| | | 1.10. Demontari | | | | |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | | | 17,84 16,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 41 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie | m2 | | | 57,76 57,76 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | | | 25,81 25,81 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,90 |
| 43 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 13,52 13,52 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 61,45 | 13,52 |
| 44 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare | buc | | | 3,69 3,69 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 61,45 | 3,69 |
| 45 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | | | 13,63 9,83 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 61,45 | 9,83 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 76,00 | 3,80 |
| 46 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | | | 16,04 15,36 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 61,45 | 7,99 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.11. Tavan | | | | |
| 47 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 236,22 117,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 61,45 | 117,37 |
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala | m2 | 1,0500 | 48,00 | 50,65 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 15,00 | 13,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 2,30 | 5,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------------|
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,30 | 1,75 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,20 | 2,23 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 30,00 | 2,64 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,15 | 2,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 20,00 | 0,95 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,75 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 49 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 85,02 ----- 67,60 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 61,45 | 55,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 17,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 50 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 26,86 ----- 18,44 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,15 |
| | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 17,00 | 8,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,75 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,33 ----- 33,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 61,45 | 33,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 53 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 ----- 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | | 1.12. Pereti | | | | |
| 54 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 59,57 ----- 46,09 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 61,45 | 46,09 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 2,00 | 9,00 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,82 ----- 12,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,20 | 7,92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 98,92 ----- 74,97 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 61,45 | 74,97 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| 58 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 488,80 ----- 368,70 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 61,45 | 368,70 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 2,80 | 100,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 18,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 1,50 |
| 59 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 ----- 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 61 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | | | 142,58 ----- 91,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 61,45 | 91,39 |
| | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1,8000 | 19,10 | 34,38 |
| | 26531021008361 | Lac | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 100,00 | 1,76 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 20,00 | 0,57 |
| | | 1.13. Partea inferioara a scarilor | | | | |
| 62 | RpIzA03A | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor | m2 | | | 10,70 ----- 8,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 61,45 | 8,60 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 7,00 | 2,10 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| 64 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | | | 142,59 ----- 91,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 61,45 | 91,39 |
| | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1,8000 | 19,10 | 34,38 |
| | 26531021008361 | Lac | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 100,00 | 1,76 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 20,00 | 0,57 |
| | | 1.14. Scari | | | | |
| 65 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari | m2 | | | 47,13 ----- 14,13 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 61,45 | 14,13 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 54,00 | 27,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 66 | RpCL21A | Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate | m | | | 131,15 ----- 101,39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2500 | 61,45 | 76,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0900 | 71,00 | 6,45 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0250 | 125,00 | 3,16 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 19,00 | 0,48 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 0,1500 | 125,00 | 18,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| 67 | RpCL21B | Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic | m2 | | | 334,89 ----- 291,89 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,1500 | 61,45 | 255,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 | 61,45 | 36,87 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,1500 | 71,00 | 10,76 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0400 | 125,00 | 5,05 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0200 | 36,00 | 0,73 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0400 | 19,00 | 0,77 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 0,2000 | 125,00 | 25,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 68 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | | | 575,74 ----- 169,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,4000 | 61,45 | 147,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 61,45 | 22,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,1500 | 2,70 | 60,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 1412122204800 | Mozaic granulat | kg | 23,0000 | 13,00 | 301,99 |
| | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,2500 | 71,00 | 17,96 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 19,00 | 0,97 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0180 | 20,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,12 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 69 | CII4A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu | m | | | 59,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------|
| | | adeziv h=7 cm | | | | 30,72 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 287411631250011 | Plinte din ceramica h=7 cm | m2 | 0,0700 | 250,00 | 18,36 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,00 | 1,47 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 6,0000 | 0,05 | 0,31 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 70 | RpCR35A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada | m2 | | | 164,97 |
| | | | | | | 121,67 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9800 | 61,45 | 121,67 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 7,00 | 2,10 |
| | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 1,6100 | 20,00 | 32,20 |
| 71 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari | m2 | | | 47,14 |
| | | | | | | 14,14 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 61,45 | 14,14 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 54,00 | 27,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 72 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi | m2 | | | 87,35 |
| | | | | | | 51,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 61,45 | 51,01 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1500 | 43,00 | 6,45 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3000 | 83,00 | 24,90 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 73 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei | m2 | | | 30,69 |
| | | | | | | 9,22 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 61,45 | 3,07 |
| | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 8,00 | 8,99 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 | 5 500,00 | 11,73 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | | 1.15. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 74 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 6,14 |
| | | | | | | 6,14 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| 75 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,51 |
| | | | | | | 18,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 61,45 | 18,43 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,00 | 6,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 550,00 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 76 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 18,43 |
| | | | | | | 18,43 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 61,45 | 2,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,97 |
| 77 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 11,32 |
| | | | | | | 9,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 61,45 | 4,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 4,00 | 0,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.16. Etajul 3 | | | | |
| | | 1.17. Demontari | | | | |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | | | 17,84 |
| | | | | | | 16,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 79 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie | m2 | | | 57,76 |
| | | | | | | 57,76 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| 80 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | | | 25,81 |
| | | | | | | 25,81 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,90 |
| 81 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 13,52 |
| | | | | | | 13,52 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 61,45 | 13,52 |
| 82 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare | buc | | | 3,69 |
| | | | | | | 3,69 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 61,45 | 3,69 |
| 83 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | | | 13,63 |
| | | | | | | 9,83 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 61,45 | 9,83 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 76,00 | 3,80 |
| 84 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | | | 16,04 |
| | | | | | | 15,36 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 61,45 | 7,99 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.18. Tavan | | | | |
| 85 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 236,22 |
| | | | | | | 117,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 61,45 | 117,37 |
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala | m2 | 1,0500 | 48,00 | 50,65 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 15,00 | 13,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 2,30 | 5,43 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,30 | 1,75 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,20 | 2,23 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 30,00 | 2,64 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,15 | 2,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 20,00 | 0,95 |
| 86 | CN53A | Grinduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,75 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------------|
| 87 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 85,02 ----- 67,60 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 61,45 | 55,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 17,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 88 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 26,86 ----- 18,44 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,15 |
| | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 17,00 | 8,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,75 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,33 ----- 33,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 61,45 | 33,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 91 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 ----- 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | | 1.19. Pereti | | | | |
| 92 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 59,57 ----- 46,09 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 61,45 | 46,09 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 2,00 | 9,00 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,82 ----- 12,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,20 | 7,92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 95 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 98,92 ----- 74,97 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 61,45 | 74,97 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| 96 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 488,80 ----- 368,70 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 61,45 | 368,70 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 2,80 | 100,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 18,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 1,50 |
| 97 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 ----- 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 99 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | | | 142,58 ----- 91,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 61,45 | 91,39 |
| | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1,8000 | 19,10 | 34,38 |
| | 26531021008361 | Lac | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 100,00 | 1,76 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 20,00 | 0,57 |
| | | 1.20. Partea inferioara a scarilor | | | | |
| 100 | RpIzA03A | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor | m2 | | | 10,70 ----- 8,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 61,45 | 8,60 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 7,00 | 2,10 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 102 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | | | 142,59 ----- 91,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 61,45 | 91,39 |
| | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1,8000 | 19,10 | 34,38 |
| | 26531021008361 | Lac | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 100,00 | 1,76 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 20,00 | 0,57 |
| | | 1.21. Scari | | | | |
| 103 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari | m2 | | | 47,13 ----- 14,13 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 61,45 | 14,13 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 54,00 | 27,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 104 | RpCL21A | Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate | m | | | 131,15 ----- 101,39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2500 | 61,45 | 76,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0900 | 71,00 | 6,45 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0250 | 125,00 | 3,16 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 19,00 | 0,48 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 0,1500 | 125,00 | 18,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| 105 | RpCL21B | Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic | m2 | | | 334,89 ----- 291,89 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,1500 | 61,45 | 255,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 | 61,45 | 36,87 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,1500 | 71,00 | 10,76 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0400 | 125,00 | 5,05 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0200 | 36,00 | 0,73 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0400 | 19,00 | 0,77 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 0,2000 | 125,00 | 25,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 106 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | | | 575,74 ----- 169,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,4000 | 61,45 | 147,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 61,45 | 22,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,1500 | 2,70 | 60,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 1412122204800 | Mozaic granulat | kg | 23,0000 | 13,00 | 301,99 |
| | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,2500 | 71,00 | 17,96 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 19,00 | 0,97 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0180 | 20,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,12 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 107 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm | m | | | 44,52 ----- 30,72 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 28741163125001 | Plinte din ceramica h=7 cm | m2 | 0,0700 | 40,00 | 2,94 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,00 | 1,47 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 6,0000 | 0,05 | 0,31 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 108 | RpCR35A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada | m2 | | | 164,97 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|--------|
| | | | | | | 121,67 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9800 | 61,45 | 121,67 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 7,00 | 2,10 |
| | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 1,6100 | 20,00 | 32,20 |
| 109 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari | m2 | | | 47,14 |
| | | | | | | 14,14 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 61,45 | 14,14 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 54,00 | 27,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 110 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi | m2 | | | 87,35 |
| | | | | | | 51,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 61,45 | 51,01 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1500 | 43,00 | 6,45 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3000 | 83,00 | 24,90 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 111 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei | m2 | | | 30,69 |
| | | | | | | 9,22 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 61,45 | 3,07 |
| | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 8,00 | 8,99 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 | 5 500,00 | 11,73 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | | 1.22. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 112 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 6,14 |
| | | | | | | 6,14 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| 113 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,51 |
| | | | | | | 18,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 61,45 | 18,43 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,00 | 6,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 550,00 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 114 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 18,43 |
| | | | | | | 18,43 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 61,45 | 2,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,97 |
| 115 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 11,32 |
| | | | | | | 9,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 61,45 | 4,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 4,00 | 0,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.23. Etajul 2 | | | | |
| | | 1.24. Demontari | | | | |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | | | 17,84 |
| | | | | | | 16,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|--------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 117 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezic | m2 | | | 57,76 |
| | | | | | | 57,76 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | | | 25,81 |
| | | | | | | 25,81 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,90 |
| 119 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 13,52 |
| | | | | | | 13,52 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 61,45 | 13,52 |
| 120 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare | buc | | | 3,69 |
| | | | | | | 3,69 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 61,45 | 3,69 |
| 121 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | | | 13,63 |
| | | | | | | 9,83 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 61,45 | 9,83 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 76,00 | 3,80 |
| 122 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | | | 16,04 |
| | | | | | | 15,36 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 61,45 | 7,99 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.25. Tavan | | | | |
| 123 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 236,22 |
| | | | | | | 117,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 61,45 | 117,37 |
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala | m2 | 1,0500 | 48,00 | 50,65 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 15,00 | 13,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 2,30 | 5,43 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,30 | 1,75 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,20 | 2,23 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 30,00 | 2,64 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,15 | 2,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 20,00 | 0,95 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,75 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 125 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 85,02 |
| | | | | | | 67,60 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 61,45 | 55,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 17,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 126 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 26,86 |
| | | | | | | 18,44 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,15 |
| | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 17,00 | 8,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,75 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,33 |
| | | | | | | 33,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 61,45 | 33,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 129 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 |
| | | | | | | 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | | 1.26. Pereti | | | | |
| 130 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 59,57 |
| | | | | | | 46,09 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 61,45 | 46,09 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 500,00 | 0,55 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 2,00 | 9,00 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,82 |
| | | | | | | 12,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,20 | 7,92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 98,92 |
| | | | | | | 74,97 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 61,45 | 74,97 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| 134 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 488,80 |
| | | | | | | 368,70 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 61,45 | 368,70 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 2,80 | 100,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 18,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|--------|
| 135 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 |
| | | | | | | 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 137 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | | | 142,58 |
| | | | | | | 91,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 61,45 | 91,39 |
| | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1,8000 | 19,10 | 34,38 |
| | 26531021008361 | Lac | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 100,00 | 1,76 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 20,00 | 0,57 |
| | | 1.27. Partea inferioara a scarilor | | | | |
| 138 | RpIzA03A | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor | m2 | | | 10,70 |
| | | | | | | 8,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 61,45 | 8,60 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 7,00 | 2,10 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 140 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | | | 142,59 |
| | | | | | | 91,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 61,45 | 91,39 |
| | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1,8000 | 19,10 | 34,38 |
| | 26531021008361 | Lac | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 100,00 | 1,76 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 20,00 | 0,57 |
| | | 1.28. Scari | | | | |
| 141 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari | m2 | | | 47,13 |
| | | | | | | 14,13 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 61,45 | 14,13 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 54,00 | 27,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 142 | RpCL21A | Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate | m | | | 131,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | | | | | 101,39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2500 | 61,45 | 76,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0900 | 71,00 | 6,45 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0250 | 125,00 | 3,16 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 19,00 | 0,48 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 0,1500 | 125,00 | 18,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| 143 | RpCL21B | Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic | m2 | | | 334,89 291,89 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,1500 | 61,45 | 255,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 | 61,45 | 36,87 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,1500 | 71,00 | 10,76 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0400 | 125,00 | 5,05 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0200 | 36,00 | 0,73 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0400 | 19,00 | 0,77 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 0,2000 | 125,00 | 25,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 144 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | | | 575,74 169,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,4000 | 61,45 | 147,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 61,45 | 22,12 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,1500 | 2,70 | 60,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 550,00 | 23,10 |
| | 1412122204800 | Mozaic granulat | kg | 23,0000 | 13,00 | 301,99 |
| | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,2500 | 71,00 | 17,96 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 19,00 | 0,97 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0180 | 20,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,12 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 145 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm | m | | | 44,52 30,72 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 28741163125001 | Plinte din ceramica h=7 cm | m2 | 0,0700 | 40,00 | 2,94 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,00 | 1,47 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,05 | 0,31 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 146 | RpCR35A | Arderea vopselei in stratul multiple de pe balustrada | m2 | | | 164,97 121,67 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9800 | 61,45 | 121,67 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 7,00 | 2,10 |
| | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 1,6100 | 20,00 | 32,20 |
| 147 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari | m2 | | | 47,14 14,14 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 61,45 | 14,14 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 54,00 | 27,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 148 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a balustradei in doua stratul | m2 | | | 87,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-------|
| | | | | | | 51,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 61,45 | 51,01 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1500 | 43,00 | 6,45 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3000 | 83,00 | 24,90 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 149 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparației | m2 | | | 30,69 |
| | | | | | | 9,22 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 61,45 | 3,07 |
| | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 8,00 | 8,99 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 | 5 500,00 | 11,73 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | | 1.29. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 150 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 6,14 |
| | | | | | | 6,14 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| 151 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,51 |
| | | | | | | 18,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 61,45 | 18,43 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,00 | 6,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 550,00 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 152 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 18,43 |
| | | | | | | 18,43 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 61,45 | 2,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,97 |
| 153 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 11,32 |
| | | | | | | 9,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 61,45 | 4,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 4,00 | 0,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.30. Parter | | | | |
| | | 1.31. Demontari | | | | |
| 154 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | | | 17,84 |
| | | | | | | 16,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 155 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezic | m2 | | | 57,76 |
| | | | | | | 57,76 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 61,45 | 28,88 |
| 156 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 13,52 |
| | | | | | | 13,52 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 61,45 | 13,52 |
| 157 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | | | 3,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|--------|
| | | | | | | 3,69 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 61,45 | 3,69 |
| 158 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | | | 13,63 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 61,45 | 9,83 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 76,00 | 3,80 |
| 159 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | | | 16,04 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 61,45 | 7,99 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| 160 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | | | 15,36 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 61,45 | 7,99 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| | | 1.32. Tavan | | | | |
| 161 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 236,22 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 61,45 | 117,37 |
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala | m2 | 1,0500 | 48,00 | 50,65 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 15,00 | 13,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 2,30 | 5,43 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 2,30 | 1,75 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,20 | 2,23 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 30,00 | 2,64 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,00 | 3,32 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,15 | 2,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 45,00 | 0,21 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 20,00 | 0,95 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 163 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 85,03 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 61,45 | 55,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 17,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 164 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 26,86 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,15 |
| | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 17,00 | 8,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 4,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,33 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 61,45 | 33,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 167 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 |
| | | | | | | 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | | 1.33. Pereti | | | | |
| 168 | CF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm) | m2 | | | 416,50 |
| | | | | | | 139,49 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 | 61,45 | 139,49 |
| | 26621027010002 | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob | m2 | 2,1000 | 48,00 | 101,30 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 15,00 | 11,08 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 16,00 | 35,38 |
| | 25213026029001 | Placi termoizolante - vata minerala 50 mm | m2 | 1,0300 | 92,00 | 95,23 |
| | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 1,00 | 12,97 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 2,30 | 5,43 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 | 2,30 | 3,50 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 8,20 | 4,02 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 30,00 | 2,64 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 2,00 | 3,01 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 0,15 | 0,87 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 45,00 | 0,42 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 20,00 | 1,13 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 170 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,82 |
| | | | | | | 12,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,20 | 7,92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 171 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 98,92 |
| | | | | | | 74,97 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 61,45 | 74,97 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| 172 | CF51B k-25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 488,80 |
| | | | | | | 368,70 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 61,45 | 368,70 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 2,80 | 100,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 18,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 1,50 |
| 173 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 29,94 |
| | | | | | | 15,98 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,98 |
| | 27431235490251 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,70 | 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 ----- 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 175 | CF62A k-0,45 salariu | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2) | m2 | | | 142,58 ----- 91,39 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 | 61,45 | 91,39 |
| | 26531021008351 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1,8000 | 19,10 | 34,38 |
| | 26531021008361 | Lac | kg | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 | 100,00 | 1,76 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 | 20,00 | 0,57 |
| 176 | RpCR10A | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripi mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta | m2 | | | 60,91 ----- 36,87 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 | 61,45 | 36,87 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 | 43,00 | 4,30 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1800 | 83,00 | 14,94 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 177 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi | m2 | | | 129,37 ----- 107,54 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5600 | 61,45 | 95,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 61,45 | 11,67 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0450 | 43,00 | 1,93 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 | 83,00 | 17,44 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 30,00 | 0,61 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 7,00 | 1,40 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | 1.34. Pardosele | | | | |
| 178 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | | | 106,64 ----- 92,18 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3500 | 61,45 | 82,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 | 71,00 | 8,69 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 125,00 | 3,82 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 19,00 | 0,58 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0150 | 36,00 | 0,55 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 7,00 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| 179 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm | m | | | 44,52 ----- 30,73 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 28741163125001 | Plinte din ceramica h=7 cm | m2 | 0,0700 | 40,00 | 2,94 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,00 | 1,47 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 6,0000 | 0,05 | 0,32 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,30 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------------|
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 180 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei | m2 | | | 30,69 ----- 9,22 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 61,45 | 3,07 |
| | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 8,00 | 8,99 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 | 5 500,00 | 11,73 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | | 1.35. Lucrari de constructie pentru electricitate | | | | |
| 181 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 6,14 ----- 6,14 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| 182 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 26,51 ----- 18,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 61,45 | 18,43 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,00 | 6,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 550,00 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 183 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 18,43 ----- 18,43 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 61,45 | 2,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 61,45 | 15,97 |
| 184 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 11,32 ----- 9,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 61,45 | 4,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 4,00 | 0,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.36. Reparatie acoperis | | | | |
| 185 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0.25m) | m | | | 149,03 ----- 24,58 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 61,45 | 19,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | 27431235490261 | Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m | m | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 186 | | Spuma poliuretana (pena) | buc | | | 121,00 ----- 0,00 |
| | 186 | Spuma poliuretana (pena) | buc | 1,0000 | 121,00 | 121,00 |
| 187 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan | m | | | 76,34 ----- 21,51 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 61,45 | 18,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 61,45 | 3,07 |
| | 24302261030001 | Chit polimeric - ermetic poliuretan | kg | 0,1500 | 347,00 | 54,65 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 17,00 | 0,18 |
| 188 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 145,60 ----- 91,31 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 61,45 | 91,31 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 30,00 | 9,00 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu | kg | 14,6100 | 2,80 | 40,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | grosime 10 mm | | | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 20,00 | 0,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,59 |
| 189 | RpSF09B aplicativ | Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (K=7 la salariu) | m | | | 43,02 |
| | | | | | | 43,02 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 | 61,45 | 43,02 |
| 190 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta) | m | | | 41,16 |
| | | | | | | 12,29 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 61,45 | 3,07 |
| | 28121063060051 | Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta | m | 1,1000 | 25,00 | 28,88 |
| 191 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici | m2 | | | 159,58 |
| | | | | | | 54,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 61,45 | 30,73 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 61,45 | 23,35 |
| | 241653734382901 | Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici | kg | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 192 | RpCO56C | Demontare tavan Armstrong | m2 | | | 15,36 |
| | | | | | | 15,36 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 61,45 | 7,99 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 61,45 | 7,37 |
| 193 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)" | m2 | | | 338,11 |
| | | | | | | 135,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 61,45 | 9,22 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 61,45 | 125,97 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 2,00 | 8,00 |
| | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 | m2 | 1,0500 | 185,00 | 194,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| | | 1.37. Schimbare usi etajul 3 | | | | |
| 194 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi (10 buc.) | m2 | | | 25,81 |
| | | | | | | 25,81 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,91 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 61,45 | 12,91 |
| 195 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H)) | m2 | | | 3 932,74 |
| | | | | | | 270,38 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 61,45 | 217,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 61,45 | 11,67 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 61,45 | 16,59 |
| | 28121063060001 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu | m2 | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H)) | | | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 5,00 | 1,40 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 63,00 | 8,82 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,70 | 3,78 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 43,00 | 30,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 600,00 | 11,99 |
| 196 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 0,90 (L) x 2,00 (H)) | m2 | | | 3 932,75 270,38 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 61,45 | 217,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 61,45 | 24,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 61,45 | 11,68 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 61,45 | 16,59 |
| | 28121063060002 | Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamaleh=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei | m2 | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 5,00 | 1,40 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 63,00 | 8,82 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,70 | 3,78 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 550,00 | 2,75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 43,00 | 30,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 600,00 | 12,00 |
| 197 | CK07B | Baghete din lemn l=7 cm montate la usi | m | | | 25,71 4,92 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 61,45 | 4,92 |
| | 20102129460000 | Baghete din lemn l=7 cm | m | 1,0500 | 18,00 | 18,90 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 26,00 | 0,39 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 | 7,00 | 1,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | | | 10,29 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,2700 | 30,00 | 8,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 199 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 20,82 12,29 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,20 | 7,92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 200 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 98,92 74,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|---------|---------|--------|--------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 61,45 | 74,97 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,80 | 19,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 202 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42,52 |
| | | | | | | 33,80 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 61,45 | 27,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 203 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 26,86 |
| | | | | | | 18,43 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 61,45 | 12,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 61,45 | 6,14 |
| | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 17,00 | 8,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 4,74 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 61,45 | 1,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,00 | 0,35 |
| 205 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 54,33 |
| | | | | | | 33,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 61,45 | 33,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,00 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 1.38. Evacuare gunoi | | | | |
| 206 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | | | 181,89 |
| | | | | | | 181,89 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 | 61,45 | 181,89 |
| 207 | Tr11AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 27,65 |
| | | | | | | 27,65 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 61,45 | 27,65 |
| 208 | Ts150G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | | | 154,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 | 600,00 | 154,80 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Etajul 5 | | | | |
| 209 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 645,20 |
| | | | | | | 414,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 61,45 | 414,17 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 83,00 | 1,67 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 500,00 | 155,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 10,00 | 8,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,20 | 14,63 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 120,00 | 6,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 230,00 | 4,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 257,00 | 41,13 |
| 210 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | | | 17,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 15 | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 17,50 | 17,50 |
| 211 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | | | 2 591,97 |
| | | | | | | 1 462,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 61,45 | 1 462,50 |
| | 20 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 7,50 | 750,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 24 000,00 | 80,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 63,00 | 60,47 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 2,00 | 26,80 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 2,00 | 13,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,20 | 21,60 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 20,00 | 96,80 |
| 212 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 17 101,00 |
| | | | | | | 1 978,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 61,45 | 1 978,50 |
| | 212 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | buc | 100,0000 | 150,00 | 15 000,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,20 | 122,50 |
| 213 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 8 601,00 |
| | | | | | | 1 979,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 61,45 | 1 979,00 |
| | 13 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | buc | 100,0000 | 65,00 | 6 500,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,20 | 122,00 |
| 214 | | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | | | 13,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 01 | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| 215 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | | | 40,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 02 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 216 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | | | 32 860,50 |
| | | | | | | 5 407,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 61,45 | 5 407,50 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 7,00 | 1 428,00 |
| | 216 | Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 100,0000 | 250,00 | 25 000,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 025,00 |
| 217 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | | | 46 860,50 |
| | | | | | | 5 407,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 61,45 | 5 407,50 |
| | 217 | Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 100,0000 | 390,00 | 39 000,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 7,00 | 1 428,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 025,00 |
| 218 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | | | 2 838,17 |
| | | | | | | 1 001,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 61,45 | 1 001,08 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,0000 | 2,00 | 400,00 |
| | 110-03331 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 100,0000 | 12,00 | 1 200,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 5,00 | 30,42 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 20,00 | 121,67 |
| | | 2.2. Etajul 4 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|----------|-----------|--------------------------------|
| 219 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 645,20 ----- 414,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 61,45 | 414,17 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 83,00 | 1,67 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 500,00 | 155,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 10,00 | 8,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,20 | 14,63 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 120,00 | 6,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 230,00 | 4,60 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 257,00 | 41,13 |
| 220 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | | | 17,50 ----- 0,00 |
| | 15 | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 17,50 | 17,50 |
| 221 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | | | 2 591,97 ----- 1 462,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 61,45 | 1 462,50 |
| | 20 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 7,50 | 750,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 24 000,00 | 80,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 63,00 | 60,47 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 2,00 | 26,80 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 2,00 | 13,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,20 | 21,60 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 20,00 | 96,80 |
| 222 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 17 101,00 ----- 1 978,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 61,45 | 1 978,50 |
| | 212 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | buc | 100,0000 | 150,00 | 15 000,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,20 | 122,50 |
| 223 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 8 601,00 ----- 1 979,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 61,45 | 1 979,00 |
| | 13 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | buc | 100,0000 | 65,00 | 6 500,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,20 | 122,00 |
| 224 | | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | | | 13,00 ----- 0,00 |
| | 01 | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| 225 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | | | 40,00 ----- 0,00 |
| | 02 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 226 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | | | 32 860,50 ----- 5 407,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 61,45 | 5 407,50 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 7,00 | 1 428,00 |
| | 216 | Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 100,0000 | 250,00 | 25 000,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 025,00 |
| 227 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | | | 46 860,50 ----- 5 407,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 61,45 | 5 407,50 |
| | 217 | Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 100,0000 | 390,00 | 39 000,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 7,00 | 1 428,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 025,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|---------|----------|-----------|-----------------------|
| 228 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | | | 2 838,17 1 001,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 61,45 | 1 001,08 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,0000 | 2,00 | 400,00 |
| | 110-03331 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 100,0000 | 12,00 | 1 200,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 5,00 | 30,42 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 20,00 | 121,67 |
| | | 2.3. Etajul 3 | | | | |
| 229 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 645,20 414,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 61,45 | 414,17 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 83,00 | 1,67 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 500,00 | 155,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 10,00 | 8,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,20 | 14,63 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 120,00 | 6,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 230,00 | 4,60 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 257,00 | 41,13 |
| 230 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | | | 17,50 0,00 |
| | 15 | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 17,50 | 17,50 |
| 231 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | | | 2 591,97 1 462,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 61,45 | 1 462,50 |
| | 20 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 7,50 | 750,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 24 000,00 | 80,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 63,00 | 60,47 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 2,00 | 26,80 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 2,00 | 13,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,20 | 21,60 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 20,00 | 96,80 |
| 232 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 17 101,00 1 978,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 61,45 | 1 978,50 |
| | 212 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | buc | 100,0000 | 150,00 | 15 000,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,20 | 122,50 |
| 233 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 8 601,00 1 979,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 61,45 | 1 979,00 |
| | 13 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | buc | 100,0000 | 65,00 | 6 500,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,20 | 122,00 |
| 234 | | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | | | 13,00 0,00 |
| | 01 | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| 235 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | | | 40,00 0,00 |
| | 02 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 236 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | | | 32 860,50 5 407,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 61,45 | 5 407,50 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 7,00 | 1 428,00 |
| | 216 | Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 100,0000 | 250,00 | 25 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|----------|-----------|--------------------------------|
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 025,00 |
| 237 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | | | 46 860,50 ----- 5 407,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 61,45 | 5 407,50 |
| | 217 | Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 100,0000 | 390,00 | 39 000,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 7,00 | 1 428,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 025,00 |
| 238 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | | | 2 838,17 ----- 1 001,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 61,45 | 1 001,08 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,0000 | 2,00 | 400,00 |
| | 110-03331 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 100,0000 | 12,00 | 1 200,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 5,00 | 30,42 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 20,00 | 121,67 |
| | | 2.4. Etajul 2 | | | | |
| 239 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 645,20 ----- 414,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 61,45 | 414,17 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 83,00 | 1,67 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 500,00 | 155,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 10,00 | 8,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,20 | 14,63 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 120,00 | 6,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 230,00 | 4,60 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 257,00 | 41,13 |
| 240 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | | | 17,50 ----- 0,00 |
| | 15 | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 17,50 | 17,50 |
| 241 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | | | 2 591,97 ----- 1 462,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 61,45 | 1 462,50 |
| | 20 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 7,50 | 750,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 24 000,00 | 80,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 63,00 | 60,47 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 2,00 | 26,80 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 2,00 | 13,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,20 | 21,60 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 20,00 | 96,80 |
| 242 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 17 101,00 ----- 1 978,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 61,45 | 1 978,50 |
| | 212 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | buc | 100,0000 | 150,00 | 15 000,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,20 | 122,50 |
| 243 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 8 601,00 ----- 1 979,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 61,45 | 1 979,00 |
| | 13 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | buc | 100,0000 | 65,00 | 6 500,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,20 | 122,00 |
| 244 | | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | | | 13,00 ----- 0,00 |
| | 01 | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| 245 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | | | 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|----------|-----------|--------------------------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 02 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 246 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | | | 8 110,50 ----- 5 407,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 61,45 | 5 407,50 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 7,00 | 1 428,00 |
| | 216 | Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 025,00 |
| 247 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | | | 46 860,50 ----- 5 407,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 61,45 | 5 407,50 |
| | 217 | Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 100,0000 | 390,00 | 39 000,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 7,00 | 1 428,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 025,00 |
| 248 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | | | 2 838,17 ----- 1 001,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 61,45 | 1 001,08 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,0000 | 2,00 | 400,00 |
| | 110-03331 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 100,0000 | 12,00 | 1 200,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 5,00 | 30,42 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 20,00 | 121,67 |
| | | 2.5. Parter | | | | |
| 249 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 645,76 ----- 414,18 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 61,45 | 414,18 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 83,00 | 1,65 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 500,00 | 155,45 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 10,00 | 8,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,20 | 14,64 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 120,00 | 6,11 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 230,00 | 4,60 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 257,00 | 41,13 |
| 250 | | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | | | 17,50 ----- 0,00 |
| | 15 | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 17,50 | 17,50 |
| 251 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | | | 2 555,62 ----- 1 462,51 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 61,45 | 1 462,51 |
| | 20 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 7,50 | 750,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 24 000,00 | 43,64 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 63,00 | 60,47 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 2,00 | 26,80 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 2,00 | 13,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,20 | 21,60 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 20,00 | 96,80 |
| 252 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 17 101,00 ----- 1 978,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 61,45 | 1 978,50 |
| | 212 | Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20 | buc | 100,0000 | 150,00 | 15 000,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,20 | 122,50 |
| 253 | | Doza pentru prize si intreruptoare | buc | | | 13,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|---------|----------|--------|----------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 01 | Doza pentru prize si intrerupatoare | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| 254 | | Cutie de distributie cu cleme | buc | | | 40,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 02 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 255 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | | | 8 110,50 |
| | | | | | | 5 407,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 61,45 | 5 407,50 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 7,00 | 1 428,00 |
| | 216 | Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 500,00 | 1 025,00 |
| 256 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | | | 2 838,17 |
| | | | | | | 1 001,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 61,45 | 1 001,08 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,0000 | 2,00 | 400,00 |
| | 110-03331 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 100,0000 | 12,00 | 1 200,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 5,00 | 30,42 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 20,00 | 121,67 |