

Lotul nr.4 Reparatia curenta a drumurilor asfaltice spre s. Racovat si s. Dubna

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 309 533,53 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 102, Drum de acces spre s. Racovat 1+350-2+150				
		1.1. Drum principal				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	48,00	5,00 0,00	240,00 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,00	78,42 78,42	235,25 235,25
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,00	23,85 0,00	71,55 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	500,00	276,76 40,34	138 381,47 20 169,47
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 800,00	3,57 1,82	17 121,60 8 721,60
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	8 830,00 0,00	12 715,20 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	250,00	1 453,17 7,63	363 293,35 1 907,85
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	8 830,00 0,00	12 715,20 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 800,00	138,76 2,88	666 062,40 13 838,40
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	24,00	66,15 0,00	1 587,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,00	41,14 1,15	32 911,58 921,58
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,40	4 770,92 1 380,92	30 533,89 8 837,89
Total Drum principal						1 275 869,09
Incluziv salariu						54 632,04
Total L 102, Drum de acces spre s. Racovat 1+350-2+150						1 275 869,09
Incluziv salariu						54 632,04
		2. L 104, R14 - Drumul de acces spre s. Dubna (1+900-2+550)				
		2.1. Acostamente				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,00	46,20 0,00	1 801,80 0,00
14	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (ridicarea acostamentelor cu material scarificat)	100 m3	1,95	1 683,50 0,00	3 282,82 0,00
15	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t.	100 m3	1,95	2 902,94 292,34	5 660,73 570,06
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,50	66,15 0,00	1 289,92 0,00
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b=0.5m)	m2	650,00	41,14 1,15	26 740,66 748,79
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (h=0.4m)	100 m3	1,84	4 770,92 1 380,92	8 778,49 2 540,89
Total Acostamente						47 554,43
Incluziv salariu						3 859,73
		2.2. Drum principal				
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	39,00	3 061,53 202,78	119 399,56 7 908,31

1	2	3	4	5	6	7
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,34	8 830,00 0,00	20 662,20 0,00
21	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	3 900,00	128,89 2,88	502 682,70 11 243,70
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	8 830,00 0,00	10 331,10 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 900,00	138,76 2,88	541 175,70 11 243,70

Total Drum principal						1 194 251,26
Incluziv salariu						30 395,71
Total L 104, R14 - Drumul de acces spre s. Dubna (1+900-2+550)						1 241 805,69
Incluziv salariu						34 255,44

Total	lei	2 517 674,78
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	19 999,68
Cheltuieli de regie	4,50 %	114 195,35
Beneficiu de deviz	4,00 %	106 074,79
TVA	20,00 %	551 588,92

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**3 309 533,5
3
88 887,49**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)